

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

N помещ.	Назначение	Площадь м <sup>2</sup>	Номер помещ.
201	Главный корпус	—	26.2 В4
202	Вспомогательное помещение	25.1	—
2503	Электротехническое помещение	25.1	В3
204	Вентиляционное помещение	25.1	Д
205	Тренажерный зал	85.7	—
206	Учебный класс	54.7	—
207	Вентиляционное помещение	40.1	Д
208	Лестничная клетка	18.0	—
209	Кабинет	9.9	—
210	Коридор	42.6	—
211	Душевая мужская	12.4	—
212	Душевая женская	12.4	—
213	Лифтовый холл	42.7	—
214	Кабинет	15.6	—
215	Лестничная клетка	21.5	—
216	Санузел мужской	7.8	—
217	Санузел женский	7.1	—
218	Лестничная клетка	34.9	—
219	Коридор	18.2	—
220	Резервное помещение	30.5	—
2521	Вентиляционное помещение	266.7	В1
222	Сушильня	5.7	—
223	Душевая	6.1	—
224	Женский гардероб специальны группы 2г-30 шкафов	21.4	—
225	Женский гардероб гимнаст. и дамской одежды группы 2г-30 шкафов	28.6	—
226	Коридор	92.0	—
227	Санузел мужской	22.3	—
228	Санузел женский	7.7	—
229	Лифтовой холл	31.5	—
230	Лестничная клетка	18.0	—
231	Сушильня	6.6	—
232	Мужской гардероб специальны группы 2г-69 шкафов	40.4	—
233	Душевая	7.9	—
234	Душевая	8.2	—
235	Мужской гардероб гимнаст. и дамской одежды группы 2г-69 шкафов	51.1	—
Здание электротехнических устройств			
2501	РУЧ 0.4 кВ	377.6	В3
2502	РУЧ 0.4 кВ	23.9	В3
2503	РУЧ 0.4 кВ	379.3	В3
204	Холл	46.6	—
205	Лифтовой холл	15.5	—
206	Лестничная клетка	31.0	—
207	Коридор	31.5	—
208	Санузел	6.7	—
2509	КРУ-10 кВ	268.7	В3
210	Коридор	122.2	—
211	Электротехническая лаборатория	35.0	В4
212	РУЦ-10кВ	18.16	В4
213	Вентиляционное помещение	41.6	Д
214	Вентиляционное помещение	36.0	Д
215	Санузел	6.1	—
216	Лестничная клетка	23.8	—
217	Лифтовой холл	178.2	—
218	Электротехническая лаборатория	42.1	В4
219	Электротехническая лаборатория	42.0	В4
220	Электротехническая лаборатория	42.0	В4
221	Лаборатория высоковольтного оборудования	42.0	В4
222	Лаборатория высоковольтного оборудования	42.0	В4

68N1-AP-312-AC

Строительство Якутской ГРЭС-2

Изм. Конч. Лист	Документ	Поряд.	Дата
Раздел 3. Архитектурные решения	Генплан	1	22.02.2012
Проектный Бюджет	Бюджет	2	22.02.2012
Заключение Курдамира	Заключение Курдамира	3	22.02.2012
Н. контракт	Н. контракт	4	22.02.2012

План на отм. +4.800; +4.800

План на отм. +4.800

П