

УТВЕРЖДАЮ:

В ценах 2000г без НДС

1 661 руб

И.о.начальника ОКС

Сычев Р.В.

"14" "10" 2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 695-22

(локальная смета)

Электроснабжение системы кондиционирования К-30. Здания 5 комната 340. Ц/а № 13-67-27542-ВК от 22.10.2021. Пот 130.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 10-11434-ЭС, арх.8150

Сметная стоимость _____ 17,135 тыс. руб.

строительных работ _____ 0,412 тыс. руб.

монтажных работ _____ 16,723 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,676 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 15,72 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2020г

4 кв 21г Оккуп:-
17 921 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы.																
1	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2 НР (93 руб.): 95% от ФОТ (98 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (98 руб.)	шт	1	3,07	3,07			3	3			0,309	0,31		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3	3				0,31		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ-ЗПМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1))									4	4				0,42		

Документ от 19.11.2021 № 13-11/29618-ВК
Подписан простой электронной подписью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (4кв.2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2)									98	98				0,42		
Накладные расходы									93							
Сметная прибыль									64							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы.									255					0,42		
Раздел 2. Монтажные работы.																
2	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2 НР (326 руб.): 95% от ФОТ (343 руб.) СП (223 руб.): 65% от ФОТ (343 руб.)	шт	1	10,6	10,22			11	10			1,03	1,03		
3	ФЕРм08-02-413-01пр Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка резинокбитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2 НР (279 руб.): 95% от ФОТ (294 руб.) СП (191 руб.): 65% от ФОТ (294 руб.)	100 м	0,06 6 / 100	249,01	151,9	32,6	4,52	15	9	2		16,16	0,97	0,36	0,02
4	ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2 НР (1514 руб.): 95% от ФОТ (1594 руб.) СП (1036 руб.): 65% от ФОТ (1594 руб.)	100 м	0,35 35 / 100	217,24	132,35	50,19	5,02	76	46	18	2	14,08	4,93	0,4	0,14
5	ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2 НР (303 руб.): 95% от ФОТ (319 руб.) СП (207 руб.): 65% от ФОТ (319 руб.)	100 м	0,1 10 / 100	160,78	87,23	45,42	5,02	16	9	5	1	9,28	0,93	0,4	0,04
6	ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2 НР (257 руб.): 95% от ФОТ (270 руб.) СП (176 руб.): 65% от ФОТ (270 руб.)	100 м	0,09 9 / 100	176,53	93,25	46,25	5,02	16	8	4		9,92	0,89	0,4	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕРм08-02-409-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2 НР (163 руб.): 95% от ФОТ (172 руб.) СП (112 руб.): 65% от ФОТ (172 руб.)	100 м	0,02 2 / 100	348,91	258,69	64,58	6,53	7	5	1		27,52	0,55	0,52	0,01
8	ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2 НР (443 руб.): 95% от ФОТ (466 руб.) СП (303 руб.): 65% от ФОТ (466 руб.)	шт	4	18,64	3,57			75	14			0,38	1,52		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									216	101	30	3		10,82		0,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ-ЗПМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2-8))									262	138	41	4		14,61		0,34
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (4кв.2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2)									4412	3333	467	98		14,61		0,34
Накладные расходы									3259							
Сметная прибыль									2230							
Итого по разделу 2 Монтажные работы.									9901					14,61		0,34
Раздел 3. Строительные работы.																
9	ФЕР46-03-013-46 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2 НР (81 руб.): 110% от ФОТ (74 руб.) СП (52 руб.): 70% от ФОТ (74 руб.)	100 отверстий	0,04 (1+3) / 100	62,97	62,97			3	3			7,383	0,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	ФЕР46-03-013-59 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-46 (Кол-во слоев К=34 ПЗ=34 (ОЗП=34; ЭМ=34 к расч.; ЗПМ=34; МАТ=34 к расч.; ТЗ=34; ТЗМ=34); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 отверстий	0,04 (1+3) / 100	83,28	83,28				3	3			9,775	0,39		
11	ФССЦ-01.7.17.09-1013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2	шт	0,0004 0,0001*4	19,76												
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										6	6				0,69		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (4кв.2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2)										147	147				0,69		
Накладные расходы										162							
Сметная прибыль										103							
Итого по разделу 3 Строительные работы.										412					0,69		
Раздел 4. Материалы.																	
12	т2 п1341	Автоматический выключатель, In=63А, Ip=16А, Iотс.=3-5In S201-B16, 2CDS251001R1165 МАТ=548,48/1,20/7,20/1,0568*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2	шт	1	61,27 548,48/1,20/7,20/1,0568*1,02				61								
13	ФССЦ-21.1.06.10-0376 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2	1000 м	0,035 35 / 1000	14498,24				507								
14	ФССЦ-21.1.06.10-0391 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2	1000 м	0,025 25 / 1000	13169,99				329								

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	т2 п1342	Гибкая гофрированная труба из ПВХ-пластиката, IP55, D=16 мм, без протяжки 90916 МАТ=11,02/1,20/7,20/1,0568*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020а ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2	М	6	1,23 11,02/1,20/7,20/1,0568*1,02				7							
16	т2 п1343	Жесткая гладкая труба, легкая, отрезки по 2м, IP65, D=40 мм 62920 МАТ=34,98/1,20/7,20/1,0568*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020а ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2	М	2	3,91 34,98/1,20/7,20/1,0568*1,02				8							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									912							
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (4кв.2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2)									6566							
Итого по разделу 4 Материалы.13-67-27542-ВК от 22.10.2021									6566							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1137	110	30	3		11,82		0,25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1184	146	41	4		15,72		0,34
В том числе, справочно:																
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ-ЗПМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-8)									47	36	11	1		3,8955		0,0875
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (4кв.2020г ОЗП=24,51; ЭМ=11,4; ЗПМ=24,51; МАТ=7,2)									11223	3578	467	98		15,72		0,34
Накладные расходы									3515							
Сметная прибыль									2397							
ВСЕГО по смете									17135					15,72		0,34

Руководитель группы-заместитель начальника отдела: _____ Лыкова Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель группы-заместитель начальника отдела: _____ Суздаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Ведущий инженер сметчик: _____ Бородин Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер электрик 2 категории: _____ Мосин А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер сметчик 2 категории: _____ Овчинникова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Документ от 19.11.2021 № 13-11/29618-ВК
Подписан простой электронной подписью