


Приложение №1
к Техническому заданию
к договору от " ____ " _____ 2022 г. № _____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ по устройству автомобильной дороги от КПП до ЦГМ				
№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Строительство АД от КПП до ЦГМ, L=1,09 км			
1.1	Эксплуатация и перевозка грунта			
1.1.1	Разработка грунта (грунт 3 гр.) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором V=1 м3	м3	63765	
1.1.2	Перевозка грузов (груз I класс) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 2 км	т	102024	
1.2	Устройство насыпи			
1.2.1	Устройство дорожных насыпей (грунт 3 гр.) бульдозерами с перемещением грунта до 40 м	м3	54500	
1.2.2	Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т при толщине слоя 40 см, до 6 проходов по одному следу	м3	54500	
1.2.3	Планировка откосов выемок и насыпей (грунт 3-4 гр.) экскаватором	м2	3270	
1.2.4	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)	м2	21800	
1.2.5	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав (грунт 3 гр.)	м3	8720	
1.2.6	Перевозка грузов (груз I класс) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 5 км	т	13952	

Утверждаю: Директор по производству - начальник горно-обогатительного комплекса

 Мурыгин В.В.