

Дефектная ведомость

Замена оконных блоков, замена уплотняющих резинок, регулировка окон

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
Инженерный корпус кабинет №111			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	3
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	15,18
Инженерный корпус кабинет №101А			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	1
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	7,22
Инженерный корпус кабинет №515			
1	Демонтаж оконных блоков из ПВХ	шт/м2	1/3,5
2	Монтаж оконных блоков ПВХ 1980*1770мм	шт/м2	1/3,5
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 520*1770мм	м.п.	1,7
4	Монтаж оконных отливов шир. 250*1770мм	м.п.	1,7
5	Облицовка откосов	м2	2,4
Инженерный корпус кабинет №303			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	2
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	15,06
Инженерный корпус кабинет №306			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	1
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	4,76
Инженерный корпус кабинет №310			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	2
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	9,52
Инженерный корпус кабинет №312 (левая сторона)			
1	Демонтаж оконных блоков из ПВХ	шт/м2	1/7,1
2	Монтаж оконных блоков ПВХ 2183*3272мм	шт/м2	1/7,1
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 300*3272мм	м.п.	3,3
4	Монтаж оконных отливов шир. 200*3272мм	м.п.	3,3
5	Облицовка откосов	м2	1,5
Цех №33 северные АБК кабинет №325			
1	Демонтаж оконных блоков из ПВХ	шт/м2	1/6,2
2	Монтаж оконных блоков ПВХ 1950*3200мм	шт/м2	1/6,2
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 450*3200мм	м.п.	3,2
4	Монтаж оконных отливов шир. 250*3200мм	м.п.	3,2
5	Облицовка откосов	м2	1,8

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
Инженерный корпус цокольный этаж кабинет №24			
1	Демонтаж оконных блоков из ПВХ	шт/м2	1/1,4
2	Монтаж оконных блоков ПВХ 850*1640мм	шт/м2	1/1,4
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 700*1640мм	м.п.	1,7
4	Облицовка откосов	м2	2,3
Здание ПДО кабинет №2			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	2
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	13,83
Здание ПДО кабинет №3			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	4
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	27,66
Здание ПДО кабинет №5			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	3
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	23,69
Здание ПДО кабинет №6			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	3
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	23,69
Здание ПДО кабинет №7			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	2
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	15,79
Здание ПДО кабинет №8			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	2
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	14,91
Здание ПДО кабинет №9			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	1
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	9,85
Здание ПДО кабинет №10			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	2
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	15,35
Здание ПДО кабинет №15			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	2
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	15,46
Здание ПДО кабинет №16			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	3
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	23,04

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
Здание ПДО кабинет №17			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	1
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	7,15
Здание ПДО кабинет техбюро			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	1
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	9,95
Инженерный центр кабинет №302			
1	Замена стеклопакета 1600х730	м2	1,2
Цех №65 пролет №9 2этаж			
1	Демонтаж оконных блоков	шт/м2	2/6,39
2	Монтаж оконных блоков ПВХ противопожарных Е60 900*3550мм	шт/м2	2/6,39
Цех №65 пролет №9 2этаж кабинет заместителя начальника цеха №65			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	4/6,9
2	Монтаж оконных блоков ПВХ 1340*1300мм	шт/м2	4/6,9
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 250*1300мм	м.п.	5,2
4	Монтаж оконных отливов шир. 250*1300,мм	м.п.	5,2
5	Облицовка откосов	м2	3,8
Цех №65 пролет №9 2этаж кабинет техбюро			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	1/2,9
2	Монтаж оконных блоков ПВХ 1430*2060мм	шт/м2	1/2,9
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 250*2060мм	м.п.	2,06
4	Монтаж оконных отливов шир. 250*2060мм	м.п.	2,06
5	Облицовка откосов	м2	1,1
Цех №65 пролет №9 2этаж кабинет №1			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	2/2,8
2	Монтаж оконных блоков ПВХ 1350*2100мм	шт/м2	2/2,8
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 230*2100мм	м.п.	4,2
4	Монтаж оконных отливов шир. 250*2100мм	м.п.	4,2
5	Облицовка откосов	м2	2,4
Цех №19 КНА 5пролет 2этаж кабинет заместителя начальника			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	2/1,7
2	Монтаж оконных блоков ПВХ противопожарных Е60 950*1850мм	шт/м2	2/1,7
Цех №19 КНА 5пролет 2этаж кабинет техбюро			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	1/2,04
2	Монтаж оконных блоков ПВХ противопожарных Е60 1200*1700мм	шт/м2	1/2,04
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 300*1350мм	м.п.	1,35
4	Монтаж пластик. Подоконников шир. 470*1350мм	м.п.	1,35

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
Цех №19 КНА 5пролет 2этаж комната отдыха			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	2/4,02
2	Монтаж оконных блоков ПВХ противопожарных Е60 1200*1680мм	шт/м2	2/4,02
Цех №3 5 пролет комната отдыха 2этаж			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	2/3,6
2	Монтаж оконных блоков ПВХ противопожарных Е60 1700*1080мм	шт/м2	2/3,6
Кпп №4 тамбур			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	2
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	8
Кпп №3 столовая			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	1
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	5,66
Кпп №3 2этаж красный уголок			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	4
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	16,56
Кпп №3 2этаж мужская раздевалка			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	1
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	4,14
Кпп №3 1этаж женский санузел			
1	Регулировка оконных блоков из ПВХ	шт	1
2	Замена уплотнительной резинки	м.п.	4,60
Цех №12 3этаж южные АБК ОГМех			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	7/19,9
2	Монтаж оконных блоков ПВХ 1500*1900мм	шт/м2	7/19,9
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 500*1900мм	м.п.	13,3
4	Монтаж оконных отливов шир. 300*1900мм	м.п.	13,3
5	Облицовка откосов	м2	12,3
Цех №12 3этаж южные АБК кабинет №9			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	2/5,7
2	Монтаж оконных блоков ПВХ 1500*1900мм	шт/м2	2/5,7
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 500*1900мм	м.п.	3,8
4	Монтаж оконных отливов шир. 300*1900мм	м.п.	3,8
5	Облицовка откосов	м2	3,5
Цех №12 2этаж южные АБК кабинет №311			
1	Демонтаж оконной створки ПВХ	шт/м2	1/0,84
2	Монтаж оконных створки ПВХ 1400*800мм	шт/м2	1/0,84

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
Цех №8 гальваника 1этаж комната мастеров			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	1/2,8
2	Монтаж оконных блоков ПВХ 1480*1900мм	шт/м2	1/2,8
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 500*1900мм	м.п.	1,9
4	Монтаж оконных отливов шир. 300*1900мм	м.п.	1,9
5	Облицовка откосов	м2	1,4
Цех заказа министерства 2этаж			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	10/45,58
2	Монтаж оконных блоков ПВХ 1720*2650мм	шт/м2	10/45,58
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 250*2650мм	м.п.	26,5
4	Монтаж оконных отливов шир. 250*2650мм	м.п.	26,5
5	Облицовка откосов	м2	10,96
Цех заказа министерства 2этаж			
1	Демонтаж деревянных оконных блоков	шт/м2	1/3,2
2	Монтаж оконных блоков ПВХ 1720*1900мм	шт/м2	1/3,2
3	Монтаж пластик. Подоконников шир. 250*1900мм	м.п.	1,9
4	Монтаж оконных отливов шир. 250*1900мм	м.п.	1,9
5	Облицовка откосов	м2	0,96

Инженер по технадзору 1 категории



Д.Ю.Львов

