



НПО ЦЕНТРОТЕХ

РОСАТОМ

ООО «НПО «Центротех»

УТВЕРЖДАЮ:  
ЗГД по техническому  
развитию  
К.И. Гузаиров

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Техническое задание  
на выполнение работ

Предмет закупки: выполнение работ «Восстановление антикоррозийного  
покрытия и декоративной отделки в пом.130, 130А, 130Б здания 100 ООО «НПО  
«Центротех»

г. Новоуральск  
2022

05.07.2022 16-65/17374-ВК

Подписан  
простой электронной подписью

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

### РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) выполняемых работ

Подраздел 2.2. Описание выполняемых работ

Подраздел 2.3. Объем выполняемых работ, либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

Подраздел 2.4. Код ОКПД 2

### РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5. Требования к безопасности работ и выполненных работ

Подраздел 3.6. Требования к сроку выполнения работ

### РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата выполненных работ

Подраздел 4.2. Требования по приемке выполняемых работ

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

### РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Восстановление антикоррозийного покрытия и декоративной отделки в пом. 130, 130А, 130Б здания 100 ООО «НПО «Центротех» В рамках текущего ремонта
---

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) выполняемых работ
<p>2.1.1 До начала оказания Услуги Исполнителем Заказчик своими силами осуществляет:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- демонтаж двери;</li><li>- демонтаж перегородки;</li><li>- вывоз мусора.</li></ul> <p>2.1.2 Выполняемые Подрядчиком работы включает:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- установка и разборка лесов;</li><li>- восстановление декоративного покрытия поверхности стен, колон, перегородки;</li><li>- восстановление антикоррозийного покрытия поверхности металлического потолка, прогонов и балок;</li><li>- восстановление декоративного покрытия поверхности ж/б потолка;</li><li>- восстановление покрытия полов;</li><li>- восстановление цементного плинтуса;</li><li>- восстановление антикоррозийного покрытия воздуховодов;</li><li>- установка перегородки из гипсокартонных листов;</li><li>- установка двери из ПВХ-профиля;</li><li>- переноска вручную, погрузка и утилизация мусора</li></ul>
Подраздел 2.2. Описание выполняемых работ
<p>2.2.1 Установка и разборка строительных лесов включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- установка внутренних трубчатых инвентарных лесов;</li><li>- монтаж настилов лесов, лестниц, ограждений;</li><li>- разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов;</li></ul> <p>2.2.2 Восстановление декоративного покрытия поверхности стен, колон, перегородки включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- расчистка стен, колонн, перегородки откосов от старой краски металлическими щетками;</li><li>- огрунтовка стен, колонн, перегородки, откосов грунтом глубокого проникновения за 2 раза;</li><li>- шпаклевание стен, колонн, перегородки, откосов;</li><li>- окраска поверхностей стен, колонн, перегородки, откосов вододисперсионными краской за 2 раза;</li><li>- окраска стен алкидными красками;</li></ul> <p>2.2.3 Восстановление антикоррозийного покрытия поверхности металлического потолка, прогонов и балок включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- расчистка металлического потолка от старой краски металлическими щетками;</li><li>- расчистка металлических прогонов и балок от старой краски металлическими щетками;</li><li>- окраска металлических потолков краской ПФ-115 за 2 раза;</li><li>- окраска металлических прогонов и балок краской ПФ-115 за 2 раза;</li></ul> <p>2.2.4 Восстановление декоративного покрытия поверхности ж/б потолка включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- расчистка ж/б потолка от старой краски;</li><li>- огрунтовка ж/б потолков грунтом глубокого проникновения за 2 раза;</li><li>- окраска ж/б потолков вододисперсионными краской за 2 раза;</li></ul> <p>2.2.5 Восстановление покрытия полов включает в себя:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтаж покрытия пола из ПВХ-плитки;</li> <li>- демонтаж ж/б полов;</li> <li>- грунтование поверхностей полов грунтом глубокого проникновения за 2 раза;</li> <li>- устройство выравнивающей стяжки;</li> <li>- укладка линолеума на клей;</li> <li>- монтаж пластикового плинтуса;</li> <li>- монтаж металлических порогов;</li> </ul> <p>2.2.6 Восстановление цементного плинтуса включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разборка цементно-песчаного плинтуса;</li> <li>- устройство цементно-песчаного плинтуса;</li> <li>- окраска цементно-песчаного плинтуса вододисперсионными красками за два раза;</li> </ul> <p>2.2.7 Восстановление антикоррозийного покрытия воздуховодов включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- помывка воздуховодов;</li> <li>- окраска воздуховодов краской ПФ-115 за 2 раза;</li> </ul> <p>2.2.8 Установка перегородки из гипсокартонных листов включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка каркаса из металлического профиля;</li> <li>- зашивка каркаса гипсокартонными листами в два слоя;</li> </ul> <p>2.2.9 Установка двери из ПВХ-профиля включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка глухой двери из ПВХ-профиля размерами 2100х1300 с заполнением из сэндвич-панелей, с внутренним замком и доводчиком;</li> </ul> <p>2.2.10 Переноска вручную, погрузка и утилизация мусора включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- переноска вручную мусора;</li> <li>- погрузка мусора в самосвалы;</li> <li>- вывоз мусора с территории Заказчика с последующей утилизацией.</li> </ul>
<p>Подраздел 2. 3. Объем выполняемых работ, либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки</p>
<p>2.3.1 В соответствии со следующим объемом оказываемых услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установка внутренних трубчатых инвентарных лесов - 228,3 м2;</li> <li>- разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов - 228,3 м2;</li> <li>- расчистка стен, колонн, перегородки откосов от старой краски металлическими щетками – 718,7 м2;</li> <li>- оштукатурка стен, колонн, перегородки, откосов грунтом глубокого проникновения за 2 раза – 718,7 м2;</li> <li>- шпаклевание стен, колонн, перегородки, откосов – не менее 103 м2;</li> <li>- окраска поверхностей стен, колонн, перегородки, откосов вододисперсионными краской за 2 раза – 718,7 м2;</li> <li>- окраска стен алкидными красками – 70,68 м2;</li> <li>- расчистка металлического потолка от старой краски металлическими щетками – 190 м2;</li> <li>- расчистка металлических прогонов и балок от старой краски металлическими щетками – 66,1 м2;</li> <li>- окраска металлических потолков краской ПФ-115 за 2 раза - 190 м2;</li> <li>- окраска металлических прогонов и балок краской ПФ-115 за 2 раза – 66,1 м2;</li> <li>- расчистка ж/б потолка от старой краски – 95 м2;</li> <li>- оштукатурка ж/б потолков грунтом глубокого проникновения за 2 раза – 95 м2;</li> <li>- окраска ж/б потолков вододисперсионными краской за 2 раза – 95 м2;</li> <li>- демонтаж покрытия пола из ПВХ-плитки - 49,3 м2;</li> <li>- демонтаж ж/б полов – 2 м3;</li> <li>- грунтование поверхностей полов грунтом глубокого проникновения за 2 раза – 49,3 м2;</li> <li>- устройство выравнивающей стяжки - 49,3 м2;</li> <li>- укладка линолеума на клей - 49,3 м2;</li> <li>- монтаж пластикового плинтуса – 33,3 м;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж металлических порогов – 2 шт.;</li> <li>- разборка цементно-песчаного плинтуса – 57,4 м;</li> <li>- устройство цементно-песчаного плинтуса – 57,4 м;</li> <li>- окраска цементно-песчаного плинтуса вододисперсионными красками за два раза – 57,4 м;</li> <li>- мойка воздуховодов – 37,6 м2;</li> <li>- окраска воздуховодов краской ПФ-115 за 2 раза – 37,6 м2;</li> <li>- установка каркаса из металлического профиля – 3,5 м2;</li> <li>- зашивка каркаса гипсокартонными листами в два слоя – 3,5 м2;</li> <li>- установка глухой двери из ПВХ-профиля размерами 2100х1300 с заполнением из сэндвич-панелей, с внутренним замком и доводчиком – 1 компл.;</li> <li>- переноска вручную мусора – 4т;</li> <li>- погрузка мусора в самосвалы – 4т;</li> <li>- вывоз мусора с территории Заказчика с последующей утилизацией – 4т.</li> </ul>
Подраздел 2.4. Код ОКПД 2
43.99.90.190

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Общие требования
<p>3.1.1 Место оказания выполняемых работ: ООО «НПО «Центротех» Свердловская область, территория закрытым административным образованием (ЗАО) «Новоуральский городской округ», г. Новоуральск, промышленная площадка №1-4 АО «УЭХК», здания 100, помещения 130, 130А, 130Б.</p> <p>3.1.2 Перед началом выполнения работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (далее - ППР) и акт-допуск в соответствии СП48.13330.2019, а также детальный график выполнения работ.</p> <p>3.1.3 При разработке ППР (в соответствии с СП 48.13330.2019) должны быть предусмотрены мероприятия по охране труда и технике безопасности при производстве работ на высоте, а также:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по ограждению зон работ от действующего производства;</li> <li>- грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам перемещаемого груза, условиям строповки и монтажа;</li> <li>- способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций при складировании и монтаже в положении, соответствующем или близком к проектному;</li> <li>- порядок и способы складирования изделий, материалов и оборудования;</li> <li>- способы временного и окончательного закрепления конструкций;</li> <li>- способы удаления отходов мусора;</li> <li>- места установки и конструкция защитных перекрытий и козырьков при нахождении людей в зоне возможного падения материалов и других предметов.</li> </ul>
Подраздел 3.2. Требования к качеству выполняемых работ
<p>3.2.1 Качество выполнения работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СП 56.13330.2011 «Производственные здания»;</li> <li>- ГОСТ 57278-2016 «Ограждения защитные»;</li> <li>- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;</li> <li>- СНиП 2.03.13-88 «Полы».</li> </ul>
Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам выполняемых работ

3.3.1 Подрядчик несет гарантийные обязательства на выполненные работы и примененные материалы в течении двух лет с даты подписания сторонами последнего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

#### Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Вся информация о деятельности Заказчика или Подрядчика (далее – Стороны), является конфиденциальной.

Стороны обязаны не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящих работ. Иное допускается только с письменного согласия другой стороны или в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

#### Подраздел 3.5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ

Перед началом выполнением работ Подрядчик обязан:

3.5.1 Предоставить в отдел по эксплуатации зданий и управления капитальными вложениями ООО «НПО «Центротех» приказ о назначении лиц Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов и быть допускающими, приказы о допуске работников Подрядчика к работам к строительным работам.

3.5.2 Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей в ООО «НПО «Центротех».

3.5.3 Обеспечить обучение персонала и контроль выполнения персоналом требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности при выполнении технологических операций.

3.5.4 При выполнении работ персонал Подрядчика обязан соблюдать требования правил и инструкций по безопасности труда по выполняемой работе, а также положений и инструкций по охране труда, промышленной, пожарной, экологической, радиационной безопасности, действующих у Заказчика. Подрядчика должен предоставить списки лиц (руководителей, производителей работ), ответственных за организацию и безопасное проведение работ. При работе с подъемными сооружениями (приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ с подъемными сооружениями с копиями протоколов аттестации по ФНП (приказ ФСЭТиАН от 26.11.2020 N 461), а также прошедшие обучение и проверку знаний по Правилам по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н), а также должны иметь удостоверение по Охране труда в строительстве. Вновь прибывающий персонал должен пройти вводный инструктаж у Заказчика.

3.5.5 Провести первичный или повторный инструктаж рабочих. Организация и регистрация первичного или повторного инструктажа должна осуществляться руководителями Подрядчика с записью в личных книжках по ТБ или журналах инструктажа подразделений Подрядчика.

Ответственность за своевременность и полноту инструктажа рабочих Подрядчика несут непосредственно руководители Подрядчика, ответственные за организацию и безопасное проведение работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан:

3.5.6 Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

3.5.7 Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

3.5.8 Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, механизмов, инструментов, являющихся собственностью Подрядчика.

3.5.9 Совместно с Заказчиком обеспечить организацию и проведение «Дней охраны труда» по согласованному графику, с принятием конкретных мер по фактам нарушения

<p>работниками и должностными лицами Подрядчика правил безопасности и оформлению актов.</p> <p>3.5.10 Обеспечить, совместно с Заказчиком необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика и инспекциями АО «ТВЭЛ» и Госкорпорации «Росатом».</p> <p>Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссии.</p> <p>3.5.11 Незамедлительно проинформировать Заказчика о всех нештатных ситуациях (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.</p> <p>3.5.12 При выполнении работ на объекте Заказчика Подрядчик обеспечивает выполнение общих для всех, а также действующих на территории Заказчика локальных нормативных правовых актов по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности в соответствии с условиями по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, обеспечивает выполнение режимных требований Заказчика.</p>
Подраздел 3.6. Требования к сроку выполнения работ
<p>3.6.1 Сроки (периоды) выполнения работ:</p> <p>Начало: с момента заключения договора;</p> <p>Окончание: в течении 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента заключения договора.</p>

## РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата выполненных работ
<p>Подрядчик по окончании выполнения работ сдает Заказчику восстановленные антикоррозийное покрытие и декоративную отделку в пом.130, 130А, 130Б здания 100 ООО «НПО «Центротех» в соответствии требованиями настоящего технического задания.</p>
Подраздел 4.2. Требования по приемке выполненных работ
<p>4.2.1 Приемка и оплата выполненных работ на соответствие настоящего технического задания производится согласно Договору.</p>
Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)
<p>4.3.1 Подрядчик, по окончании выполненных работ, представляет заказчику полный комплект исполнительной документации, включая акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, а также техническую документацию на русском языке (сертификаты, паспорта) на используемые материалы и оборудование, копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование с целью проверки Заказчиком соответствия с решениями, принятыми в настоящем техническом задании, в 1 экз. в бумажном виде с описью передаваемой документации.</p>

## РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ЗАО	Закрытое административно-территориальное образование
2	СП	Свод правил
3	ППР	Проект производства работ

4	СНиП	Строительные нормы и правила
5	ФЗ	Федеральный закон

Начальник отдела эксплуатации  
зданий и управления капитальными  
вложениями

***ЕОСДО***

В.И. Мищук

Начальник службы охраны труда

***ЕОСДО***

А.Ю. Зуев

Заместитель генерального директора  
по закупкам и логистике

***ЕОСДО***

В.Н. Миронов

Начальник специального научно-  
технического отдела

***ЕОСДО***

Д.Н. Беляков

<p>Подписан простой электронной подписью</p>
--