

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Первый заместитель директора  
дирекции (главный инженер)

\_\_\_\_\_ Соколов А.В.  
" " \_\_\_\_\_ 2023г.

**Дефектная ведомость объемов работ по заделке отверстий от тяжёлых ж/б стен сооружения 30 на строительной площадке  
МФР**

№	Вид работ	ед.изм	Количество
РД 15-04103			
1	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных стенах(внутренние) глубиной 300м (толщина стен 300мм) диаметром 25мм	шт.	1341
2	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных стенах(наружные) глубиной 100м (толщина стен 400мм) диаметром 25мм	шт.	1342
3	Очистка отверстий сжатым воздухом	шт	2683
4	Заделка отверстий в стенах и перегородках железобетонных диаметр отверстий 25мм	м3	0,28
5	Смесь сухая ремонтная "Скрепа М 600"(расход 1.6кг/дм3)	кг	420

Главный инженер  
ОП "Прорыв" АО "Концерн Титан-2"

Инженер ОСК ОСР  
ДС ОДЭК АО "СХК"



Н.О Троценко



В.В Мартьянов