

Ц Е Х № 90

№ 19-290-45/

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического директора -
начальник службы ремонта
А.А. Суслов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 90/051018
 Ремонт кровли корп. 715А
 (устранение провала кровли между 2 и 3
 фонарями в осях В-Г/1-6, южная сторона 3-го фонаря)

№№ п.п.	Описание работ	Объем работ		Примечание
		единица измерен.	количество	
1	2	3	4	5
	Режим работы с пн - пт 8-00 до 17-00, сб - вс выходные дни, место производства работ от посторонних предметов освобождено, действующего оборудования нет, условия труда нормальные, работы проводить в установленных СИЗ, при себе иметь противогаз. Ремонтные работы выполнять на кровле корп. 715А (отм. +17,335 м.). Применять установленные СИЗ при работе на высоте. Подрядной организации организовать место складирования материалов и строительных отходов на месте производства работ.			
	Устранение провала кровли между 2 и 3 фонарями в осях В-Г/1-6, южная сторона 3-го фонаря.			
1	Выполнить мероприятия по ведомости дефектов рабочего проекта 1-715А-511-АС.1, лист 6, ведомость дефектов. Объем ремонтных работ – 92 % от рабочего проекта.	м²	370,0	отм. +17,335 м. см. 1-715А-511-АС.1
2	Выполнить ремонт участка кровли в соответствии с рабочим проектом 1-715А-511-АС.1. Объем ремонтных работ и материалов – 92 % от рабочего проекта.	м²	370,0	
3	Вывоз и утилизация строительных отходов. Объем строительных отходов – лист 6 рабочего проекта 1-715А-511-АС.1 (92% от указанного объема) Вывоз строительных отходов на расстояние до 15 км.	м³	11,0	

Начальник цеха № 90

К.М. Абрамушин

Механик цеха № 90

(смотритель зданий и сооружений)

А.В. Кудряшов

СОГЛАСОВАНО:

Инженер ведущий

по строительному контролю ОКСиР

И.В. Баженов