

**Общество с ограниченной ответственностью  
«НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»**

Руководителю

433510, РФ, Ульяновская обл.,  
г. Димитровград, Речное шоссе д.6.  
Тел. (84235)3-15-40, факс (84235)3-15-40,  
ОКПО 87810621, ОГРН 1127329003163 ,  
ИНН/КПП 7329008990/732901001

11.02.2019г. №90004-09/12г

Запрос коммерческого предложения

ООО «НИИАР - ГЕНЕРАЦИЯ» в 2019 году планирует провести процедуру закупки на «Разработку проекта техперевооружение участка тепловых сетей ул. Гвардейская».

Планируется техперевооружение магистральной тепловой сети в жилой зоне Западного района города от ТК 22 до ТК 12 по ул. Гвардейская, протяженностью 1100 м, Ду 300\*6 мм.

Проектом предусмотреть:

1. Вскрытие асфальтового покрытия – 1031 м<sup>2</sup>;
2. Земляные работы;
3. Демонтажные работы:
  - 3.1. Демонтаж плит перекрытий и лотков каналов – 184шт;
  - 3.2. Демонтаж старых трубопроводов Ду 300\*6мм – 1100 м.п;
  - 3.3. Демонтаж запорной арматуры;
4. Монтажные работы:
  - 4.1. Монтаж труб ППУ изоляции Ду 400\*12мм;
  - 4.2. Монтаж запорной арматуры;
  - 4.3. Монтаж сильфонных компенсаторов – 8 шт;
5. Восстановление асфальтового покрытия;
6. Восстановление благоустройства.

Требования к объемам работ:

1. Разработка технических решений по техперевооружению участка тепловых сетей ул. Гвардейская
- 2.Согласование технических решений с Заказчиком.
3. Разработка проектной сметной и рабочей документации, включая ППР в соответствии с требованиями Ростехнадзора, Правилами технической эксплуатации, правилами эксплуатации электроустановок.
4. Согласование проектной сметной и рабочей документации с:
  - ГНЦ «НИИАР»;
  - Заказчиком.

Состав и объем проектной и рабочей документации определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ 21602-2003 и ГОСТ Р 21.1101-2013.

В состав комплекта проектной и рабочей документации, передаваемой Заказчику, должны входить следующие разделы:

- 4.1. «Пояснительная записка», включающая в себя описание выполняемых работ по техперевооружению участка тепловых сетей ул. Гвардейская.
- 4.2. Раздел «Технологические решения».
- 4.3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения», включающий в себя:

- описание конструктивных и технических решений;
- перечень мероприятий по защите строительных конструкций от разрушения;

5. Сметная документация выполняется в объеме:

- пояснительная записка;
- сводный сметный расчет;
- локальные сметы на строительно-монтажные работы;
- ведомость объёмов работ;
- технико-коммерческие предложения на поставку оборудования и материалов при обосновании их стоимости (конъюнктурный анализ).

Каждая позиция спецификации рабочей документации должна содержать ГОСТ (ОСТ), нормативную документацию производителя. Для импортных материалов и оборудования указывается каталог и позиция по каталогу.

В состав проектной документации должны быть дополнительно включены следующие разделы:

- сборник спецификаций;
- ведомости объемов работ со ссылками на листы проектной документации.

Окончание работ - не более 60 календарных дней, с даты заключения договора.

*\*Указанный срок включает в себя как сроки выполнения работ, получения необходимых согласований, так и сроки передачи результата работ и его приемки Заказчиком.*

Для выполнения работ Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства (совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности по компенсационному фонду договорных обязательств).

Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Подрядчиком платежных документов (счет-фактура, счет на оплату), оформленных на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ/универсального передаточного документа, при условии передачи Заказчику результата работ.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена работы без НДС и с учетом НДС (при наличии НДС); общая цена договора на условиях, указанных в запросе; срок действия предлагаемой цены, дополнительные затраты, условия оплаты.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 60-ти календарных дней с даты подачи предложения.

Главный инженер



Володин М.С.

Исполнитель:

Специалист отдела ремонтов, ТПиР

Храмцова Т.Н.

тел. 8927 837 97-31