

«Согласовано»

Главный инженер
ПАО «ЗиО-Подольск»



М.В. Лебедев

«14» мая 2019 г.

«Утверждаю»

Первый зам. генерального директора-
Директор по операционной
деятельности ПАО «ЗиО-Подольск»



В.В. Шишов

«14» мая 2019 г.

Техническое задание

На установку дорожного бордюра, на территории ПАО «ЗиО-Подольск»

г. Подольск
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства
работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ
ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ
ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ
МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Установка дорожного бордюра, на территории ПАО «ЗиО-Подольск»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ**Подраздел 2.1 Сведения о проектной документации на строительство**

Проект РС-7510/52.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

На основании проекта РС-7510/52 требуется выполнить следующие работы:

- разборка бортовых камней на бетонном основании;
- установка бортовых камней бетонных;

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

На территории ПАО «ЗиО-Подольск».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ**Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ**

Работы вести согласно:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- Постановление №390 от 25.04.2012г «Правила противопожарного режима в РФ»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Использовать для подъезда транспорта существующие дороги и ворота;

Для освещения стройплощадки использовать существующее освещение для участков работ;

Проходы к рабочим местам должны производиться по оборудованным маршрутам следования;

Обеспечить соблюдение персоналом правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ;

При необходимости допускается производство работ во 2-ю смену и в выходные дни по согласованию с Заказчиком.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ**Ведомость физических объемов работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов.**

Дефектная ведомость

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
Территория ПАО «ЗиО-Подольск» между корпусом Госплана и цехом № 7.			
1.	Разборка бортовых камней на бетонном основании.	м. пог.	524
2.	Установка бортовых камней. (Бордюр дорожный Бр 100.30.15).	м. пог.	524

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Поставка материалов: осуществляется подрядчиком с обязательным предоставлением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющие их качество. Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении, а также

свободны от прав третьих лиц и других обременений. Год изготовления материалов не ранее 2018 года. Для производства работ необходимо использовать Бордюры дорожные Бр 100.30.15.Бетон кл. В15.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 1

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во истов
1.	РС-7510/52	Установка бордюрного камня (территория между корпусом Госплана и цехом № 7).	1

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При проведении работ на территории Заказчика, Исполнитель обязан организовать и согласовать с экологической службой Заказчика места временного складирования отходов производства и потребления в соответствии с требованиями пожарной безопасности, законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Исполнитель обязан своевременно осуществлять сбор отходов и передачу их для последующей утилизации, обезвреживания или захоронения в специализированных лицензированных организациях. Отходы, образующиеся при выполнении работ, являются собственностью Исполнителя. Передача отходов сторонним специализированным организациям производится по соответствующим договорам с оформлением актов сдачи-приемки (с указанием наименования и количества отходов, подлежащих вывозу).

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Не более 15 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполнять согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия». СП 78.13330.2012. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Производство строительно-монтажных работ осуществлять согласно следующим нормативным документам:

- Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в РФ»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 12.1.046-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в срок и объемах указанных в разделах 4 и 8 задания. Приемка работ осуществляется на основании подписанных актов на скрытые работы (с приложением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющие качество применяемых материалов), актов сдачи приемки работ установленной формы (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Цена работ должна быть определена сметой, рассчитанной в соответствии с базой ТСНБ-2001 в редакции 2014 г. и требованиями нормативной базы ТСНБ-2001 для Московской области с применением коэффициентов пересчета сметной стоимости в текущие цены к нормативной базе ТСНБ-2001. «Мособлгосэкспертиза».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с разделом 13.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	«ППР»;	-проект производства работ;
2.	«СНиП»;	-строительные нормы и правила;
3.	«СП»;	-свод правил по строительству;
4.	«ДВ»;	-дефектная ведомость;
5.	«ППБ»;	-правила пожарной безопасности;
6.	«ГОСТ»;	- межгосударственный стандарт;
7.	«СЦБ»;	- справочник базовых цен;
8.	«ТСНБ».	- территориальная сметно-нормативная база.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во листов
1.	РС-7510/52	Установка бордюрного камня (территория между корпусом Госплана и цехом № 7).	1

Начальник УСИРОФ

Главный архитектор

Начальник ООС

Начальник бюро тех. надзора

Инженер по техническому надзору

Е. А. Якунин

А. В. Красовитов

Н. В. Чебышева

М. А. Глушкова

В. Б. Лунгол