

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала "Железнодорожный" ФГУП "НО РАО" Н.Н. Трохов

2019 г.

г. Железнодорожск, ул. Октябрьская, 13

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03-01-05

(локальная смета)



на Выполнение работ по ремонту части нежилого здания лит «Б», расположенного по адресу
ул. Октябрьская, д. 13, г. Железнодорожск Красноярского края филиала «Железнодорожский» ФГУП «НО РАО».

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 534,149 тыс. руб.

строительных работ 285,476 тыс. руб.

монтажных работ 159,648 тыс. руб.

Средства на оплату труда 88,242 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 388,68 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Ремонтные работы части цокольного этажа, пом. 13 (S=45,6 м2).

Раздел 1. Ремонтные работы части цокольного этажа, пом. 13 (S=45,6 м2).

Демонтажные работы

1	ТЕР56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (393 руб.): 82% от ФОТ СП (297 руб.): 62% от ФОТ	0,02 2 / 100	1456,08 1208,77	247,31 26,45	29	24	5	128,73	2,57
2	ТЕР56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (31 руб.): 82% от ФОТ СП (24 руб.): 62% от ФОТ	0,003618 (0,27*0,672) / 100	455,07 425,13	29,94 13,82	2	2		46,11	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР67-1-1	Демонтаж скрытой электропроводки (100 м) НР (228 руб.): 85% от ФОТ СП (174 руб.): 65% от ФОТ	0,62 62 / 100	22,78 22,78		14	14		2,54	1,57
4	ТЕР63-1-1	Демонтаж деревянного стола прикрепленного к стене (100 м2) НР (49 руб.): 96% от ФОТ СП (40 руб.): 70% от ФОТ	0,02816 (3,2*0,88) / 100	168,52 106,89	61,63 6,69	5	3	2	12,3	0,35
5	ТЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (1 м3) НР (653 руб.): 110% от ФОТ СП (416 руб.): 70% от ФОТ	0,2	509,66 126,81	382,85 28,12	102	25	77 6	12,3	2,46
6	ТЕР67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (130 руб.): 85% от ФОТ СП (99 руб.): 65% от ФОТ	0,05 5 / 100	167,53 164,95	2,58 1,19	8	8		17,89	0,89

Вывоз мусора

7	ТЕР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (165 руб.): 75% от ФОТ СП (106 руб.): 50% от ФОТ	0,006146 (0,2132+0,0124+0,0025+0,0 265+0,2*1,8) / 100	1787,43 1787,43		11	11		214,32	1,32
8	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6146 0,006146*100	42,98	42,98	26		26		
9	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6146 0,006146*100	11,42	11,42	7		7		

Двери

10	ТЕР10-01-029-02	Установка замка в металлическую дверь (100 компл.) НР (86 руб.): 90%=118% (0,85*0,9) от ФОТ СП (41 руб.): 43%=63% (0,8*0,85) от ФОТ	0,01 1 / 100	11835,98 447,67	32,31	118	4		44,5	0,45
11	ТСЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (компл.)	1	69,31		69				

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) НР (155 руб.): 90%=118%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (74 руб.): 43%=63%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,003618 (0,27*0,672)/100	175799,05 2173,76	765,53 26,15	636	8	3	216,08	0,78
13	ТЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах уголком декоративным (1 м2 проемов) НР (141 руб.): 105% от ФОТ СП (74 руб.): 55% от ФОТ	0,3618 0,27*0,672	179,95 16,55	0,7	65	6		1,55	0,56
14	ТСЦ-201-1306	Уголок ПВХ (м)	3,76 (0,27+0,67)*22	3,26		12				

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Стены

15	ТЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одностороннему металлокаркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с учетом облицовки радиаторной ниши (100 м2 стен (за вычетом проемов)) НР (9256 руб.): 90%=118%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (4422 руб.): 43%=63%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,63 63 / 100	6047,66 741,24	17,41		3810	467	11	71	44,73
16	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями под окраску стен по листовым материалам. (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) НР (3784 руб.): 80%=105%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (1750 руб.): 37%=55%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,63 63 / 100	3998,56 341,81	1,8 0,15		2519	215	1	32,74	20,63
17	ТСЦ-101-1992	Обои высококачественные (100 м2)	-0,7245	3138,87		-2274					
18	ТСЦ-101-3935	Обои высококачественные, под окраску. (м2)	72,45	49,15		3561					
19	ТЕР15-04-005-09	Окраска поливинилпластмассными водозумпльсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску. (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (5714 руб.): 80%=105%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (2643 руб.): 37%=55%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,63 63 / 100	2922,51 513,87	19,9 0,3		1841	324	13	46,42	29,24
20	ТЕР15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее (100 м2 облицовки) НР (2436 руб.): 80%=105%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (1127 руб.): 37%=55%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,336 33,6 / 100	7686,96 410,47	74,52 1,19		2583	138	25	38,87	13,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР10-01-015-01	Облицовка радиаторной ниши декоративным экраном. (100 м2 облицовки) НР (173 руб.), 90%=118% (0,85*0,9) от ФОТ СП (83 руб.), 43%=63% (0,8*0,85) от ФОТ	0,0096 (0,6*0,8*2) / 100	2954,32 894,33	574,58	28	9	6	88,9	0,85
22	ТСЦ-101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм (м2)	0,96 0,6*0,8*2	88,04		85				

Потолок

23	ТЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) НР (9008 руб.): 80%=105% (0,85*0,9) от ФОТ СП (4166 руб.): 37%=55% (0,8*0,85) от ФОТ	0,456 45,6 / 100	13003,5 1108,62	786,33 11,29	5930		506	359 5	102,46	46,72
24	ТЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113). Обрамление ГКЛ выступающих частей потолка. (100 м2 потолка) НР (1430 руб.): 90%=118% (0,85*0,9) от ФОТ СП (683 руб.): 43%=63% (0,8*0,85) от ФОТ	0,0713 7,13 / 100	6186,25 1012,68	20,45	441		72	1	97	6,92

Пол

25	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» (100 м2 покрытия) НР (3888 руб.): 94%=123% (0,85*0,9) от ФОТ СП (2109 руб.): 51%=75% (0,8*0,85) от ФОТ	0,456 45,6 / 100	12946,17 405,34	85,32 5,2	5903		185	39 2	42,4	19,33
26	ТСЦ-101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ. Снять, замена материала (м2)	-46,51	116,26		-5407					
27	ТСЦ-101-3647	Линолеум ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм (м2)	46,51	151,39		7041					
28	ТЕР11-01-040-02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 (100 м плинтуса) НР (576 руб.): 94%=123% (0,85*0,9) от ФОТ СП (313 руб.): 51%=75% (0,8*0,85) от ФОТ	0,28 28 / 100	741,41 100,96	4,44	208		28	1	8,99	2,52

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕРм08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесах, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) НР (13216 руб.): 81%=95% 0,85 ом ФОТ СП (8484 руб.): 52%=65% 0,8 ом ФОТ	0,18 18 / 100	20252,53 3613,8	3548,82 1124,16	3645	650	639 202	317	57,06
30	ТСЦ-509-0768	Светильник светодиодный "Армстронг" (шт.)	18	359,49	6471					
31	ТЕРм08-02-401-01	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (8500 руб.): 81%=95% 0,85 ом ФОТ СП (5457 руб.): 52%=65% 0,8 ом ФОТ	0,59 59 / 100	4063,01 558,31	1115,95 370,76	2397	329	658 219	51,6	30,44
32	ФССЦ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)	0,059 59 / 1000	3036,7	179					
33	ФССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)	0,0615 61,5 / 1000	4814,02	296					
34	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель трехклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (62 руб.): 81%=95% 0,85 ом ФОТ СП (40 руб.): 52%=65% 0,8 ом ФОТ	0,01 1 / 100	430,32 373,92	14,73 0,59	4	4		32,8	0,33
35	ТСЦ-503-0465	Подрозетки сборные деревянные, диаметр 60 мм (шт.)	1	2,7		3				
36	ТСЦ-509-7094	Выключатель трехклавишный для скрытой проводки (шт.)	1	15,76		16				
37	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (543 руб.): 81%=95% 0,85 ом ФОТ СП (348 руб.): 52%=65% 0,8 ом ФОТ	0,08 8 / 100	559,02 434,34	14,73 0,59	45	35	1	38,1	3,05
38	ТСЦ-503-0465	Подрозетки сборные деревянные, диаметр 60 мм (шт.)	8	2,7		22				
39	ТСЦ-503-0474	Розетка скрытой проводки двухгнездная (шт.)	8	9,33		75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕРм10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию (1 м линии) НР (6981 руб.): 81%=95% 0,85 от ФОТ СП (4481 руб.): 52%=65% 0,8 от ФОТ	200 150-50	14,1 2,25		2820	450		0,2	40
41	ТЕРм11-04-020-01	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм ² , количество подключаемых жил 14 шт. (1 шт.) НР (1039 руб.): 81%=95% 0,85 от ФОТ СП (667 руб.): 52%=65% 0,8 от ФОТ	3	28,87 22,29		87	67		2,06	6,18
42	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (264 руб.): 81%=95% 0,85 от ФОТ СП (170 руб.): 52%=65% 0,8 от ФОТ	0,04 (3-1) / 100	559,02 434,34	14,73 0,59	22	17	1	38,1	1,52
43	ФССЦ-21.1.04.01-0003	Кабель (витая пара) УТР 2х2х0,52 категория 5е (внешний) (1000 м)	0,15 150 / 1000	1468,2		220				
44	ФССЦ-21.1.08.01-0008	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластика, марки: КСПВ 2х0,50 (1000 м)	0,05 50 / 1000	623,18		31				
45	ФССЦ-20.4.03.03-0014	Розетка телефонная для скрытой проводки, марка РТ-4, белая-компьютерная (100 шт)	0,03 3 / 100	769		23				
46	ФССЦ-20.4.03.03-0014	Розетка телефонная для скрытой проводки, марка РТ-4, белая (100 шт)	0,01 1 / 100	769		8				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициенты из Методики применения сметных норм (согласно приказу Минстроя России от 29 декабря 2016 года № 1028/пр) п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поя. 10, 12, 15, 21, 24, 13-14, 17-18, 16, 19-20, 23, 25, 28))										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Ремонтные работы части цокольного этажа, пом. 13 (S=45,6 м ²):										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Ремонтные работы части цокольного этажа, пом. 13 (S=45,6 м2).										
Раздел 2. Окна 1-го этажа										
Демонтажные работы										

47	ТЕРР56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (393 руб.): 82% от ФОТ СП (297 руб.): 62% от ФОТ	0,02 2 / 100	1456,08 1208,77	247,31 26,45	29	24	5 1	128,73	2,57
48	ТЕРР56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (267 руб.): 82% от ФОТ СП (202 руб.): 62% от ФОТ	0,03841 (1,15*1,67*2) / 100	455,07 425,13	29,94 13,82	17	16	1 1	46,11	1,77
49	ТЕРР56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях (100 м2) НР (204 руб.): 82% от ФОТ СП (154 руб.): 62% от ФОТ	0,01495 (1,15*0,65*2) / 100	875,62 875,62		13	13		94,97	1,42

Вывоз мусора

50	ТЕРР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (105 руб.): 78% от ФОТ СП (67 руб.): 50% от ФОТ	0,003969 (0,2132*0,1314+0,0523) / 100	1787,43 1787,43		7	7		214,32	0,85
51	ФССЦПг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,3969 0,2132*0,1314+0,0523	42,98	42,98	17		17		
52	ФССЦПг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,3969 0,2132*0,1314+0,0523	11,42	11,42	5		5		

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) НР (1447 руб.): 90%=118%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (691 руб.): 43%=63%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,03641 (1,15*1,67*2)/100	172820,44 1886,75	739,79 26,15	6638	72	28 1	187,55	7,2
54	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п. м) НР (104 руб.): 90%=118%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (49 руб.): 43%=63%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,023 (1,15*2)/100	7188,01 209,74	46,68 1,04	165	5	1	21,38	0,49
55	ТСЦ-203-0395	Доски подоконные ПВХ, шириной 650 мм (м)	2,3 1,15*2	145,62		335				
56	ТЕР10-05-009-01	Облицовка оконных откосов ГКЛ (100 м2 стен (за вычетом проемов)) НР (879 руб.): 90%=118%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (420 руб.): 43%=63%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,059 (2,95*2)/100	6047,66 741,24	17,41	357	44	1	71	4,19
57	ТЕР15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах уголком, декоративным (1 м2 проемов) НР (1134 руб.): 80%=105%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (524 руб.): 37%=55%*(0,8*0,85) от ФОТ	3,841 1,15*1,67*2	179,95 16,55	0,7	691	64	3	1,55	5,95
58	ТСЦ-201-1306	Уголок ПВХ (м)	8,98 (1,15*1,67*2)*2	3,26		29				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициенты из Методики применения сметных норм (согласно приказу Минстроя России от 29 декабря 2016 года № 1026/пр) п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 (Поз. 53-54, 56-57))										
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Окна 1-го этажа :										
Проемы (ремонтно-строительные)										
Прочие ремонтно-строительные работы										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Деревянные конструкции										
Отделочные работы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ						5285				
Накладные расходы						4515				
Сметная прибыль						2397				
Итого по разделу 2 Окна 1-го этажа						53474				27,11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						52040	3846	1936		358,14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициенты из Методики применения сметных норм (согласно приказу Минстроя России от 29 декабря 2016 года № 1028/пр) п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10, 12, 15, 21, 24, 53-54, 56, 13-14, 17-18, 58, 16, 19-20, 23, 57, 25, 28))						52485	4168	2059		388,66
440										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						331048	79817	16239		388,68
8425										
Накладные расходы						73398				
Сметная прибыль						40678				
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Проемы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 1-2, 47-49						90	79	11		8,5
3										
Всего с учетом "Минстрой Красноярский край ИСМ 81-24-2019-02						1597	1513	84		8,5
Текущие индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства к статьям прямых затрат к базисному уровню цен на 01.01.2000 г. за 2 кв. 2019 года, I зона (г. Красноярск), Административные здания, ТЕР. ОЗП=19,15; ЗМ=7,68; ЗПМ=19,15; МАТ=5,08"								57		
Накладные расходы 82% ФОТ (от 1 570)						1287				
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 1 570)						973				
Итого с накладными и см. прибылью						3857				8,5
Стены (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 4						5	3	2		0,35
2										
Всего с учетом "Минстрой Красноярский край ИСМ 81-24-2019-02						72	57	15		0,35
Текущие индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства к статьям прямых затрат к базисному уровню цен на 01.01.2000 г. за 2 кв. 2019 года, I зона (г. Красноярск), Административные здания, ТЕР. ОЗП=19,15; ЗМ=7,68; ЗПМ=19,15; МАТ=5,08"										
Накладные расходы 86% ФОТ (от 57)						49				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 57)						40				
Итого с накладными и см. прибылью						161				0,35
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):										
Итого Поз. 5						102	25	77		2,46
6										
Всего с учетом "Минстрой Красноярский край ИСМ 81-24-2019-02						1070	479	591		2,46
Текущие индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства к статьям прямых затрат к базисному уровню цен на 01.01.2000 г. за 2 кв. 2019 года, I зона (г. Красноярск), Административные здания, ТЕР. ОЗП=19,15; ЗМ=7,68; ЗПМ=19,15; МАТ=5,08"								115		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 594)					653				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 594)					416				
	Итого с накладными и см. прибылью					2139				2,46
	Прочие ремонтно-строительные работы:									
	Итого Поз. 7, 50					18	18			2,17
	Всего с учетом "Минстрой Красноярский край ИСМ 81-24-2019-02					345	345			2,17
	Текущие индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства к статьям прямых затрат к базисному уровню цен на 01.01.2000 г. за 2 кв. 2019 года. I зона (г. Красноярск). Административные здания. ТЕР. ОЗП=19,15; ЗМ=7,68; ЗПМ=19,15; МАТ=5,08"									
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 345)					269				
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 345)					173				
	Итого с накладными и см. прибылью					787				2,17
	Погрузо-разгрузочные работы:									
	Итого Поз. 8, 51					43		43		
	Всего с учетом "Минстрой Красноярский край ИСМ 81-24-2019-02 Перевозка грузов ФЕР 2 кв 2019 ЗМ=15,45"					664		664		
	Перевозка грузов автотранспортом:									
	Итого Поз. 9, 52					12		12		
	Всего с учетом "Минстрой Красноярский край ИСМ 81-24-2019-02 Перевозка грузов ФЕР 2 кв 2019 ЗМ=15,45"					185		185		
	Деревянные конструкции:									
	Итого Поз. 11, 22, 55 НР 118% ФОТ; СП 63% ФОТ					2484				
	Итого Поз. 10, 12, 15, 21, 24, 53-54, 56 НР 118%=90%*(0,85*0,9) ФОТ; СП 63%=43%*(0,8*0,85) ФОТ					93676				75,45
	Итого					96160				75,45
	Отделочные работы:									
	Итого Поз. 13-14, 17-18, 58 НР 105% ФОТ; СП 55% ФОТ					7395				0,64
	Итого Поз. 16, 19-20, 23, 57 НР 105%=80%*(0,85*0,9) ФОТ; СП 55%=37%*(0,8*0,85) ФОТ					124106				132,94
	Итого					131501				133,58
	Полы:									
	Итого Поз. 26-27 НР 123% ФОТ; СП 75% ФОТ					8301				
	Итого Поз. 25, 28 НР 123%=94%*(0,85*0,9) ФОТ; СП 75%=51%*(0,8*0,85) ФОТ					41721				25,13
	Итого					50022				25,13
	Итого					285476				247,64
	Итого по Монтажным работам									
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):									
	Итого Поз. 3, 6					22	22			2,46
	Всего с учетом "Минстрой Красноярский край ИСМ 81-24-2019-02					421	421			2,46
	Текущие индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства к статьям прямых затрат к базисному уровню цен на 01.01.2000 г. за 2 кв. 2019 года. I зона (г. Красноярск). Административные здания. ТЕР. ОЗП=19,15; ЗМ=7,68; ЗПМ=19,15; МАТ=5,08"									
	Накладные расходы 85% ФОТ (от 421)					358				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 421)					274				
	Итого с накладными и см. прибылью					1053				2,46
	Электромонтажные работы на других объектах:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 30, 32-33, 35-36, 38-39, 43-46 НР 95% ФОТ; СП 65% ФОТ						37308				138,58
Итого Поз. 29, 31, 34, 37, 40-42 НР 95%=81%*0,85 ФОТ; СП 65%=52%*0,8 ФОТ						121287				138,58
Итого						158595				141,04
Итого						159648				388,68
В том числе:						445 124,00				
Материалы						234992				
Машины и механизмы						16239				
ФОТ						88242				
Накладные расходы						73396				
Сметная прибыль						40678				
НДС 20% от 445124						89 024,80				
ВСЕГО по смете						534 148,80				388,68

Главный специалист отдела инженерного обеспечения _____ Э.В. Леус
(должность, подпись, расшифровка)

Главный специалист ПСО филиала _____ М.Н. Сенчино
(должность, подпись, расшифровка)

11