

**«Утверждаю»**  
**Руководитель проектного офиса**  
**строительства Завода**

С.А.Лазарев

« 17 » 10 2019 г.

## **Техническое задание**

Оказание услуг по компенсационному озеленению и осуществлению уходových мероприятий за посаженными зелеными насаждениями в рамках выполнения комплекса работ по сооружению подъездной автомобильной дороги для допуска персонала и транспорта на территорию сборочного производства компонентов ВЭУ на арендованных площадях производственного корпуса № 4 Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии», расположенного по адресу: Россия, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д.10

Москва  
2019

## Техническое задание

Оказание услуг по компенсационному озеленению и осуществлению уходных мероприятий за посаженными зелеными насаждениями в рамках выполнения комплекса работ по сооружению подъездной автомобильной дороги для допуска персонала и транспорта на территорию сборочного производства компонентов ВЭУ на арендованных площадях производственного корпуса № 4 Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии», расположенного по адресу: Россия, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д.10

### СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	3
Подраздел 1.1. Наименование	3
Подраздел 1.2. Сведения о применяемых материалах	3
Подраздел 1.3. Код ОКПД 2	3
<b>РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ</b>	3
Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг	3
Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг	3
Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки	4
<b>РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ</b>	5
Подраздел 3.1. Общие требования	5
Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг	5
Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг	6
Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности	6
Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг	7
<b>РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ</b>	7
Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг	7
Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг	7
Подраздел 4.3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)	8
<b>РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ</b>	8
<b>РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ</b>	8

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Подраздел 1.1. Наименование.

Оказание услуг по компенсационному озеленению и осуществлению уходных мероприятий за посаженными зелеными насаждениями в рамках выполнения комплекса работ по сооружению подъездной автомобильной дороги для допуска персонала и транспорта на территорию сборочного производства компонентов ВЭУ на арендованных площадях производственного корпуса № 4 Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии», расположенного по адресу: Россия, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д.10

### Подраздел 1.2. Сведения о применяемых материалах.

Все применяемые материалы (саженцы деревьев, плодородный грунт, минеральные удобрения и прочие материалы) должны быть свободными от прав третьих лиц.

Саженцы деревьев должны поступать только из питомников и отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом. В целях повышения приживаемости использовать посадочный материал с закрытой корневой системой высотой 1,8 до 2 метров.

Растительная земля должна быть легкого механического состава с нейтральной кислотностью ( $pH = 6,5-7,3$ ) с содержанием гумуса не менее 10%, возможно добавление органического материала, обладающего водоудерживающим свойством и повышающего микробиологическую активность – сапропеля.

Не допускается использование торфа в качестве растительного грунта.

### Подраздел 1.3. Код ОКПД 2.

ОКПД 2 81.30.10 «Услуги по планировке ландшафта»

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

### Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

Оказание услуг по компенсационному озеленению и осуществлению уходных мероприятий за посаженными зелеными насаждениями в рамках выполнения комплекса работ по сооружению подъездной автомобильной дороги для допуска персонала и транспорта на территорию сборочного производства компонентов ВЭУ на арендованных площадях производственного корпуса № 4 Волгодонского филиала АО «АЭМ-технологии», расположенного по адресу: Россия, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе, д.10

Оказание услуг осуществляется на территории города Волгодонск, в границах Парка Культуры и Отдыха «Молодежный» (Приложение 1 к настоящему ТЗ) в весенний и осенний периоды 2019-2021 годов и производится в соответствии п. 10 Разрешения на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений от 26.07.2019 года № 52.4-08/5487, Выданного Администрацией города Волгодонска (Приложение 2 к настоящему ТЗ).

Оказание услуг по компенсационному озеленению включает в себя:

- Компенсационная высадка деревьев;
- Уходные мероприятия за посаженными зелеными насаждениями.

### Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

2.2.1. Компенсационная высадка деревьев включает в себя:



- приобретение и доставка посадочного материала, включая выкапывание саженцев деревьев, погрузку на автотранспорт и разгрузку, упаковку комов деревьев;
- Рытье ям для посадки деревьев;
- Установка деревьев в ямы. Установка производится с таким расчетом, чтобы корневая шейка была на уровне поверхности земли после осадки грунта. Растительная земля (плодородный почвогрунт), используемая при приготовлении смеси земли (для посадки саженцев деревьев), должна иметь мелкокомковатую структуру, удобренную.
- Замена грунта на 25%, 50% или 100% при посадке деревьев. Земля должна представлять однородную массу без камней, без корневищ сорных трав;
- Внесение в почву органических и минеральных удобрений при подготовке посадочных мест;
- Посадка деревьев в готовые ямы, установленное в посадочную яму растение проверяют и исправляют (в необходимых случаях) его положение и вертикальность, после чего снимается упаковка, корни деревьев засыпаются землей с тщательным заполнением пустот между корнями и уплотнением земли, начиная от стенок ямы к центру. Посаженные деревья подвязываются к кольям. Колья забиваются в грунт до посадки деревьев. Длина кола определяется высотой штамба и глубиной ямы, но не менее 1 м от поверхности земли. В случае крепления деревьев к кольям с помощью растяжек, закрепление растяжек на штамбе производится в виде восьмерки с применением мягкой прокладки в целях сохранности штамба от повреждений. Разрыв во времени между перевозкой посадочного материала и его посадкой должен быть не более 8 часов;
- выполнение мероприятий по восстановлению грунта и/или иных территорий, нарушенных Исполнителем при оказании услуг;
- Погрузка и вывоз мусора

#### 2.2.2. Уходовые мероприятия за посаженными насаждениями включают в себя:

- устройство прикорневого полива. Полив должен быть регулярен, обеспечивать оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы с помощью укладки поливочного водопровода;
- устройство приствольных лунок. Приствольные лунки деревьев следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии;
- смена подвязок;
- формовочная обрезка (стрижка) деревьев
- своевременное удаление прикорневых порослевых побегов
- внесение минеральных, органических удобрений и стимуляторов роста, оправка приствольных лунок, прополка сорняков,
- оправка саженцев, оправка и замена колеьев
- удаление не прижившихся в течение года после посадки деревьев в пределах норм отпада в послепосадочный период

### Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

#### 2.3.1. Этап 1.

Высадка деревьев в количестве: 19 (девятнадцать) рябин обыкновенных и 14 (четырнадцать) кленов краснолистных в октябре-ноябре 2019 года *(определяется Исполнителем самостоятельно, в зависимости от погодных условий, но в указанном диапазоне месяцев).*

#### 2.3.2. Этап 2.

Оказание уходовых услуг после высадки.



Оказание услуг происходит по графику:

- С ноября 2019 по февраль 2020 не проводится никаких работ, кроме визуального осмотра;
- С марта 2020 по июнь 2020 прикорневой полив, устройство приствольных лунок, смена подвязок; формовочная обрезка (стрижка) деревьев, внесение минеральных, органических удобрений и стимуляторов роста, оправка приствольных лунок, прополка сорняков, оправка саженцев, оправка и замена кольев – раз в 7-10 дней в зависимости от погодных условий;
- С июня 2020 по август 2020 прикорневой полив – раз в 2-3 дня в зависимости от погодных условий;
- С сентября 2020 по ноябрь 2020 прикорневой полив, устройство приствольных лунок, смена подвязок; формовочная обрезка (стрижка) деревьев, внесение минеральных, органических удобрений и стимуляторов роста, оправка приствольных лунок, прополка сорняков, оправка саженцев, оправка и замена кольев – раз в 7-10 дней в зависимости от погодных условий;
- С ноября 2020 по февраль 2021 не проводится никаких работ, кроме визуального осмотра;
- С марта 2021 по июнь 2021 прикорневой полив, устройство приствольных лунок, смена подвязок; формовочная обрезка (стрижка) деревьев, внесение минеральных, органических удобрений и стимуляторов роста, оправка приствольных лунок, прополка сорняков, оправка саженцев, оправка и замена кольев – раз в 7-10 дней в зависимости от погодных условий;
- С июня 2021 по август 2021 прикорневой полив – раз в 2-3 дня в зависимости от погодных условий;
- С сентября 2021 по ноябрь 2021 прикорневой полив, устройство приствольных лунок, смена подвязок; формовочная обрезка (стрижка) деревьев, внесение минеральных, органических удобрений и стимуляторов роста, оправка приствольных лунок, прополка сорняков, оправка саженцев, оправка и замена кольев – раз в 7-10 дней в зависимости от погодных условий.
- Завершение уходовых мероприятий не должно быть позднее 01 ноября 2021.

### РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

#### Подраздел 3.1. Общие требования

Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Приложением 1, являющимся частью настоящего ТЗ и действующими государственными стандартами, нормативными техническими и нормативными правовыми актами.

Порода и количество зеленых насаждений определяются в соответствии с Подразделом 2.3.1. настоящего ТЗ

#### Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг и используемых в процессе их оказания материалов и изделий, должно соответствовать государственным стандартам, нормативным техническим и нормативным правовым актам, подтверждается наличием сертификатов, технических паспортов, Документу о качестве саженцев древесных культур (паспорт заполняется производителем посадочного материала) и других документов;

Саженцы зеленых насаждений должны соответствовать по качеству и параметрам государственным стандартам ГОСТ 24909-81, ГОСТ 25769-83.

Оказание услуг по компенсационной высадке должно соответствовать СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»

Комплекс оказания услуг включающий подготовительные работы, компенсационную высадку и последующий уход должен соответствовать Регламенту производства работ на объектах озеленения в населенных пунктах Ростовской области, утвержденному Приказом Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области № 36 от 12.05.2008 года. (<http://docs.cntd.ru/document/439081896>)  
Запрещается использовать посадочный материал, выкопанный в лесных зонах.

### Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийные обязательства по оказанию услуг компенсационной высадки деревьев распространяются на весь срок действия договора, в случае если посаженные зеленые насаждения (деревья) не приживутся в сверхнормативном от норм отпада, в послепосадочный период, количестве Исполнитель без увеличения цены договора производит замену (новую посадку) деревьев на аналогичные в течение гарантийного срока, который составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты приемки услуг. В случае гибели высаженных деревьев и их последующей замены (новой посадки) срок такой гарантии продляется на 24 (двадцать четыре) месяца с даты приемки заказчиком услуг по восполнению насаждения.

Замена погибших деревьев производится Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней после получения надлежащим образом оформленного Уведомления от Заказчика о необходимости проведения замены погибшего (-их) дерева (-ьев).

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренной порчи насаждений третьими лицами.

Исполнитель совместно с Заказчиком, в период установленного настоящим Договором гарантийного срока в дни, установленные Заказчиком, производят проверку приживаемости зеленых насаждений, посаженных по настоящему Договору с составлением акта осмотра зеленых насаждений

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальному уходу за зелеными насаждениями (деревьями), то Исполнитель (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами.

### Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Вся информация, являющаяся собственностью Стороны, предоставляющей эту информацию, остается собственностью этой Стороны. Такая информация:

- не должна воспроизводиться или копироваться получающей Стороной, ни частично, ни полностью, за исключением условий, определенных Договором;
- не должна разглашаться другим лицам;
- подлежит, включая полные или частичные копии, возврату или уничтожению, когда в ней отпадет необходимость.

Кроме того, если Стороной, получающей информацию, является Исполнитель, то использовать такую информацию он может только для целей реализации контракта. Если получающей информацию Стороной выступает Заказчик, он имеет право использовать эту информацию только для целей оценки стоимости Услуг Исполнителя или пользования услугами Исполнителя, для которых первоначально предназначалась такая информации.



### Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Оказываемые услуги должны соответствовать действующим на территории города Волгодонска и Российской Федерации требованиям к безопасности, установленных для соответствующих видов услуг.

Исполнитель в счет цены договора обязан обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, в том числе смывающих и (или) обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия.

В ходе оказания услуг Исполнитель обеспечивает выполнение мероприятий согласно законодательству Российской Федерации и города Волгодонска по пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв.

Штрафы, наложенные на Исполнителя уполномоченными контрольно-надзорными органами, подлежат оплате за счет средств Исполнителя с представлением Заказчику подтверждений оплаты.

В случае если при оказании услуг Исполнителем будет причинен ущерб инженерно-техническим сетям и коммуникациям, а также элементам благоустройства и/или другому имуществу третьих лиц, Исполнитель компенсирует причиненный вред за счет собственных средств.

## РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

### Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Результатом оказанных услуг по Этапу 1 являются высаженные зеленые насаждения в количестве: 19 (девятнадцать) рябин обыкновенных и 14 (четырнадцать) кленов краснолистных на территории города Волгодонск, в границах участков, указанных в Приложении 1, в осенний период 2019 года, соответствующих требованиям Договора, Технического Задания и нормам действующего законодательства РФ.

Результатом оказанных услуг по Этапу 2 являются осуществленные уходные мероприятия в весенне-осенний периоды 2020 и 2021 годов за посаженными зелеными насаждениями на территории города Волгодонск, в границах участков, указанных в Приложении 1 высаженных в осенний период 2019 года, соответствующих требованиям Договора, Технического Задания и нормам действующего законодательства РФ.

Оказанные услуги должны соответствовать следующим нормативно – техническим документам:

ГОСТ 28055-89 «Саженьцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы»

ГОСТ Р 51520-99 «Удобрения минеральные. Общие технические условия (с Поправкой)»

СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»

ТТК. «Посадка деревьев с комом земли»

### Подраздел 4.2. Требования по приемке услуг

4.2.1. Сдача-приемка оказанных услуг по высадке зеленых насаждений в количестве, указанном в п. 2.3.1. настоящего ТЗ, осуществляется Сторонами по завершению услуг по высадке зеленых насаждений, путем подписания между сторонами Акта сдачи - приёмки оказанных услуг в порядке и на условиях, установленных Договором.



4.2.2. После завершению уходных мероприятий за календарный 2020 год, в соответствии с п. 2.3.2. настоящего ТЗ Поставщик совместно с Заказчиком, принимает участие в комиссионном осмотре результата уходных мероприятий за высаженными и принятыми в соответствии с п.4.2.1. саженцами с целью оценки качества оказанных Поставщиком услуг и подписывает акт сдачи – приемки услуг по осуществлению уходных мероприятий за календарный 2020 год

4.2.3. После завершению уходных мероприятий за календарный 2021 год, в соответствии с п. 2.3.2. настоящего ТЗ Поставщик совместно с Заказчиком, принимает участие в комиссионном осмотре результата уходных мероприятий за высаженными и принятыми в соответствии с п.4.2.1. саженцами с целью оценки качества оказанных Поставщиком услуг и подписывает акт сдачи – приемки услуг по осуществлению уходных мероприятий за календарный 2021 год.

#### Подраздел 4.3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень документов, передаваемых Заказчику:

А. Приёмо-сдаточная документация (в 2-х (двух) экземплярах):

1. Акт сдачи - приёмки оказанных услуг
2. Фотоматериалы завершённой высадки зеленых насаждений и фотоматериалы завершённых уходных мероприятий, выполненных согласно графику, отраженному в Подразделе 2.3. настоящего ТЗ

Б. Техническая документация:

1. Паспорт качества на саженцы;
2. Рекомендации по уходу за деревьями;
3. Исполнительная схема посадки саженцев, выполненная согласно РД-11-02-2006, РД-11-05-2007;

### РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ОКПД	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
2	ТЗ	Техническое Задание
3	ГОСТ	Межгосударственный стандарт
4	СП	Свод правил по проектированию (в строительстве)
5	СНиП	Свод норм и Правил (в строительстве)
6	РД	Руководящие документы

### РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Количество страниц
1	План – схема ПКЮ «Молодежный» с зонами высадки деревьев.	1

2	Разрешение на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений от 26.07.19 №52.4-08/5487.	3
3	Акт оценки состояния зеленых насаждений от 26.06.2019 № 193.	2



Приложение №1  
к техническому заданию  
*План – схема ПКиО «Молодежный» с зонами высадки деревьев*



Условные обозначения: 1 – зона компенсационной высадки рябины обыкновенной, 2 – зона высадки клена краснолистного





Администрация города Волгодонска

**РАЗРЕШЕНИЕ**

на уничтожение и (или) повреждение зеленых насаждений  
от 26.07.19 № 52.4-08/5482

1. Наименование производимых работ: 1. Вырубка с корчевкой пней 25-ти жизнеспособных деревьев (тополь-5 шт.), (ясень-8шт.), (вяз-12 шт.)  
2. Вырубка с корчевкой пней трех сухостойных деревьев (вяз-2 шт.), (ясень-1шт.) по адресу: Жуковское шоссе, №10, №18 (кадастровый номер земельного участка 61:48:0050101:40, вблизи производственного корпуса №4).

(указываются в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 N 819 "Об утверждении Порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области")

2. Сроки производимых работ: 1. До 30.07.2020 г., 2. До 30.07.2020 г.

3. Информация о юридическом или физическом лице, получившем разрешение: Акционерное общество «НоваВинд» Филиал АО «НоваВинд» в г. Волгодонске, в лице директора П.А. Аксаныяна, действующего на основании доверенности №716/199-ДОВ от 14.12.2018г., ОГРН 1177746952888, ИНН9701087623

(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, паспортные данные физического лица)

4. Информация о непосредственном исполнителе работ: Акционерное общество «НоваВинд» Филиал АО «НоваВинд» в г. Волгодонске, в лице директора П.А. Аксаныяна, действующего на основании доверенности №716/199-ДОВ от 14.12.2018г., ОГРН 1177746952888, ИНН9701087623

(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, паспортные данные физического лица)

5. Условия и требования при производстве работ: 1. В соответствии с Областным законом от 03.08.2007 №747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 819 «Об утверждении Порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области», решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил охраны зеленых насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 25.06.2019 №1566 «О выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений с проведением компенсационного озеленения».

2. Посадка саженцев зеленых насаждений по качеству и параметрам, соответствующим государственным стандартам ГОСТ 24909-81, ГОСТ 25769-83.

3. Посадку зеленых насаждений осуществлять в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, регламентирующими расстояние от стен зданий и различных сооружений до места посадки зеленых насаждений (СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

4. Производство работ на объектах зеленых насаждений осуществлять в соответствии с Регламентом производства работ на объектах озеленения в населенных пунктах Ростовской области, утвержденным приказом комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области № 36 от 12.05.2008.

5. Обеспечить утилизацию порубочных остатков в течение двух рабочих дней (в соответствии с пунктом 3 статьей 5 главой 2 решения Волгодонской городской Думы от 24.03.2012 № 51 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск»).

6. Проинформировать отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска о дате начала производства работ по вырубке и посадке зеленых насаждений за 7 календарных дней до начала производства работ.

7. В месячный срок с момента получения разрешения на вырубку зеленых насаждений по адресу: Жуковское шоссе, №10, №18 (кадастровый номер земельного участка 61:48:0050101:40,



вблизи производственного корпуса №4) представить в отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска договор, заключенный со специализированной организацией на предмет посадки зеленых насаждений, а также уходных работ со сроком не менее 2-лет, во исполнение постановления Администрации города Волгодонска от 24.07.2019 № 1837 «О выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений с проведением компенсационного озеленения».

8. Представить отчет в отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска о выполнении работ на объектах зеленых насаждений согласно выданному разрешению.

6. Информация о местоположении объекта(ов) зеленых насаждений: Жуковское шоссе, №10, №18 (кадастровый номер земельного участка 61:48:0050101:40, вблизи производственного корпуса №4).

7. Информация о собственниках земельных участков, землепользователях, землевладельцах, арендаторах земельных участков, на которых производятся работы: Акционерное общество «НоваВинд» Филиал АО «НоваВинд» в г. Волгодонске, в лице директора П.А. Аксаяна, действующего на основании доверенности №716/199-ДОВ от 14.12.2018г., ОГРН 1177746952888, ИНН9701087623.

(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, паспортные данные физического лица)

8. Количественные и качественные характеристики зеленых насаждений до производства работ: на данной территории 25 деревьев (тополь-5шт.), (ясень-8шт.), (вяз-12шт.), находятся в жизнеспособном состоянии, имеют незначительное количество сухих ветвей. Три дерева (ясень-1шт., вяз-2 шт.) сухостойные.

9. Количественные и качественные характеристики зеленых насаждений после производства работ:

10. Информация о планируемом компенсационном озеленении: посадку деревьев тридцати трех штук (видовой состав может быть представлен: кленом, каштаном, рябиной, елью, туей, сосной) осуществить по адресу: г. Волгодонск, в парке «Молодежный» в весенний и осенний периоды 2019-2020 г., также возможно произвести посадку деревьев в сквере «Юность» в весенний и осенний периоды 2019-2020 г.

(количественные и качественные характеристики, сроки, место высадки)

11. Информация о проведенном компенсационном озеленении: -

(отметка о выполнении должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющего контроль производства работ, отметка о полной приживаемости и (или) дополнительной высадке)

12. Информация о разработке проектно-сметной документации:


13. Отметка о выполнении работ в соответствии с условиями разрешения:

14. Иная информация: при обследовании зеленых насаждений на предмет целесообразности проведения мероприятий по пересадке, установлено, что деревья пересадке не подлежат, с учетом их состояния и качественных характеристик. В соответствии с требованиями пунктов 21-25 решения Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил охраны зеленых насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск» подготовлено постановление Администрации города Волгодонска от 24.07.2019 № 1837 «О выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений с проведением компенсационного озеленения».

**Приложение:** 1. Акт оценки состояния зеленых насаждений от 26.06.2019 г. №193 на 2 л. в 1 экз.

2. Заключение экспертной группы о возможностях и условиях пересадки зеленых насаждений от 10.07.2019 № 71-04 на 3 л. в 1 экз.

И.о. заместителя главы  
Администрации города Волгодонска  
по городскому хозяйству  
М.П.



С.С. Волкова



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главы  
Администрации  
города Волгодонска  
по городскому хозяйству  
С.А. Вислоушкин  
2019 г.



**АКТ**  
**оценки состояния зеленых насаждений**

от 26.06.2019

№ 193

1. Информация о местоположении зеленых насаждений: Жуковское шоссе, № 10, №18 (кадастровый номер земельного участка 61:48:0050101:40) вблизи производственного корпуса №4).

2. Информация о собственниках земельных участков, землепользователях, землевладельцах, арендаторах земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения: Акционерное общество «НоваВинд» Филиал АО «НоваВинд» в г. Волгодонске, в лице директора П.А. Аксаяна действующего на основании доверенности №716/199-ДОВ от 14.12.2018г., ОГРН 1177746952888, ИНН9701087623

3. Количественные и качественные характеристики зеленых насаждений:

№ п/п,	Вид	Диаметр (см)	Количество деревьев (кустарников), штук			Примечания	
			снос		пересадки		
			всего	авар. оп			сухих
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тополь	55	1	-	-	-	Фото 1
2	Тополь	45	1	-	-	-	Фото 1
3	Тополь	36	1	-	-	-	Фото 1
4	Тополь	31	1	-	-	-	Фото 1
5	Тополь	28	1	-	-	-	Фото 1
6	Ясень	22	1	-	-	-	Фото 2
7	Ясень	20	1	-	1	-	Фото 3
8	Ясень	26	1	-	-	-	Фото 4
9	Ясень	33	1	-	-	-	Фото 4
10	Ясень	21	1	-	-	-	Фото 4
11	Ясень	18	1	-	-	-	Фото 5
12	Ясень	20	1	-	-	-	Фото 5
13	Ясень	17	1	-	-	-	Фото 5
14	Ясень	15	1	-	-	-	Фото 5
15	Вяз	17	1	-	-	-	Фото 6
16	Вяз	20	1	-	1	-	Фото 6
17	Вяз	28	1	-	-	-	Фото 8
18	Вяз	20	1	-	-	-	Фото 9
19	Вяз	25	1	-	-	-	Фото 10
20	Вяз	22	1	-	1	-	Фото 10
21	Вяз	25	1	-	-	-	Фото 11
22	Вяз	29	1	-	-	-	Фото 12
23	Вяз	23	1	-	-	-	Фото 13

24	Вяз	19	1	-	-	-	Фото 13
25	Вяз	24	1	-	-	-	Фото 13
26	Вяз	30	1	-	-	-	Фото 14
27	Вяз	36	1	-	-	-	Фото 15
28	Вяз	29	1	-	-	-	Фото 16
Всего подлежит сносу – 28 деревьев (тополь – 5 шт.), (ясень-9шт.), (вяз-14 шт.).							
Из них жизнеспособных – 25шт., сухостойных 3шт.							

4. Информация о компенсационном озеленении: осуществить компенсационное озеленение с превышением на 30 процентов от общего количества уничтоженных жизнеспособных деревьев, включающее посадку зеленых насаждений и уходные работы до их полной приживаемости.

5. Информация об отнесении зеленых насаждений к аварийно-опасным:

6. Иная информация: при обследовании зеленых насаждений на предмет целесообразности проведения мероприятий по пересадке, установлено, что деревья пересадке не подлежат, с учетом их состояния и качественных характеристик.

Приложение: 1. План-схема территории на 1 л. в 1 экз.

2. Фотоматериал на 8 л. в 1 экз.

Начальник отдела охраны окружающей среды  
и природных ресурсов



Л.Н. Акулова