

УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Филиала АО
"АЭМ-технологии"
"Петрозаводскмаш"


"09" октября 2020 г.

А.А. Власков

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №00-11

Ремонт межпанельных швов плит покрытия производственных зданий (Инв. №00-00-1030; 00-00-1021)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ	Всего
1	2	3	4	5

Ремонт рустов ТПА

1	Демонтаж опалубки - разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия (на высоте 20 м от уровня земли) (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях)	м2	120	120
2	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта)	м восстановленной гер	800	800
3	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях)	м2 вертикальной проект	180	180

Ремонт рустов в 3м пролете ССП

4	Демонтаж опалубки - разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия (на высоте 20 м от уровня земли) (при производстве работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства р-т одного или нескольких факторов затрудняющих работы) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях)	м2	30	30
5	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего	м восстановленной гер	200	200

1	2	3	4	5
	технологического оборудования или движения технологического транспорта)			

Подписи членов комиссии:

Начальник РСУ

Волков Е.А.

Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

Хамра И.А.