

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора АО «Гиредмет»
А.И. Голиней
«___» _____ 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу, погрузке и утилизации деревянных домиков и их
содержимого в квартале № 10, выдела № 19,21,22 Протасовского участкового лесничества
Дмитровского лесничества городского округа Мытищи Московской области

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам выполненных работ

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания работ и безопасности результата выполненных работ

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	
Выполнение работ по демонтажу, погрузке и утилизации деревянных домиков и их содержимого в квартале № 10, выдела № 19,21,22 Протасовского участкового лесничества Дмитровского лесничества городского округа Мытищи Московской области. Координаты: N 56.138758 E 37.538971	
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	
Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ	
2.1.1. Демонтаж деревянных домиков – 20шт. 2.1.2. Демонтаж остатков помещения бытового корпуса 17,7м *6,7м – 1шт. 2.1.3. Демонтаж деревянной беседки 4,7м * 6,9м*3м -1 шт. 2.1.4. Демонтаж деревянной беседки 10,5м * 3,1м*3м -1 шт. 2.1.5. Демонтаж недостроенного каменного домика размер 5м*6м*3м – 1шт 2.1.6. Погрузка разрушенной беседки 1 шт. 2.1.7. Погрузочные работы всех строительных отходов и содержимого из демонтированных домиков. 2.1.8. Вывоз и утилизация строительных отходов с лесного участка.	
Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ	
2.2.1. 2.1.1. Демонтаж деревянного домика размер 4м*3,4м*4м – 1шт. 2.2.2. Демонтаж деревянного домика размер 2,6м*3,2м*3,5м – 1шт. 2.2.3. Демонтаж деревянного домика размер 5м*3,3м*4м – 1шт. 2.2.4. Демонтаж деревянного домика размер 5,7м*3м*4м – 1шт. 2.2.5. Демонтаж деревянного домика размер 6м*4,5м*5м – 7шт 2.2.6. Демонтаж деревянного домика размер 2,5м*3,0м*3,5м – 1шт. 2.2.7. Демонтаж деревянного домика размер 4м*3,0м*4м – 6шт 2.2.8. Демонтаж деревянного домика размер 4,7м*3,0м*4м – 1шт 2.2.9. Демонтаж остатков помещения бытового корпуса 17,7м *6,7м – 1шт. 2.2.10. Демонтаж деревянной беседки 4,7м * 6,9м*3м -1 шт. 2.2.11. Демонтаж деревянной беседки 10,5м * 3,1м*3м -1 шт. 2.2.12. Демонтаж недостроенного каменного домика размер 5м*6м*3м – 1шт 2.2.13. Погрузка разрушенной беседки 1 шт. 2.2.14. Погрузочные работы всех строительных отходов и содержимого из демонтированных домиков. 2.2.15. Вывоз и утилизация строительных отходов вне территории выполнения работ, путем сжигания древесных отходов собственными силами и на своем оборудовании. 2.2.16. Не горючие отходы утилизируются путем вывоза и сдачи на полигон с предоставлением соответствующих документов.	
Подраздел 2.3 Объем выполняемых работ либо доля выполняемых работ в общем объеме закупки	
2.3.1. Объем работ указан в объемах, указанных в п. 2,2 , а также на фотографиях приложение к ТЗ № 1. В полном объеме в соответствии с требованиями ТЗ.	

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
Подраздел 3.1. Общие требования
Общие требования к выполнению работ: - Срок выполнения работ 60 дней, с даты заключения договора. - Все работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

- Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности», правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03,
 - Исполнитель должен обеспечивать выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.
 - Работы производятся только в отведенной зоне работ.
 - Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов.
- Исполнитель обязан предоставить в составе конкурсной документации:
- копии удостоверений по проверке знаний пожарно-технического минимума с подтверждением копиями трудовых договоров – на ответственных сотрудников;
 - До начала работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за безопасное производство работ на участке;
 - До начала работ Исполнитель обязан разработать и утвердить у Заказчика график производства работ.
 - После завершения работ Исполнитель обязан передать Заказчику полностью освобожденный от строительного мусора и прочих отходов лесной участок.
 - Предъявляемые требования по оказанию работ и обеспечению безопасного выполнения работ должны соответствовать законодательству РФ и нормативно-технической документации:
 - Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности»,
 - «Правилам пожарной безопасности в РФ», ППБ 01-03,

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата работ

Конечным результатом должно быть полное освобождение лесного участка только от объектов и содержимого объектов указанных в п.2.2 в квартале № 10, выдела № 19,21,22 Протасовского участкового лесничества Дмитровского лесничества городского округа Мытищи Московской области вывоз отходов и их утилизация.

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Приемка выполненных работ производится сотрудниками отдела Главного инженера Заказчика. Качество работы должно соответствовать требованиям Заказчика, указанным в настоящем техническом задании. Приемка по факту предоставления актов вывоза объектов и их содержимого, указанных в 2.2, на утилизацию. Акты выполненных работ должны быть завизированы уполномоченным представителем Протасовского участкового лесничества МО.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов работ)

Исполнитель передает Заказчику всю необходимую документацию, подтверждающую качественное выполнение работ, вывоз и утилизацию строительных отходов. Акты вывоза объектов и их содержимого с указанного земельного участка для их утилизации. Акт освобождения лесного участка от объектов их содержимого указанных в п.2.2. Акты должны быть завизированы уполномоченным представителем Протасовского участкового лесничества МО. Заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия представителя Протасовского лесничества.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-------	------------	------------------------

1	ФЗ	Федеральный закон Российской Федерации
2	ППБ	Правила пожарной безопасности

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕЧАНИЙ

№ п/п	Примечание
1	Приложение № 1 (Фото домиков)
2	
3	

Главный специалист

Главный инженер



А.В. Васильев



Д.В. Курков