

				Сметная заработная плата					1,32 тыс.руб		
№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин			
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин	обслуж. машины		
										Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел: 1											
<u>Демонтажные работы</u>											
1	ФЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	100 м	0,23	328,71	7,09	76	66	2	34,66	7,97
		% НР		74	288,02	1,35			0	0,10	0,02
		% СП		50	214,13		49	74			
		Итого с НР и СП			144,69		33	50			
2	ФЕРр 65-4-1	Демонтаж раковин	100 шт	0,01	445,72	8,13	158	4	0	51,30	0,51
		% НР		74	437,59	3,51	4	4	0	0,26	0,00
		% СП		50	326,41		3	74			
		Итого с НР и СП			220,55		2	50			
3	ФЕР 10-01-015-01	Демонтаж перегородок санузлах	100 м2	0,04	822,40	200,81	9	25	8	71,12	2,84
		Поправки к:			621,59	35,45			1	3,06	0,12
		МР / *0;		118	775,31		31	118			
		ЗММ / *0,8;		63	413,94		16	63			
		ЗПМ / *0,8;			2 011,84		80				
		ОЗП / *0,8;									
		Труд Стр. / *0,8;									
		Труд Маш. / *0,8									
		% НР									
		% СП									
		Итого с НР и СП									
4	ФЕРр 63-10-1	прим. Разборка облицовки из фанеры стен	100 м2	0,02	69,41	6,25	1	1	0	7,31	0,15
		% НР		77	63,16	2,70			0	0,20	0,00
		% СП		50	50,71		1	77			
		Итого с НР и СП			32,93		1	50			
5	ФЕРр 63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,41	654,00	69,26	3	240	28	74,30	30,46
		% НР		77	584,74	4,73			2	0,35	0,14
		% СП		50	453,89		186	77			
		Итого с НР и СП			294,74		121	50			
6	ФЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,25	178,00	0,00	575	45	0	22,82	5,71
		% НР		110	178,00	0,00	45	45	0	0,00	0,00
		% СП		70	195,80		50	110			
		Итого с НР и СП			124,00		32	70			
					498,40		127				
<u>Ремонтно-строительные, санитарно-технические работы</u>											
7	ФЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м	0,23	4 896,40	2 036,21	1 080	599	468	262,53	60,38
		Поправки к:			2 604,31	275,60			63	20,46	4,71
		ЗММ / *1,2 / *1,25;		128	3 686,28		847	128			
		ЗПМ / *1,2 / *1,25;		83	2 390,33		549	83			
		ОЗП / *1,2 / *1,15;			10 773,01		2 476				
		Труд Стр. / *1,2 / *1,15;									
		Труд Маш. / *1,2 / *1,25									
		% НР									
		% СП									
		Итого с НР и СП									
8	ФССЦ 24.3.02.01-0012	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	20,68	9,79	0,00	202	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00			0	0,00	0,00
9	ФССЦ 24.3.05.07-0151	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	10 шт.	1	6,70	0,00	7	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00			0	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФССЦ 24.3.05.07-0151	прим. Муфта полипропиленовая соединительная с накидной гайкой диаметром 20 мм 10 шт.	0,4	6,70	0,00	3	0	0	0,00	0,00
			0,00	0,00			0	0,00	0,00
11 ФССЦ 24.3.05.15-0191	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм 10 шт.	1,5	6,19	0,00	9	0	0	0,00	0,00
			0,00	0,00			0	0,00	0,00
12 ФССЦ 18.1.09.07-0021	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм шт.	2	35,64	0,00	71	0	0	0,00	0,00
			0,00	0,00			0	0,00	0,00
13 ФЕРм 12-01- 001-01	прим. Футляр(гильза) диаметр 15-25 мм L- 160мм, 5шт. Поправки к: ЭММ J*1,2; ЗПМ J*1,2; ОЗП J*1,2; Труд Стр. J*1,2; Труд Маш. J*1,2 100 м	0,008	1 603,64	255,29	13	11	2	136,80	1,09
			1 316,02	48,01			0	4,04	0,03
	% НР	80	1 091,22		9	80			
	% СП	60	818,42		7	60			
	Итого с НР и СП		3 513,28		29				
14 ФССЦ 24.3.05.08-0202	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм 10 шт.	0,4	71,00	0,00	28	0	0	0,00	0,00
			0,00	0,00			0	0,00	0,00
15 ФЕР 16-07-003- 01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм Поправки к: ЭММ J*1,2)*1,25; ЗПМ J*1,2)*1,25; ОЗП J*1,2)*1,15; Труд Стр. J*1,2)*1,15; Труд Маш. J*1,2)*1,25 шт	4	78,05	7,10	312	244	28	6,15	24,62
			61,05	0,18			1	0,02	0,06
	% НР	128	78,37		314	128			
	% СП	83	50,82		203	83			
	Итого с НР и СП		207,25		829				
16 цена поставщика	Стульчак с крышкой для унитаза шт	4	128,87	0,00	515	0	0	0,00	0,00
			0,00	0,00			0	0,00	0,00
17 ФЕР 10-05-012- 01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами Поправки к: ЭММ J*1,2)*1,25; ЗПМ J*1,2)*1,25; ОЗП J*1,2)*1,15; Труд Стр. J*1,2)*1,15; Труд Маш. J*1,2)*1,25 100 м2	0,02	2 802,47	5,12	56	20	0	111,46	2,23
			999,82	2,12			0	0,21	0,00
	% НР	118	1 182,29		24	118			
	% СП	63	831,22		13	63			
	Итого с НР и СП		4 615,98		93				
18 ФССЦ 01.6.01.02-0009	Листы гипсокартонные ГКЛО 14 мм м2	2,1	16,60	0,00	35	0	0	0,00	0,00
			0,00	0,00			0	0,00	0,00
19 ООО "Спецавто хозяйство" №181/2019 от 20.10.2019	Услуги по вывозу строительного мусора т	4	230,88	0,00	924	0	0	0,00	0,00
			0,00	0,00			0	0,00	0,00
	Итого по разделу: 1				6 173	1 255	536		135,97
							67		5,10
	Итого по локальной смете:				6 173	1 255	536		135,97
							67		5,10
	Прямые затраты						3 682		
	Стоимость материалов (всего)						1 891		
	Эксплуатация машин						536		
	ЗП машинистов						67		
	Основная ЗП рабочих						1 255		
	Трудозатраты строителей						135,97		
	Трудозатраты машинистов						5,10		
	Накладные расходы						1 514		
	Сметная прибыль						977		
	Всего с НР и СП						6 173		
	Итого в ценах 2020 г с коэфф. 7,76						47 902,48		
	НДС 20%						9 580,50		
	ВСЕГО						57 482,98		