

Утверждаю
Генеральный директор АО МЗП»
В.В. Бирюков
« 26 » 08 2021г.

Техническое задание № R21-08
Об устройстве временной автостоянки напротив строения 75А
на территории АО «МЗП»
по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 49.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ
ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Устройство временной автостоянки напротив строения 75А на территории АО «МЗП» по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 49

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Подрядчик должен принять во внимание, что АО «МЗП» входит в структуру Госкорпорации «Росатом», и проход на территорию предприятия иностранных граждан может быть ограничен.

Перед началом работ необходимо оформить Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия по форме согласно Приложения В СНиП 12-03-2001.

Существующая асфальтовая площадка имеет прямоугольную форму с размерами 106х15 метров. По длинной стороне участка необходимо нанести разметку для двух рядов мест стоянки легковых автомобилей. Размеры одного машино- места 2,5х5,0 метров, толщина линии 0,1 метра, задняя часть рядов – сплошная ограничительная линия, две направляющие стрелки. Общая площадь покраски составляет **80 кв. м.** Краска дорожная белая, эмаль. Механизированное нанесение разметки.

Кроме того, необходимо приобрести и установить 4 дорожных знака (два знака – «парковка» автомобилей, два знака- «стоянка запрещена»).

Подготовить и представить Заказчику для утверждения схему парковочных мест из расчета нормативных и оптимальных размеров парковочного места и расстояния между рядами.

Работы по нанесению новой разметки выполнить в соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 17.05.2013г. №289; ГОСТ Р 52289-2004 и другими действующими нормативными документами.

Перед проведением работ по устройству временной автостоянки необходимо выполнить подготовительные работы (очистка поверхности, обеспыливание, подготовка основания под новую разметку).

Работы выполнять в рабочее время с 08.00 часов до 18.00 часов, при неукоснительном соблюдении утвержденных регламентов, положений и инструкций, требований по охране труда, экологической и пожарной безопасности.

Участки работ необходимо оградить сигнальной лентой с

предупредительными знаками. По согласованию с заказчиком возможно проведение работ после 18.00 часов и в выходные дни.

При проведении работ обеспечить защиту и не допускать повреждения личного автотранспорта сотрудников предприятия, существующего оборудования, действующих инженерных коммуникаций, электрических сетей.

Работы по устройству автостоянки проводятся в определенные заданием сроки, с использованием собственного оборудования и инвентаря подрядчика.

Основанием для проведения работ является дефектный акт №8 «Об устройстве временной автостоянки напротив строения 75А».

Объем выполняемых работ приведен в разделе 3 данного задания

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Обеспечение безопасных условий при эксплуатации 3-го этажа строения №75В.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Объем
	Раздел: Дорожная разметка		
1.	Обеспыливание асфальтового покрытия	Кв. м.	80
2.	Нанесение продольной линии дорожной разметки краской, прерывистая линия (краска дорожная (эмаль) белая, марка "АК-511" или аналог, толщина линии 0,1 м.)	Кв. м.	80
	Раздел: Разные работы		
3.	Установка дорожных знаков на металлических стойках (стойки из оцинкованной стали, диаметр 76 мм), в том числе: - знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, круглой формы, диаметр 700 мм – 2 шт- «Стоянка запрещена» - знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со сторонами размером 700 мм- 2 шт- «Парковка»	шт.	4

Конечным итогом является выполнение в полном объеме работ по нанесению дорожной разметки и установки установленных дорожных знаков на асфальтовой площадке напротив строения 75А.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Асфальтовая площадка напротив строения 75А на территории предприятия по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.49 АО «Московский завод полиметаллов».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

1. При выполнении работ по нанесению разметки требуется принятие мер не допускающих возникновения антисанитарии, загрязнения окружающей среды на предоставленной территории, а также нарушений режима работы.
2. Металлический лом, образующийся в результате производства работ, подлежит передачи Заказчику с размещением на специально отведенной площадке на территории АО «МЗП» для его временного хранения.
3. Необходимо своевременно убирать образующиеся в результате деятельности подрядной организации твердые коммунальные отходы в установленные на предприятии места для их сбора в соответствии с действующим на АО «МЗП» порядком по содержанию территории и помещений.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Начало работ: с даты подписания акта-допуска.
- Окончание работ: 7 календарных дней.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с действующими нормативными документами в области строительства, Законами РФ и Постановлениями Правительства РФ, в том числе Гражданским Кодексом, Градостроительным Кодексом (N 184-ФЗ от 27.12.2002г., N 384-ФЗ от 30.12.2009г., N 190-ФЗ от 29.12.2004г., N 69-ФЗ от 21.12.1994г., N 123-ФЗ от 22.07.2008г., ПП РФ N 468 от 21.06.2010г., ПП РФ N 982 от 01.12.2009г., Распоряжение Правительства РФ N 1047 от 21.06.2010г.).
2. Оборудование временной автостоянки должно выполняться с учетом требований приказа Минтруда России от 16.11.2020г. №782н,

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

На весь объем выполненных работ не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик при выполнении работ должен принять во внимание, что все работы проводятся на территории действующего предприятия. При этом необходимо соблюдать Правила по электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности, внутреннего распорядка. Перед началом выполнения работ ознакомиться с Положением о контроле промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при оказании услуг сторонними организациями на территории АО «Московский завод полиметаллов» (ПОТ МЗП-5-07) и Положением по взаимодействию с подрядными организациями в области обеспечения безопасности (ПОТ МЗП 5-10).

Подрядчик несет полную ответственность за охрану труда и технику безопасности своего персонала.

Подрядчик обязан принять меры, не допускающие возникновения антисанитарии, загрязнения окружающей среды на предоставленной территории и в помещениях.

Перед началом производства работ персонал Подрядчика должен пройти на территории Заказчика следующие инструктажи:

- по внутреннему распорядку и режиму в отделе режима и охраны (строение 75В проходная);
- по охране труда и экологической безопасности в отделе охраны труда и экологической безопасности АО «МЗП» (строение 75Б);
- по пожарной безопасности в отделе ГОиЧС (строение 75Б).

До начала работ выполнить ограждение опасных зон сигнальной лентой с информационными и указательными знаками.

Подрядчик обязан обеспечить производство работ по обустройству временной автостоянки согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- *Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;*
- *Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;*
- *СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;*
- *ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской*

- Федерации»»»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
 - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
 - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
 - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

Подрядчик обязан ежедневно согласовывать производство работ с администрацией, руководством объекта, с целью обеспечения безопасных условий труда, недопущения несанкционированных отключений действующего технологического оборудования, средств обеспечения безопасности и создания неблагоприятных условий для деятельности сотрудников предприятия.

Подрядчик обязан соблюдать установленный внутренний пропускной режим на территории действующего предприятия.

Курение на производстве работ ЗАПРЕЩЕНО.

Работники Подрядчика должны быть одеты в чистую закрытую обувь, брюки, рубашку или куртку.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Поставка оборудования и материалов на территорию предприятия должна осуществляться в согласованное с Заказчиком время.
2. Приемка выполненных работ осуществляется рабочей комиссией Заказчика с привлечением компетентных представителей Подрядчика с оформлением акта.
3. В результате мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и указанием сроков их устранения и выполнения.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Канал получения документов – канцелярия АО «МЗП»;
- Язык – русский;
- На бумажном носителе – 2 экз.;

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№	Сокращение	Расшифровка сокращения
---	------------	------------------------

п/п		
1.	АО «МЗП»	Акционерное общество «Московский завод полиметаллов»
3.	б/н	Без номера
4.	б/у	Бывшее в употреблении
5.	РФ	Российская Федерация

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Количество страниц
1.	Положение о контроле промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при оказании услуг сторонними организациями на территории АО «Московский завод полиметаллов» (ПОТ МЗП-5-07).	21
2.	Положение по взаимодействию с подрядными организациями в области обеспечения безопасности (ПОТ МЗП 5-10).	20
3	Дефектный акт № 8 «Об устройстве временной автостоянки напротив строения 75А»	1

Заместитель директора по техническому
обеспечению промплощадки по КСиР
«25» 08 2021г.

С.Н. Гусев

И.о. руководителя ГрОТПиЭБ
«25» 08 2021г.

В.Л. Некрасов

Старший кладовщик
«25» 08 2021г.

О.М. Марченко