


УТВЕРЖДАЮ

Проректор – директор Санкт-Петербургского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома»

 Д.Ю. Новиков
08.10.2021
дата

Типовая форма технического задания
на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по изготовлению и монтажу ПВХ
завес для нужд Санкт-Петербургского филиала АНО ДПО «Техническая
академия Росатома»

Санкт - Петербург
2021

Техническое задание
на выполнение работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых работ

Подраздел 2.2 Описание оказываемых работ

Подраздел 2.3 Объем оказываемых работ

Подраздел 2.4 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых работ

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания работ

Подраздел 3.6 Специальные требования

Подраздел 3.7 Требования к сроку выполнения работ

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке оказанных работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

1.1. Выполнение работ по изготовлению и монтажу ПВХ завес для нужд Санкт-Петербургского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ				
2.1.1. Изготовление ПВХ завес.				
2.1.2. Монтаж изготовленных ПВХ завес.				
Далее по тексту настоящего Технического задания – работы.				
Подраздел 2.2 Описание оказываемых работ				
2.2.1. Изготовление и монтаж ПВХ завеса из поливинилхлоридных перехлестных прозрачных лент (полос) в зону «столовая/кухня».				
2.2.2. Место монтажа и установки ПВХ завеса: г. Санкт-Петербург, улица Аэродромная, дом 4 лит. А. Монтаж осуществляется на 1 этаже:				
- в помещении № 261 (мойка) проем в стене, размер - 1,04м x 2,17м;				
- в помещении № 142 (коридор) проем в стене, размер - 1,32м x 2,17м;				
- в помещении № 286 (горячий цех) проем в стене, размер - 0,77м x 2,1м;				
- в помещении № 286 (горячий цех) проем в стене, размер - 0,84м x 2,14м.				
2.2.3. Смонтированные ПВХ завесы должны полностью перекрывать проемы и находится внахлест друг к другу не менее чем 1 (один) сантиметр. Толщина ламелии ПВХ завеса должна быть не менее 2 (двух) миллиметров, а ширина не менее 100 (сто) миллиметров. Рабочий диапазон температур изделия в пределах от -5°С до +50°С.				
2.2.4. Необходимая для монтажа и установки ПВХ завес крепежная фурнитура предоставляется подрядчиком своими силами и средствами.				
2.2.5. По окончании выполнения работ Подрядчик своими силами и средствами убирает и вывозит с территории Заказчика отходы и мусор, образовавшиеся в результате выполнения работ.				
2.2.6. Целевое назначение закупаемых работ – остановить потоки воздуха между помещениями, устранить распространение запахов.				
Подраздел 2.3 Объем оказываемых работ				
№ п/п	Наименование работы	Размеры (метр)	Ед. измерения	Кол-во работ
1	Изготовление и монтаж ПВХ завеса	1,04 x 2,17	Усл. ед.	1
2	Изготовление и монтаж ПВХ завеса	1,32 x 2,17	Усл. ед.	1
3	Изготовление и монтаж ПВХ завеса	0,77 x 2,1	Усл. ед.	1
4	Изготовление и монтаж ПВХ завеса	0,84 x 2,14	Усл. ед.	1
Подраздел 2.4 Код ОКПД 2				
22.23.14.130	Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые			

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
3.1.1. Работа оказывается в функционирующем здании без нарушения условий нормальной эксплуатации.
3.1.2. Все необходимое для выполнения работы (инвентарь, инструменты, оборудование, материалы) приобретаются и доставляются Подрядчиком своими силами и средствами.
Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых работ
3.2.1. Качество выполненных работ должно соответствовать целевому назначению закупаемых работ.
Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых работ
3.3.1. Гарантийные обязательства на выполненные работы составляют 12 (двенадцать) месяцев.
3.3.2. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений или дефектов Заказчик направляет Подрядчику требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления. Подрядчик устраняет и/или исправляет выявленные недостатки за свой счет.
Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
3.4.1. Требования к конфиденциальности не предъявляются
Подраздел 3.5 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата выполненных работ
3.5.1. Работы должны выполняться безопасными способами и средствами для работников и имущества Заказчика.
Подраздел 3.6 Специальные требования
3.6.1. Перед началом выполнения работ на территории Заказчика Подрядчик должен организовать тестирования своих сотрудников на новую коронавирусную инфекцию (SARS-CoV-2) методом ПЦР в срок не более чем за 3 (Три) календарных дня до даты фактического доступа на территорию Заказчика указанных сотрудников, или методом иммунохроматографического анализа на антиген к SARS-CoV-2 (экспресс-тестирование), проведенного в лабораториях, имеющих соответствующую лицензию, с последующей периодичностью тестирования не реже чем 1 (Один) раз в месяц, за исключением работников, прошедших вакцинацию от COVID-19 в полном объеме или имеющих иммунитет к COVID-19. Тестирование проводится за счет средств Подрядчика. Доступ на территорию Заказчика сотрудников Подрядчика осуществляется только при наличии отрицательного теста на новую коронавирусную инфекцию (SARS-CoV-2), сертификата о вакцинации или положительного результата лабораторного исследования по определению антител IgG к COVID-19 сроком не более 6 (Шести) месяцев.
Подраздел 3.7 Требования к сроку выполнения работ
3.7.1. Начало выполнения работ: с даты подписания договора. Окончание выполнения работ: не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных работ
4.1.1. Ожидаемый Заказчиком результат от выполненных работ - изготовленные ПВХ завесы, изготовленные и установленные в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Подраздел 4.2 Требования по приемке оказанных работ
4.2.1. По окончании выполнения работ Подрядчик направляет в адрес заказчика Акт приема-передачи выполненных работ. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта приема-передачи выполненных работ подписывает его и возвращает один экземпляр Подрядчику либо направляет письменный мотивированный отказ, содержащий перечень возражений и их обоснование.
Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных работ)
4.3.1. Подрядчик оформляет и направляет в адрес Заказчика Акт приема-передачи выполненных работ, Счет и Счет-фактуру (при наличии) в двух экземплярах на бумажных носителях.
4.3.2. Подрядчик предоставляет рекомендации по уходу за ПВХ завес на бумажном или электронном носителе в формате word или pdf.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ПВХ	поливинилхлоридные
2	АНО ДПО	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
3	М	метр

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Количество листов
	Не применялись	

Ведущий специалист по
реконструкции
имущественного комплекса



В.М. Пестерев

Главный инженер филиала



А.В. Селезнев

Специалист по закупочной
деятельности 1 категории



Л.М. Кулакова