

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер Филиала АО
"АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г.
Петрозаводск

Власков А.А.

"12" октября 2021 г.

Ремонт зданий и сооружений производственной площадки "Петрозаводскмаш" в г. Петрозаводск, ул. Зайцева, 65
(наименование стройки)

Ремонт и окраска полов в корпусе ССП
(наименование объекта)




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2-2021

на ремонт и окраску полов в корпусе ССП по адресу: г. Петрозаводск, ул. Зайцева, 65

На основании обследования технического состояния здания от 1 октября 2021 г.,
комиссия считает необходимым выполнить следующий объем работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ	Всего
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытий полов, срезка наплывов (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям)	м2 покрытия	20	20
2	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям)	м2 стяжки	30	30
3	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом (с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям)	м2 поверхности	2570	2570
4	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 (в три слоя) (ручным способом) (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям)	м2 окрашиваемой повер	2570	2570
5	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям)	км линии	0,44	0,44

Подписи членов комиссии:

 С.В. Овчаренко
 И.Н. Васильева
 С.Ю. Смелов

"__1__" октября 2021 г.