

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КУРСКАЯ АЭС-СЕРВИС»**

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Курская АЭС-Сервис»

А.А. Ножкин
«22» 2022 г.

A blue circular official stamp of the company. The outer ring contains the text 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ' at the top and 'ООО «КУРСКАЯ АЭС-СЕРВИС»' at the bottom. Inside the ring, there is a logo with a stylized 'A' and 'S' and the text 'КУРСКАЯ АЭС-СЕРВИС' and 'РОСАТОМ'. The stamp is signed with a blue ink signature and the date '22' is written next to it.

**Техническое задание
на выполнение работ по устройству ограждения**

Предмет закупки:
«Строительно-монтажные работы по устройству ограждения территории АТЦ
ООО «Курская АЭС-Сервис»

Курчатов
2022

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЕ О МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК (ЭТАПЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные работы (далее работы) по устройству ограждения АТЦ ООО «Курская АЭС-Сервис» (далее Заказчик), проводятся в связи:
- с утратой целостности и по причине многолетней эксплуатации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
Работы по устройству ограждения производятся на территории АТЦ Заказчика. Общая длина ограждения – 272 м. Выполнение работ по устройству ограждения производятся на территории АТЦ Заказчика должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами: 1. СП 48.13330.2019 Организация строительства; 2. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 3. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
Выполнение работ на основании ведомости объемов работ. Работы должны выполняться с инвентарных подмостей, испытанных и имеющих соответствующий паспорт.
Подраздел 2.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)
Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Весь комплекс работ выполняется в 1 этап. К техническому заданию прилагается Соглашение по охране труда (Приложение № 1).
--

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЕ О МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Работы по устройству ограждения производятся на территории АТЦ ООО «Курская АЭС-Сервис». Территория расположена по адресу: Курская обл., г.Курчатов, промзона Курская АЭС.
--

РАЗДЕЛ 5. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	
	Строительно-монтажные работы.			
1	Разработка грунта вручную в ямах.	м3	0,2	
2	Установка металлических столбов высотой до 3,5 м: с погружением в бетонное основание: проф.труба 80х80х3мм	шт.	102	Вес - 2,8 т.
3	Устройство каркаса облицовки ограждения: проф.труба 50х50х2мм	м	822	Вес – 2,8 т.
4	Устройство барьеров безопасности: спиральных с креплением на У кронштейнах (Егоза-900) и	м	320	

	комплектующими			
5	Огрунтовка металлических поверхностей каркаса в один слой: грунтовкой ГФ-021 (серая)	м2	222	
6	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей в два слоя: эмалью ПФ-115 (серая)	м2	222	
7	Изготовление калиток ограждения: 3 шт. - 2000х900мм., проф.труба 50х50х2мм	м	16,8	Вес – 0,049 т.
8	Устройство калиток ограждения: с петлями под замок и навесными петлями.	шт.	3	
9	Облицовка ограждения профлистом: полиэстер С8-1150х3000, цвет-серый, RAL 7004, саморезы 4,8х19 RAL 7004	м2	780	Проф.лист – 230 шт. Саморезы – 4680 шт.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Все работы выполняются с использованием материалов Подрядчика.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать, ГОСТам, СанПиНам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими их качество.

Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов.

Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. Кроме того, Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие цену предприятия-изготовителя, а также первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета-фактуры, платежные поручения и иные документы. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о их происхождении, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование.

В случае, если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику в соответствии с условиями действующего Договора. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование.

РАЗДЕЛ 7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком работ в полном

соответствии с настоящим ТЗ.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в процессе производства работ и после её окончания.

Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Курской обл., а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации.

При осуществлении строительства и связанных с ним работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

Подрядчик должен в 2х-дневный рабочий срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершённых работ, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК (ЭТАПЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ определяется графиком производства работ, который является неотъемлемой частью Договора, утвержденным Заказчиком. Подрядчик до заключения Договора предоставляет график производства работ.

- Начало – с даты подписания договора обеими сторонами.

- Окончание - срок выполнения работ 15 рабочих дней с даты подписания договора обеими сторонами с правом досрочного завершения Работ по письменному согласованию с Заказчиком.

Заказчик совместно с Подрядчиком при открытии объекта оформляет акт приёма и передачи объекта в производство Работ. Заказчик совместно с Подрядчиком перед началом Работ оформляется акт допуска на территорию Заказчика. Подрядчик до начала Работ должен получить от Заказчика точку подключения по электроснабжению для производства Работ. Подрядчик предоставляет силовой щит, оборудованный прибором учёта эл. энергии и заключает Договор с Заказчиком на возмещение затрат по эл. энергии.

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При выполнении работ осуществляется учет отходов по видам и классам опасности.

Подрядчик принимает отходы в собственность. Обращение с отходами с момента передачи осуществляется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998г.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технология и методы производства работ согласно Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

- СНиП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве»

- СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

требования»

- СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»

- СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

- СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»

- ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»

- ПУЭ, изд. 7 с изменениями на 2002 год;

- МДС 12-30.2006 от 22.01.2007 Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ.

Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, с целью сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Контроль качества работ со стороны подрядной организации должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль работ.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. При проведении работ необходимо руководствоваться СНиПами, ГОСТами и другими действующими нормативными документами.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы должны выполняться в условиях действующего предприятия без прекращения производственного процесса, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе персоналу АТЦ Заказчика.

Персонал Подрядчика должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Подрядчика.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

Гарантийный срок: 60 месяцев с момента окончания работ.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При проведении работ Подрядчиком должны быть в полной мере учтены положения

действующей в РФ нормативной документации и РД, инструкций, положений эксплуатирующей организации, в том числе:

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;
- СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;
- СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ;
- ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства работ;
- Приказ МТ РФ от 02.12.2020 №849н «Об утверждении правил по охране труда при выполнении окрасочных работ»;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ Минэнерго от 13.01.2003 №6 с изм. от 13.09.2018 № 757).
- Приказ МТ и СЗ РФ от 11.12.2020 №883н «Об утверждении правил по Охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
- - ПУЭ, изд. 7 с изменениями на 2002 год
- МДС 12-30.2006 от 22.01.2007 Методические рекомендации по нормам, правилам и приёмам выполнения отделочных работ.

Заказчиком совместно с Подрядчиком перед заключением Договора подписывается Соглашение по охране труда (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью Договора.

Всю ответственность за безопасное производство Работ, связанную с технологией работ, обеспечение персонала средствами защиты, расходными материалами и необходимым для работ исправным инструментом, а также за страхование персонала несет Подрядчик.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Подрядчик по окончании Работ за 2 (два) рабочих дня до начала приёмки выполненных работ должен предоставить Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 от 26.12.2006.

Порядок рассмотрения и приемки Работ:

Приемка Работ производится на основании актов освидетельствования скрытых работ, исполнительной документации, с составлением акта приемки работ. Работы будут приниматься Заказчиком по фактически выполненным объемам.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информация должна предоставляться на русском языке.

Исполнительная документация предоставляется заказчику на бумажном носителе.

Сметная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 1 (одном) согласованном и утвержденном экземпляре.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	СНиП	Строительные нормы и правила

2	СП	Свод правил
3	ГОСТ	Государственный общероссийский стандарт
4	МДС	Методические рекомендации

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Приложение	Кол-во листов
1	Соглашение по охране труда.	3

Главный инженер

В.Н. Антонова

Ведущий инженер
Новиков С.В.
8(47131) 2-49-70

А.Ф. Костырев

Зевелев Р.Е.

Нафикова О.В.

Соглашение по охране труда.

Общество с ограниченной ответственностью «Курская АЭС-Сервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ножкина Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в Договор возмездного оказания услуг № _____ от «____» _____ 20__ г. следующих дополнительных условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Исполнитель обязуется:

1 Исполнитель обязуется:

1.1 Соблюдать требования охраны труда.

1.2 Обеспечить безопасное производство работ.

1.3 Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы. При выполнении работ на выделенном участке оформить акт-допуск.

1.4 Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещённых работ.

1.5 Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.6 Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение.

1.7 Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.8 Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.

1.9 Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующей АС, для прохождения курсового обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах АС с последующей проверкой знаний по действующим на АС нормативным документам по охране труда.

1.10 Обеспечить функционирование системы индивидуальной ответственности и организовывать работу в соответствии с положением «Система индивидуальной ответственности по предупреждению нарушений правил и норм по охране труда, эксплуатации и ремонту оборудования, пожарной и радиационной безопасности на Курской АЭС».

1.11 Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с действующим законодательством.

1.12 До начала выполнения работ предоставить Заказчику график проведения проверок по охране труда в подразделениях Исполнителя. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции АО «Концерн Росэнергоатом».

1.13 Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции АО «Концерн Росэнергоатом».

1.14 Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и при необходимости обеспечить участие его представителей в работе итоговых совещаний.

1.15 До начала выполнения работ представить Заказчику:

- список персонала, направляемого для проведения работ на Курской АЭС;
- сведения о проведенном персоналу обучении и проверке его знаний требований охраны труда;

- сведения о прохождении персоналом медицинского осмотра и отсутствии противопоказаний по выполняемой работе (при необходимости);

- сведения о разрешённой индивидуальной дозе облучения персонала (при необходимости);

- утвержденный руководителем (главным инженером) подрядной (командирующей) организации список лиц, имеющих право подписывать Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории Курской АЭС со стороны подрядной (командирующей) организации (при необходимости).

- утверждённые руководителем (главным инженером) подрядной (командирующей) организации списки лиц, имеющих право выдачи наряда и право быть руководителями работ при выполнении работ по наряду-допуску на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов (при необходимости);

- утвержденные руководителем (главным инженером) подрядной (командирующей) организации списки лиц, имеющих право быть руководителями работ по общим нарядам (при необходимости), руководителями и производителями работ по нарядам, и руководителями и производителями работ по промежуточным нарядам (при необходимости).

1.16. Создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации.

2 Заказчик обязуется:

2.1 Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Исполнителю для производства договорных работ.

2.2 Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Исполнителя на нём или вблизи его на территории подразделений АЭС.

2.3 Обеспечить допуск персонала Исполнителя к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

2.4 Провести инструктаж руководителям, производителям работ Исполнителя при допуске к работам в подразделениях АЭС.

2.5 Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Исполнителем.

2.6 Представить проектно-техническую и другую документацию для

производства работ Исполнителем.

2.7 По графику, предоставленному Исполнителем, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Исполнителя с оформлением по их результатам Актов или Предписаний.

2.8 Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах АС привлекаемого персонала Исполнителя и провести проверку знаний по действующим на АС нормативным документам по охране труда.

3. Заказчик имеет право:

3.1. В случае неоднократных нарушений Исполнителем или его работниками требований охраны труда, а также, если деятельность Исполнителя может нанести Заказчику материальный ущерб либо ущерб его деловой репутации, представляет опасность для здоровья и жизни людей, требовать уплаты штрафа в размере 1% от стоимости договора либо расторжения договора в одностороннем порядке, требовать возмещения причинённых убытков.

3.2. В случаях предъявления органами государственного надзора и контроля штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения требований охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности, произошедших по вине Исполнителя, Заказчик имеет право требовать возмещения расходов по уплате таких штрафов.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются условиями Договора № _____ подряда от «____» _____ 2021 г.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № _____ от «____» _____ 2021 г.

от Заказчика:

Генеральный директор
ООО «Курская АЭС-Сервис»

_____/А.А. Ножкин/
М.П.

от Исполнителя:

_____/_____/_____
М.П.