



Общество с ограниченной ответственностью  
**«ИМИДЖСТРОЙПРОЕКТ»**

ИНН 4632184430, КПП 463201001, ОГРН 1134632014670.  
Тел. 8-910-310-3337, тел./факс (4712) 39-32-03  
e-mail: [psv-60@yandex.ru](mailto:psv-60@yandex.ru)

Заказчик: Открытое акционерное общество  
«Российский концерн по производству  
электрической и тепловой энергии на атомных  
станциях» (ОАО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»)

Филиал ОАО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»  
«Курская атомная станция»

**«Модернизация соединительного коридора  
сооружения №7 с этажеркой (помещение  
доупаривателей) инв. № 20060154»**

**Шифр 35-12-ЛС**  
**Локальный сметный расчет**



Директор



М.С. Поветкин

Курск, 2016

98-16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

Гидрофобизация, утепление и облицовка фасадов металлическим сайдингом

Основание: Письмо №379-16/17573 от 20.10.2015

Сметная стоимость	тыс.руб.
прочих работ	638,28
Средства на оплату труда	0,00
Трудозатраты механизаторов	39,36
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 ФЕР-2001 (ред.2014г.)	0,00
	чел.-ч

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	08-07-001-2 Поправка: МДС 81- 35.2004, прил.1, т.1, п.4	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,15; ЗПМ ) *1,15; ОЗП ) *1,15; Труд Стр. ) *1,15; Труд Маш. ) *1,15 (Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта) НР (264,00 руб.): 122 % СП (173,00 руб.): 80 %	100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	0,5 =50/100	782,45	432,22	7,02	0,00	392	216	4	0	50,03	25,01	0,00	0,00
2	15-04-043-2 Поправка: МДС 81- 35.2004, прил.1, т.1, п.4	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов с применением распылителя ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,15; ЗПМ ) *1,15; ОЗП ) *1,15; Труд Стр. ) *1,15; Труд Маш. ) *1,15 (Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта) НР (663,00 руб.): 105 % СП (347,00 руб.): 55 %	100 м2 поверхност и	7 =700/100	1 390,88	90,21	43,15	0,00	9 736	631	302	0	8,59	60,13	0,00	0,00
2,1	113-0551	Жидкость гидрофобизирующая Типром К люкс	л	-157,5 =7*22,5	55,89	0,00	0,00	0,00	- 8 803	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	07-01-037-1 Поправка: МДС 81- 35.2004, прил.1, т.1, п.4	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,15; ЗПМ ) *1,15; ОЗП ) *1,15; Труд Стр. ) *1,15; Труд.Маш. ) *1,15 НР (407,00 руб.): 130 % СП (266,00 руб.): 85 %	100 м шва	1,28 =128/100	1 315,51	244,48	662,87	0,00	1 683	313	848	0	27,26	34,89	0,00	0,00
4	прайс	максглейзер Баз. ст.: 178,51 = [1 141,71 / 1,18 / 5,42]	л	350	178,51	0,00	0,00	0,00	62 479	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	15-01-065-1	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,15; ЗПМ ) *1,15; ОЗП ) *1,15; Труд Стр. ) *1,15; Труд Маш. ) *1,15 (Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта) НР (13 790,00 руб.): 105 %	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	7 =700/100	10 077,39	1 876,13	1 112,95	0,00	70 542	13 133	7 791	0	201,95	1 413,66	0,00	0,00
5,5	101-9243	СП (7 223,00 руб.): 55 % Материал гидростроительный	М2	840 =7*120	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5,8	201-9004	Профиль стоечный	М	1658,23 =7*236,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	101-3146	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Коробельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	М2	826	60,56	0,00	0,00	0,00	50 023	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	П.М	84	64,47	0,00	0,00	0,00	5 415	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	П.М	385	7,50	0,00	0,00	0,00	2 888	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	П.М	294	23,15	0,00	0,00	0,00	6 806	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	49 =4900/100	86,00	0,00	0,00	0,00	4 214	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	101-7186	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондулис А120"	10 м2	84	60,80	0,00	0,00	0,00	5 107	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	М	1658	6,91	0,00	0,00	0,00	11 457	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	104-0325	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-20-У20-1250-600-50	М3	35	680,00	0,00	0,00	0,00	23 800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	15-01-070-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,15; ЗПМ ) *1,15; ОЗП ) *1,15; Труд Стр. ) *1,15; Труд Маш. ) *1,15 (Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта) НР (57,00 руб.): 105 % СП (30,00 руб.): 55 %	1 М2 ПРОЕМОВ	3,29	145,53	16,56	0,53	0,00	479	54	2	0	1,78	5,86	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	08-07-001-2 Поправка: МДС 81-35.2004, прил. 1, т. 1, п. 4	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ОЗПР К: ЭММ ) *1,15; ЗПМ ) *1,15; ОЗП ) *1,15; Труд Стр. ) *1,15; Труд Маш. ) *1,15 НР (1 340,00 руб.): 122 % СП (878,00 руб.): 80 %	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,54 =254/100	782,45	432,22	7,02	0,00	1 988	1 098	18	0	50,03	127,06	0,00	0,00
16	15-01-065-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил. 1, т. 1, п. 4	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1,15; ЗПМ ) *1,15; ОЗП ) *1,15; Труд Стр. ) *1,15; Труд Маш. ) *1,15 (Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта) НР (24 290,00 руб.): 105 % СП (12 723,00 руб.): 55 %	100 м2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ	12,33 =1233/100	10 077,39	1 876,13	1 112,95	0,00	124 255	23 133	13 723	0	201,95	2 490,06	0,00	0,00
16.5	101-9243	Материал гидроветрозащитный	м2	1479,6 =12,33*120	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16.8	201-9004	Профиль стоечный	м	2920,853 =12,33*236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	101-3146	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	м2	1454,9	60,56	0,00	0,00	0,00	88 109	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	101-2403	Нацельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	П.М	147,96	64,47	0,00	0,00	0,00	9 539	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	П.М	678,2	7,50	0,00	0,00	0,00	5 087	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	П.М	517,9	23,15	0,00	0,00	0,00	11 989	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	110 =11000/100	86,00	0,00	0,00	0,00	9 460	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	101-7186	Пленка влагеветроизоляционная, марка "Ондутис А120"	10 м2	147,96 =1479,6/10	60,80	0,00	0,00	0,00	8 996	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	м	2921	6,91	0,00	0,00	0,00	20 184	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	104-0325	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-20-У20-1250-600-50	м3	61,65	680,00	0,00	0,00	0,00	41 922	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	15-01-070-1 Поправка: МДС 81- 35.2004, прил. 1, т. 1, п. 4	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием ПОПРАВКИ К: ЭММ ) *1, 15; ЗПМ ) *1, 15; ОЗП )*1, 15; Труд Стр. ) *1, 15; Труд Маш. ) *1, 15 (Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта) НР (817,00 руб.): 105 % СП (428,00 руб.): 55 %	1 М2 ПРОЕМОВ	47	145,53	16,56	0,53	0,00	6 840	778	25	0	1,78	83,78	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО: ХЖО-1 и ХЖО-2</b>									328 369	25 009	13 766	0		2 701,00		0,00
<b>Стоимость общестроительных работ</b>																
Материалы									328 369							
Всего оплата труда									289 594							
<b>Накладные расходы</b>									25 009							
в том числе									26 447							
122 % от ФОТ = 1 098 ( по стр. 15)									1 340							
105 % от ФОТ = 23 911 ( по стр. 16, 25)									25 107							
<b>Сметная прибыль</b>									14 029							
в том числе																
80 % от ФОТ = 1 098 ( по стр. 15)									878							
55 % от ФОТ = 23 911 ( по стр. 16, 25)									13 151							
<b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>									368 845							
Нормативная трудоемкость									2 701							
Сметная заработная плата									25 009							
<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>									368 845							
<b>ИТОГО ПО: Утепление и облицовка фасадов металлическим сайдингом</b>									574 587	39 356	22 713	0		4 241,00		0,00
<b>Стоимость общестроительных работ</b>									574 587							
Материалы									512 518							
Всего оплата труда									39 356							
<b>Накладные расходы</b>									41 628							
в том числе																
130 % от ФОТ = 313 ( по стр. 3)									407							
122 % от ФОТ = 1 314 ( по стр. 1, 15)									1 604							
105 % от ФОТ = 37 729 ( по стр. 2, 5, 14, 16, 25)									39 617							
<b>Сметная прибыль</b>									22 068							
в том числе																
85 % от ФОТ = 313 ( по стр. 3)									266							
80 % от ФОТ = 1 314 ( по стр. 1, 15)									1 051							
55 % от ФОТ = 37 729 ( по стр. 2, 5, 14, 16, 25)									20 751							
<b>Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью</b>									638 283							
Нормативная трудоемкость									4 241							
Сметная заработная плата									39 356							
<b>Всего, стоимость общестроительных работ</b>									638 283							

Составил:

Проверил:

