

Общество с ограниченной ответственностью
«ИмиджСтройПроект»

ИНН/КПП 4632184430/463202001
ОГРН 1134632014670

Свидетельство № 0088-06/П-176,
выданное 12 мая 2016 года г. Великий Новгород
ООО ИП "ОсноваПроект" СРО-П-176-19102012

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № D7/LP.RU.0001.A00122
ГОСТ ISO 14001-2007 (ISO 14001:2004), № DVL.P.RU.0001.C00019

Заказчик: Филиал АО
«Концерн Росэнергоатом»
«Курская атомная станция»

**МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОРИДОРА
СООРУЖЕНИЯ № 7 С ЭТАЖЕРКОЙ
(ПОМЕЩЕНИЕ ДОУПАРИВАТЕЛЕЙ)
ИНВ. № 20060154**


Шифр: 35-12-СД (изм. 2)

Раздел «Сметная документация»

ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» «Проектно-конструкторского оформления» «ПРОЕКТО-КО
Подпись: <i>Л.С.</i>
Р. С. СОСРЕДКОТЕНИЕ № 3/206-35-П от 03.10.2016

КУРСК 2016

р. 171-16



Общество с ограниченной ответственностью
«ИмиджСтройПроект»

ИНН/КПП 4632184430/463202001
ОГРН 1134632014670

Свидетельство № 0388-05/П-176,
выданное 12 мая 2016 года г. Великий Новгород
ООО НП ОИ «ОсноваПроект» СРО-П-176-19102012

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № DVLP.RU.0001.A00122
ГОСТ ISO 14001-2007 (ISO 14001:2004), № DVLP.RU.0001.C00019

Заказчик: Филиал АО
«Концерн Росэнергоатом»
«Курская атомная станция»

**МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОРИДОРА
СООРУЖЕНИЯ № 7 С ЭТАЖЕРКОЙ
(ПОМЕЩЕНИЕ ДОУПАРИВАТЕЛЕЙ)
ИНВ. № 20060154**

Шифр: 35-12-СД (изм. 2)

Раздел «Сметная документация»

Директор:

Главный инженер проекта:

Поветкин М.С.

Поветкин С.В.



Изм.	№ док.	Подп.	Дата.

КУРСК 2016

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Сопоставлено

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2016 г. _____ 2016 г.

_____ Модернизация соединительного коридора сооружения №7 с этажеркой (помещение доупаривателей) Инв.№ 20060154
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на общестроительные работы _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: шифр 35-12; письмо № 112-06/10678
Сметная стоимость _____ 298,146 тыс. руб.
строительных работ _____ 279,450 тыс. руб.
монтажных работ _____ 18,696 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 56,429 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 6022,35 чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. (База 2001-ФЕР Минрегион РФ в ред. 2014 года)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатаци я машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
Раздел 1. Кирпичные ограждающие стены											
Разгрузочная площадка											
1	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗТ=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	2,1	1583,48 538,82	956,16 95,87	3325	1132	2008 201	58,7	123,27	123,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 85%			1200 1133 5658				
2	ФССЦ-101-3690 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: № 20 сталь марки СтЗпс (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	2,1	4700		9870				
3	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж разгрузочной площадки из металлоконструкций (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	2,1	1046,48 377,17	669,31 67,11	2198	792 141	1406	41,09	86,29
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 85%			840 793 3831				
Лебедка г/л 5 т										
4	ФЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,034	86699,49 5756,19	3797,15 483,75	2948	196	129 16	680,4	23,13
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105% 65%			223 138 3309				
5	ФЕР08-01-087-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж металлических конструкций каркаса для установки лебедки (1 т) 1 090,48 = 13 090,48 - 1 x 11 500,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	3,2	2143,8 897,54	762,42 35,24	6860	2872	2440 113	93,3	298,56
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%			2836 1940 11636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ФССЦ-101-3690 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Швеллеры: № 20 сталь марки СтЗпс (1) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	3,2	4700		15040				
7	ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических конструкций каркаса для установки лебедки (1 т) 1 346,40 = 13 080,48 - 27 x 9,04 - 1 x 11 500,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	3,2	1161,97 628,28	533,69 24,66	3718	2010	1708 79	65,31	208,99
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	95% 65%			1985 1358 7061				
Кирпичные ограждающие стены										
8	ФЕР08-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	7,2	846,26 562,47	9,15	6093	4050	66	65,1	468,72
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	122% 80%			4941 3240 14274				
9	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: ослабленных участков кирпичной кладки (1 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	18	270,05 109,52	160,53 17,36	4861	1971	2890 312	12,36	222,48
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 70%			2511 1598 8970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 246,41 = 947,45 - 0,4 x 1 752,60 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	2,5	307,24 179,30	3,2	768	448	8	21,95	54,88
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 70%			493 314 1575				
11	ФССЦ-404-0033 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 100 (1000 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,77	725,4		559				
12	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичной кладки лестницы (1 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	50,88	270,05 109,52	160,53 17,36	13740	5572	8168 883	12,36	628,88
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 70%			7101 4519 25360				
13	ФЕР46-02-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте: до 15 м3 (1 м3) 184,89 = 885,93 - 0,4 x 1 752,60 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	50,88	214,96 87,02	3,2	10937	4428	163	10,65	541,87
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 70%			4871 3100 18908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФССЦ-404-0033 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кирпич силикатный полнотелый углощенный, размером 250х120х88 мм, марка: 100 (1000 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	15,67	725,4		11367				
15	ФЕР46-01-004-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами (1 Т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	2,068	10049,32 2629,98	173,49 15,39	20782	5439	359 32	304,4	629,5
16	ФЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках (1 м3 заделки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	110% 70% 0,18	2252,04 912,80	52,85	405	164	10	112,83	20,31
17	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Грунтовка за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	110% 70% 0,62	603,38 169,65	28,29 0,30	374	105	18	15,93	9,88
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 70%			95 74 543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Окраска за 2 раза ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,62	685,44 104,22	18,66 0,30	425	65		11,49	7,12
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 70%			59 46 530				
Железобетонные перекрытия лестничной клетки										
19	ФЕР46-04-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (1 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	2	2688,91 443,99	2222,48 239,78	5378	888	4445 480	52,05	104,1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 70%			1505 958 7841				
20	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,15	1312,8 909,80	23,54	197	136	4	105,3	15,8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	122% 80%			166 109 472				
Железобетонные перекрытия этажерки										
21	ФЕР46-04-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Удаление разрушенного защитного слоя бетона (1 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,9	2630,85 412,77	2218,08 239,78	2368	371	1997 216	48,39	43,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 70%			646 411 3425				
22	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка щетками продуктов коррозии бетона и закладных деталей (1 м2 очищаемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	45,5	11,52 11,52		524	524		1,35	61,43
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 70%			472 367 1363				
23	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей закладных деталей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил. 13.2 п.3.5 При выполнении работ по защите лопаточных поверхностей от коррозии: для огрунтовки ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; Огрунтовка за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,02	663,72 186,62	31,12 0,33	13	4	1	17,52	0,35
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 70%			4 3 20				
24	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Восстановление поврежденных участков конструкций раствором М200 (100 м2 стяжки) 366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,455	545,47 470,57	66,36 25,73	248	214	30 12	59,27	26,97
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123% 75%			278 170 696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФССЦ-402-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 (м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,9282	600		557				
Железобетонное покрытие лестничной клетки										
26	ФЕР09-03-002-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж балок перекрытия, покрытия при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,115	1098,2 279,50	712,35 58,83	126	32	82 7	27,38	3,15
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 85%			35 33 194				
27	ФССЦ-201-0756 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,115	7712		887				
28	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,15	1340,13 465,41	720,77 56,15	201	70	108 8	53,25	7,99
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 85%			70 66 337				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ФССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	18,9	79,64		1505				
30	ФССЦ-101-1811 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,001	9526		10				
31	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,051	6159,24 167,99	55,65 3,24	314	9	3	18,96	0,97
32	ФЕР06-01-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (100 м2 перекрытий) 434,79 = 6 554,79 - 10,2 x 600,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил. 6 п.3.1 При производстве работ на высоте (алюбине) от поверхности земли: от 16 до 35 м ОЗП=1,04; ТЗ=1,04; 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	105% 65% 0,15	611,63 290,64	217,52 24,92	9 6 329 92			34,98	5,25
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105% 65%			50 31 173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ФЕР06-01-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01 (100 м2 перекрытий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.6.5 п.3.1 При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м ОЗП=1,04; ТЗ=1,04; ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5); 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,15	3309,76 92,66	107,1 12,15	496	14	16 2	11,15	1,67
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105% 65%			17 10 523				
34	ФССЦ-401-0087 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250) (м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	2,295	695,01		1595				
35	ФЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароиоляции: оклеечной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,17	4142,83 2481,19	120,54 3,65	704	422	20 1	263,96	44,87
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			508 275 1487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ФЕР12-01-013-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=1,5; ТЗМ=2); 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,17	18403,13 10108,90	379,65 22,29	3129	1719	65 4	1063,09	180,73
37	ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	120% 65% 0,17	9201,56 5054,95	189,83 11,15	1564	859	32 2	531,54	90,36
38	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	120% 65% 0,17	4663,03 3545,34	285,72 32,79	793	603	49 6	410,34	69,76
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			1033 560 3157				
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%							
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			731 396 1920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; ТЗ=25; ТЗМ=25; ЗМ=25 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5	0,17	4681,45 3256,20	99,75 12,75	796	554	17 2	376,88	64,07
40	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; ЗМ=25 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5	120% 65% 0,17	11890,42 2034,82	63,75 4,05	2021	346	11 1	216,48	36,8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			416 226 2663				
Выход на кровлю										
41	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) 200,32 = 890,84 - 0,394 x 1 752,60 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.8.1 п.3.1 При кладке кирпича размером 250x120x88 мм к расходу: кирпича МАТ=0,77 к расч.; Прил.8.1 п.3.1 При кладке кирпича размером 250x120x88 мм к расходу: раствора МАТ=0,9 к расч.; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5	4,1	202,92 67,31	51,84 8,10	832	276	213 33	8,1	33,21
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	122% 80%			377 247 1456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ФССЦ-404-0033 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 100 (1000 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	1,119	725,4		812				
43	ФЕР07-05-007-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,02	1537,58 230,87	1176,77 183,87	31	5	24 4	26,42	0,53
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	155% 100%			14 9 54				
44	ФССЦ-403-0444 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перекрытия железобетонные: 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход арматуры 0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	2	11,12		22				
45	ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,034	1340,13 465,41	720,77 56,15	46	16	25 2	53,25	1,81
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 85%			16 15 77				
46	ФССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7 (м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	3,74	79,84		298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ФССЦ-101-1811 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заделки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (1) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,001	9526		10				
48	ФЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=12,46; ТЗ=12,46; 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,037	4737,83 3076,19	120,54 3,65	175	114	4	327,26	12,11
49	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=12,46; ТЗ=12,46; 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	120% 65% 0,037	12439,07 8094,45	198,38 11,15	460	299	7	851,14	31,49
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			359 194 1013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=12,46; ТЗ=12,46; 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,037	10413,75 6267,13	189,83 11,15	385	232	7	659,01	24,38
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			278 151 814				
51	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=12,46; ТЗ=12,46; 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,036	5513,2 4395,51	285,72 32,79	198	158	10 1	508,74	18,31
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			191 103 492				
52	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=12,46; ТЗ=12,46; ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; ТЗ=25; ТЗМ=25); 3.2 То же, с средними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,036	5462,29 4037,04	99,75 12,75	197	145	4	467,25	16,82
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			174 94 465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=12,46; ТЗ=12,46; 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,036	12378,38 2522,78	63,75 4,05	446	91	2	268,39	9,66
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			109 59 614				
Парапет										
54	ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: разрушенных участков парапета (1 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	4,7	270,05 109,52	160,53 17,36	1269	515	754 82	12,36	58,09
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 70%			657 418 2344				
55	ФЕРр53-20-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности (восстановление парапета) (100 м3 кладки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,103	96042,44 8346,12	5054,4 789,75	9892	860	521 81	942	97,03
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	86% 70%			809 659 11360				
56	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,065	4006,91 890,93	83,07 5,88	260	58	5	100,55	6,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			70 38 368				
57	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,013	25537,43 1232,84	1516,02 196,23	332	16	20 3	134,3	1,75
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	118% 63%			22 12 366				
58	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,006	53112,09 1544,00	1507,8 196,23	319	9	9 1	182,51	1,1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	118% 63%			12 6 337				
59	ФССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополых (компл.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	2	94,68		189				
Кровля этажерки										
60	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,06	230,39 168,24	62,15	14	10	4	21,57	1,29
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110% 70%			11 7 32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ФЕРр57-2-4прим Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка стяжки (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,06	4187,34 1422,81	2764,53 326,03	251	85	166 20	166,8	10,01
62	ФЕРр58-17-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 68%			84 71 406				
		Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (100 м2 покрытия кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.49а При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,06	1505,36 1502,53	2,83	90	90		197,18	11,83
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	83% 65%			75 59 224				
63	ФЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п. 1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,06	4142,83 2481,19	120,54 3,65	249	149	7	263,96	15,84
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			179 97 525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,06	10873,45 6528,83	198,38 11,15	652	392	12	686,52	41,19
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			472 255 1379				
65	ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,06	9201,56 5054,95	189,83 11,15	552	303	11	531,54	31,89
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			365 198 1115				
66	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,06	4663,03 3545,34	285,72 32,79	280	213	17	410,34	24,62
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			258 140 678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; ТЗ=25 (ОЗП=25; ЗМ=25 к расч.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5; 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,06	4681,45 3256,20	99,75 12,75	281	195	6 1	376,88	22,61
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			235 127 643				
68	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=10,05; ТЗ=10,05; 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,06	11890,42 2034,82	63,75 4,05	713	122	4	216,48	12,99
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			146 79 938				
69	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,12	10388,29 1442,64	35,07 4,05	1244	173	4	169,13	20,3
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	120% 65%			208 112 1564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,07	6892,35 401,90	34,43 3,24	482	28	2	47,12	3,3
71	ФЕР12-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Устройство желобов: настенных (100 м желобов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	120% 65% 0,5	19482,23 1084,38	444,23 42,74	9731	542	222 21	127,13	63,57
72	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Монтаж стремянок (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	120% 65% 0,171	1582,76 456,42	1037,84 114,38	271	78	177 20	48,56	8,3
73	ФССЦ-201-0756 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	90% 85% 0,171	7712		1319				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ФЕР53-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м трещин) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	14,4	40,89 36,47		675	525		4,07	58,61
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	86% 70%			452 368 1495				
78	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	2,7	2035,84 1025,82	144,75 85,41	5497	2770	391 231	113,1	305,37
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105% 55%			3151 1651 10298				
79	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	2,7	238,95 235,50	3,09 0,21	645	636	8 1	24,48	66,1
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105% 55%			669 350 1664				
80	ФССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,054	11300		610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	2,7	1853,38 577,22	20,55 0,41	5004	1558	55 1	64,35	173,75
82	ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	105% 55% 0,15	 293,64 288,89	 4,4 0,21	1637 857 7498 44	 43	 1	30,03	4,5
83	ФССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	105% 55% 0,0042	 11300	 	45 24 113 47	 	 	 	
84	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,15	1170,27 227,93	12,24 0,21	176	34	2	25,41	3,81
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105% 55%	 	 	36 19 231	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	1,83	2035,84 1025,82	144,75 85,41	3726	1877	265 156	113,1	206,97
86	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	105% 55% 1,83	238,95 235,50	3,09 0,21	2135 1118 6979 437	431	6	24,48	44,8
87	ФССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (г) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	105% 55% 0,0366	11300		453 237 1127 414				
88	ФЕР15-04-025-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	1,83	1696,32 693,99	14,85 0,21	3104	1270	27	76,52	140,03
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105% 55%			1334 699 5137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,51	293,64 288,89	4,4 0,21	150	147	2	30,03	15,32
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105% 55%			154 81 385				
90	ФССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (Г) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,0102	11300		115				
91	ФЕР15-04-025-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,51	2132,74 853,04	15,32 0,41	1088	435	8	94,05	47,97
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105% 55%			457 239 1784				
Вывоз строительного мусора										
92	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	0,527	2330,73 2330,73		1228	1228		321,48	169,42
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	78% 50%			958 614 2800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	52,7	64,47	64,47	3398		3398		
94	ФССЦпг-03-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 41 км I класс груза (1 т груза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2 То же, с ередними условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности ОЗП=1,5; ЗМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5	52,7	31,79	31,79	1675		1675		
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП				3398				
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП				1675				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1675				
						199765	53235	34464 3194		6022,35
Накладные расходы						60411				
В том числе, справочно:										
78% ФОТ (от 1228) (Поз. 92)						958				
80% ФОТ (от 1157) (Поз. 61, 76)						926				
83% ФОТ (от 90) (Поз. 62)						75				
86% ФОТ (от 1466) (Поз. 55, 77)						1261				
90% ФОТ (от 3209) (Поз. 1-3, 6, 26-30, 45-47, 72-73, 17-18, 22-23, 74-75)						2888				
95% ФОТ (от 5074) (Поз. 5, 7)						4820				
105% ФОТ (от 9875) (Поз. 4, 31-34, 78-91)						10369				
110% ФОТ (от 21811) (Поз. 9-10, 12-13, 15-16, 19, 21, 54, 60)						23992				
118% ФОТ (от 29) (Поз. 57-59)						34				
120% ФОТ (от 7760) (Поз. 35-40, 48-53, 56, 63-71)						9312				
122% ФОТ (от 4495) (Поз. 8, 11, 14, 20, 41-42)						5484				
123% ФОТ (от 226) (Поз. 24-25)						278				
155% ФОТ (от 9) (Поз. 43-44)						14				
Сметная прибыль						37970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе, справочно:										
	50% ФОТ (от 1228) (Поз. 92)					614				
	55% ФОТ (от 9590) (Поз. 78-91)					5275				
	63% ФОТ (от 29) (Поз. 57-59)					18				
	65% ФОТ (от 13209) (Поз. 4, 31-40, 48-53, 56, 63-71, 62, 5, 7)					8586				
	68% ФОТ (от 1157) (Поз. 61, 76)					787				
	70% ФОТ (от 23987) (Поз. 9-10, 12-13, 15-16, 19, 21, 54, 60, 17-18, 22-23, 74-75, 55, 77)					16791				
	75% ФОТ (от 226) (Поз. 24-25)					170				
	80% ФОТ (от 4495) (Поз. 8, 11, 14, 20, 41-42)					3596				
	85% ФОТ (от 2499) (Поз. 1-3, 6, 26-30, 45-47, 72-73)					2124				
	100% ФОТ (от 9) (Поз. 43-44)					9				
Итого по разделу 1 Кирпичные ограждающие стены :										
Итого по Строительным работам										
Строительные металлические конструкции:										
	Итого Поз. 1-3, 6, 26-30, 45-47, 72-73					35106	2120	3806 379		230,81
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 499)										
						2249				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 499)										
						2124				
	Итого с накладными и см. прибылью					39479				230,81
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
	Итого Поз. 4, 31-34					5445	263	181 22		31,02
Накладные расходы 105% ФОТ (от 285)										
						299				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 285)										
						185				
	Итого с накладными и см. прибылью					5929				31,02
Конструкции из кирпича и блоков:										
	Итого Поз. 8, 11, 14, 20, 41-42					19860	4462	283 33		517,73
Накладные расходы 122% ФОТ (от 4 495)										
						5484				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 4 495)										
						3596				
	Итого с накладными и см. прибылью					28940				517,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение										
	Итого Поз. 9-10, 12-13, 15-16, 19, 21, 54, 60					60522	19806	18798 2005		2304,95
Накладные расходы 110% ФОТ (от 21 811)										
						23992				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 21 811)										
						15268				
	Итого с накладными и см. прибылью					99782				2304,95
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:										
	Итого Поз. 17-18, 22-23, 74-75					1392	710	34		80,01
Накладные расходы 90% ФОТ (от 710)										
						639				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 710)										
						497				
	Итого с накладными и см. прибылью					2528				80,01
Полы:										
	Итого Поз. 24-25					805	214	30 12		26,97


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 226)					278				
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 226)					170				
	Итого с накладными и см. прибылью					1253				26,97
	Кровли:									
	Итого Поз. 35-40, 48-53, 56, 63-71					25312	7717	518 43		842,21
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 7 760)					9312				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7 760)					5044				
	Итого с накладными и см. прибылью					39668				842,21
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:									
	Итого Поз. 43-44					53	5	24 4		0,53
	Накладные расходы 155% ФОТ (от 9)					14				
	Сметная прибыль 100% ФОТ (от 9)					9				
	Итого с накладными и см. прибылью					76				0,53
	Стены (ремонтно-строительные):									
	Итого Поз. 55, 77					10567	1385	521 81		155,64
	Накладные расходы 86% ФОТ (от 1 466)					1261				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 466)					1026				
	Итого с накладными и см. прибылью					12854				155,64
	Деревянные конструкции:									
	Итого Поз. 57-59					840	25	29 4		2,85
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 29)					34				
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 29)					18				
	Итого с накладными и см. прибылью					892				2,85
	Полы (ремонтно-строительные):									
	Итого Поз. 61, 76					1837	1127	254 30		132,21
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 157)					926				
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 1 157)					787				
	Итого с накладными и см. прибылью					3550				132,21
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):									
	Итого Поз. 62					90	90			11,83
	Накладные расходы 83% ФОТ (от 90)					75				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 90)					59				
	Итого с накладными и см. прибылью					224				11,83
	Отделочные работы:									
	Итого Поз. 78-91					21057	9201	765 389		1008,62
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 9 590)					10070				
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 9 590)					5275				
	Итого с накладными и см. прибылью					36402				1008,62
	Прочие ремонтно-строительные работы:									
	Итого Поз. 92					1228	1228			169,42


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 1 228)					958				
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 228)					614				
	Итого с накладными и см. прибылью					2800				169,42
	Погрузо-разгрузочные работы:									
	Итого Поз. 93					3398		3398		
	Перевозка автотранспортом:									
	Итого Поз. 94					1675		1675		
	Итого					279450				5514,8
	Итого по Монтажным работам									
	Электромонтажные работы на других объектах:									
	Итого Поз. 5, 7					10578	4882	4148 192		507,55
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 5 074)					4820				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 074)					3298				
	Итого с накладными и см. прибылью					18696				507,55
	Итого					18696				507,55
	Итого					298146				6022,35
	В том числе:									
	Материалы					112066				
	Машины и механизмы					34464				
	ФОТ					56429				
	Накладные расходы					60411				
	Сметная прибыль					37970				
	Итого по разделу 1 Кирпичные ограждающие стены					298146				6022,35
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					199765	53235	34464 3194		6022,35
	Накладные расходы					60411				
	В том числе, справочно:									
	78% ФОТ (от 1228) (Поз. 92)					958				
	80% ФОТ (от 1157) (Поз. 61, 76)					926				
	83% ФОТ (от 90) (Поз. 62)					75				
	86% ФОТ (от 1466) (Поз. 55, 77)					1261				
	90% ФОТ (от 3209) (Поз. 1-3, 6, 26-30, 45-47, 72-73, 17-18, 22-23, 74-75)					2888				
	95% ФОТ (от 5074) (Поз. 5, 7)					4820				
	105% ФОТ (от 9875) (Поз. 4, 31-34, 78-91)					10369				
	110% ФОТ (от 21811) (Поз. 9-10, 12-13, 15-16, 19, 21, 54, 60)					23992				
	118% ФОТ (от 29) (Поз. 57-59)					34				
	120% ФОТ (от 7760) (Поз. 35-40, 48-53, 56, 63-71)					9312				
	122% ФОТ (от 4495) (Поз. 8, 11, 14, 20, 41-42)					5484				
	123% ФОТ (от 226) (Поз. 24-25)					278				
	155% ФОТ (от 9) (Поз. 43-44)					14				
	Сметная прибыль					37970				
	В том числе, справочно:									
	50% ФОТ (от 1228) (Поз. 92)					614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55% ФОТ (от 9590) (Поз. 78-91)						5275				
63% ФОТ (от 29) (Поз. 57-59)						18				
65% ФОТ (от 13209) (Поз. 4, 31-40, 48-53, 56, 63-71, 62, 5, 7)						8586				
68% ФОТ (от 1157) (Поз. 61, 76)						787				
70% ФОТ (от 23987) (Поз. 9-10, 12-13, 15-16, 19, 21, 54, 60, 17-18, 22-23, 74-75, 55, 77)						16791				
75% ФОТ (от 226) (Поз. 24-25)						170				
80% ФОТ (от 4495) (Поз. 8, 11, 14, 20, 41-42)						3596				
85% ФОТ (от 2499) (Поз. 1-3, 6, 26-30, 45-47, 72-73)						2124				
100% ФОТ (от 9) (Поз. 43-44)						9				
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 1-3, 6, 26-30, 45-47, 72-73						35106	2120	3806 379		230,81
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 499)						2249				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 499)						2124				
Итого с накладными и см. прибылью						39479				230,81
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 4, 31-34						5445	263	181 22		31,02
Накладные расходы 105% ФОТ (от 285)						299				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 285)						185				
Итого с накладными и см. прибылью						5929				31,02
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 8, 11, 14, 20, 41-42						19860	4462	283 33		517,73
Накладные расходы 122% ФОТ (от 4 495)						5484				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 4 495)						3596				
Итого с накладными и см. прибылью						28940				517,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение										
Итого Поз. 9-10, 12-13, 15-16, 19, 21, 54, 60						60522	19806	18798 2005		2304,95
Накладные расходы 110% ФОТ (от 21 811)						23992				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 21 811)						15268				
Итого с накладными и см. прибылью						99782				2304,95
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:										
Итого Поз. 17-18, 22-23, 74-75						1392	710	34		80,01
Накладные расходы 90% ФОТ (от 710)						639				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 710)						497				
Итого с накладными и см. прибылью						2528				80,01
Полы:										
Итого Поз. 24-25						805	214	30 12		26,97
Накладные расходы 123% ФОТ (от 226)						278				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 226)						170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с накладными и см. прибылью					1253				26,97
	Кровли:									
	Итого Поз. 35-40, 48-53, 56, 63-71					25312	7717	518 43		842,21
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 7 760)					9312				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7 760)					5044				
	Итого с накладными и см. прибылью					39668				842,21
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:									
	Итого Поз. 43-44					53	5	24 4		0,53
	Накладные расходы 155% ФОТ (от 9)					14				
	Сметная прибыль 100% ФОТ (от 9)					9				
	Итого с накладными и см. прибылью					76				0,53
	Стены (ремонтно-строительные):									
	Итого Поз. 55, 77					10567	1385	521 81		155,64
	Накладные расходы 86% ФОТ (от 1 466)					1261				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 466)					1026				
	Итого с накладными и см. прибылью					12854				155,64
	Деревянные конструкции:									
	Итого Поз. 57-59					840	25	29 4		2,85
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 29)					34				
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 29)					18				
	Итого с накладными и см. прибылью					892				2,85
	Полы (ремонтно-строительные):									
	Итого Поз. 61, 76					1837	1127	254 30		132,21
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 157)					926				
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 1 157)					787				
	Итого с накладными и см. прибылью					3550				132,21
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):									
	Итого Поз. 62					90	90			11,83
	Накладные расходы 83% ФОТ (от 90)					75				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 90)					59				
	Итого с накладными и см. прибылью					224				11,83
	Отделочные работы:									
	Итого Поз. 78-91					21057	9201	765 389		1008,62
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 9 590)					10070				
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 9 590)					5275				
	Итого с накладными и см. прибылью					36402				1008,62
	Прочие ремонтно-строительные работы:									
	Итого Поз. 92					1228	1228			169,42
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 1 228)					958				
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 228)					614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с накладными и см. прибылью					2800				169,42
	Погрузо-разгрузочные работы:									
	Итого Поз. 93					3398		3398		
	Перевозка автотранспортом:									
	Итого Поз. 94					1675		1675		
	Итого					279450				5514,8
	Итого по Монтажным работам									
	Электромонтажные работы на других объектах:									
	Итого Поз. 5, 7					10578	4882	4148 192		507,55
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 5 074)					4820				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 074)					3298				
	Итого с накладными и см. прибылью					18696				507,55
	Итого					18696				507,55
	Итого					298146				6022,35
	В том числе:									
	Материалы					112066				
	Машины и механизмы					34464				
	ФОТ					56429				
	Накладные расходы					60411				
	Сметная прибыль					37970				
	ВСЕГО по смете					298146				6022,35

Составил:  Наумов С.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Поветкин И.В.
(должность, подпись, расшифровка)