

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер РХЗ



А.И. Сильченко

# Дефектная ведомость № 1/18

Текущий ремонт охранного ограждения РХЗ пл. 3 участок 7  
2018 г.

Условия труда (нормальные)

Инвентарный номер 2015009340000

Материально ответственное лицо



Согласовано



Е.С. Ряписов

Составил ГОЭРЗиС ОГМ



С.В. Цехановская

									Д 271639		
		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ							Лист	2	
									Листов	5	
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты	Вид ремонта и наименование объекта								
		К1      К2	Текущий ремонт охранного ограждения пл. 3 участок 7      2018год								
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Приме- чение
1.			Разборка колючей проволоки (внешнего предзонника)	м . п .		2868 ✓					
2.			Демонтаж стоек из бруса (внешнего предзонника)	м <sup>3</sup>		0.82 ✓					
3.			Установка стоек из бруса 60х70 мм (внешнего предзонника)	м <sup>3</sup>		0.82 ✓					
4			Антисептирование древесины пастами битумными марки 200	м <sup>2</sup>		50.7 ✓					
5			Паста битумная марки 200	т		0,01521 ✓					
6			Установка ж/бетонных столбов с засыпкой и трамбованием (внешнего предзонника)	шт.		1 ✓					
7			Столбы оград: 3С 30л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 11 кг/ (серия 3.017-3)	шт.		1 ✓					
8			Устройство колючей проволоки 12 рядов на скобах	м . п . кг		2868 ✓					
9			Скобы: металлические для монтажа	кг		4.7 ✓					
10			Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная	т		0.26 ✓					
11			Демонтаж радианной сетки	м		274 ✓					
12			Демонтаж металлических столбов диам. до 30 мм	т		0,56 ✓					
13			Демонтаж металлических ворот 5х3 м	т		0,2 ✓					

Составил СкеллРасценил Скелл

Проверил \_\_\_\_\_

		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ								Д 271639	
										Лист	3
										Листов	5
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта  Текущий ремонт охранного ограждения пл. 3 участок 7  2018год							
		K1	K2								
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
14			Демонтаж металлических столбов диам.150 мм	т		0.15 ✓					
15			Демонтаж ж/б столбов	шт		105 ✓					
16			Разборка колючей проволоки	м.п		4263 ✓					
17			Демонтаж металлических ворот 5х3 м	т		0.4 ✓					
18			Демонтаж металлических стоек ворот	т		0.3 ✓					
19			Демонтаж бетонного основания стоек ворот	м³		2.5 ✓					
20			Изготовление металлических ворот 5х3 м	т		0.4 ✓					
21			Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм	т		0.24 ✓					
22			Сталь угловая: 75х75 мм	т		0.16 ✓					
23			Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических, устройством бетонного основания столбов	шт		2 ✓					
24			Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м³		0,582 ✓					

Составил



Расценил



Проверил



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д 271639

Лист

4

Листов

5

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		K1	K2	Текущий ремонт охранного ограждения пл. 3 участок 7 2018год							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
25			Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т	т		0.3					
26			Разборка колючей проволоки (внутреннего охранного ограждения)	м . п		7650					
27			Демонтаж стоек из бруса	м <sup>3</sup>		1.74					
28			Антисептирование древесины пастами битумными марки 200	м <sup>2</sup>		10.8					
29			Паста битумная марки 200	т		0,00324					
30			Установка стоек из бруса 60х70 мм	м <sup>3</sup>		1.74					
31			Проволока светлая диам.5 мм	т		0,085					
32			Демонтаж ж/б столбов (внутреннего охранного ограждения)	шт		138					
33			Установка ж/бетонных столбов с засыпкой и трамбованием (внутреннего охранного ограждения)	шт		138					
34			Столбы оград: 3С 30л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 11 кг/ (серия 3.017-3)	шт		138					
35			Устройство колючей проволоки на скобах	м . п		6426					

Составил Скоч

Расценил ав

Проверил \_\_\_\_\_



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д 271639

Лист

5

Листов

5

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Вид ремонта и наименование объекта							
		K1	K2	Текущий ремонт охранного ограждения пл. 3 участок 7 2018год							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки	Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
36			Скобы: металлические для монтажа	кг		10.5 ✓					
37			Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8x2,3 мм, оцинкованная	т		0,582 ✓					
38			Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт		4910 (2898+2012) ✓					
39			Изоляторы фарфоровые стоимость	шт		4910 (2898+2012) ✓					
40			Прокладки: под изолятор стоимость	шт		500 ✓					
41			Демонтаж радианной сетки	м.п		274 ✓					
42			Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		26 ✓					
43			Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	т		26 ✓					

Составил Скляков

Расценил МВ

Проверил \_\_\_\_\_