




План расположения рам под вентобрудование  
на отм. +14,400 в осях 8-10, Е-Л



1 - 1



Общие указания

- Рабочий проект разработан на основании задания ГИТС № 56 от 31.10.2017 г. и предусматривает крепеж рам под вентиляторы (покупное изделие, смотри чертеж 00144-008-655-ОВ) к полу.
- Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ, и обеспечивает безопасную эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
- \* - размеры , уточнить по месту.
- Обозначение элементов приняты по каталогу HIL TI.
- Скважины диаметром 12 мм для установки анкерных болтов сверлить по месту монтажа на глубину 80\* мм.
- Основной комплект ведущей марки 00144-008-655-ОВ.

Спецификация элементов к плану

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Крепеж рам под вентилятор (шт.4)			
		Стандартные изделия			
	Каталог продукции "HIL TI"	Анкерная шпилька			
1	артикул 387060	НIT-V-5.8 M12x110	16		

00144-008-655-АС					
г. Новосибирск ПАО "НЗХК"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Скоробогатова	1	00144-008-655-АС	01.11.17	01.11.17
Проверил	Полосков	1	00144-008-655-АС	01.11.17	01.11.17
Н.контр.	Никерина	1	00144-008-655-АС	01.11.17	01.11.17
Утвердил	Кулаков	1	00144-008-655-АС	01.11.17	01.11.17
Здание 655. Модернизация вентиляционной системы участок "Газоочистка" ОВ-10, ОВ-11				Стадия	Лист
План расположения рам под вентиляторы на отм. +14,400 в осях 8-10, Е-Л. Общие данные				Р	1
				АО "ЦПТИ" Новосибирский филиал	