

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема автоматизации.	
3	Схема соединений	
4	План на отм. +14,400 между осями 13-16, Е-И	

Общие указания

1. Проект разработан на основании задания № 53 от 10.10.2017 и проекта 00145-008-655-ОВ.
2. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями действующих норм, сводов правил, стандартов и других документов, содержащих установленные требования, и обеспечивает безопасную эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
3. Проектом предусмотрено:

- контроль перепада давления в воздуховодах системы местной вентиляции МВ-11;

- автоматическое включение резервного вентилятора при выходе из строя рабочего (отсутствие перепада давления при включенном вентиляторе);

- отключение вентиляторов системы МВ11 и закрытие огнезадерживающего клапана при срабатывании одного ручного пожарного извещателя в зале электролиза, пом. 306.
4. Ручные извещатели ИПР-513 заменить на извещатели и устройства дистанционного пуска "Спектрон".
5. Датчики, поз. 1а, 2а закрепить по месту на воздуховодах.
6. Схемы подключения, трассы и способ прокладки кабелей уточнить при монтаже.


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
00145-008-655-АОВ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	




Согласовано	М.П.	
	Комягина Е.В.	
ГИТС		
Взам. инв. №		
Подпись и дата	12.12.17	
Инв. № подл.	ИФ-173-17	

						00145-008-655-АОВ			
						г.Новосибирск ПАО "НЗХК"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание 655. Модернизация вентсистемы МВ-11	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Сабельников		<i>И.С.</i>	29.10.17		Р	1	4
						Общие данные	АО "ЦПТИ" Новосибирский филиал		
Н.контр.	Никерина		<i>И.С.</i>	29.10.17					
Утвердил	Кулаков		<i>И.С.</i>	16.12.17					


Схема автоматизации



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
ИР-173-17	29.12.17	




						00145-008-655-A0B			
						г.Новосибирск ПАО "НЗХК"			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание 655. Модернизация вентсистемы МВ-11	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Сабельников			29.10.17		Р	2	
Н.контр.	Никерина				29.10.17	Схема автоматизации	АО "ЦПТИ" Новосибирский филиал		
Утвердил	Кулаков				26.12.17				

План на отм. +14,400 между осями 13-16, Е-И



----- - трубка гибкая (комплект датчиков, поз. 1а, 2а)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
ИФ-173-17	12.12.17	

						00145-008-655-A0B			
						г.Новосибирск ПАО "НЗХК"			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание 655. Модернизация вентсистемы MB-11	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Сабельников			29.10.17		Р	4	
						План на отм. +14,400 между осями 13-16, Е-И	АО "ЦПТИ" Новосибирский филиал		
Н.контр.	Никерина				29.10.17				
Утвердил	Кулаков				29.10.17				