

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по техническому развитию

г. Ковров, ПАО "КМЗ"  
"23" "04" 2018 г.  
А.В.Гавриков



г. Ковров, ПАО "КМЗ"  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10-07.18  
(локальная смета)

на Выполнение работ по устройству шурфов в корпусе "Ш"  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЗ на проведение обследования корпуса Ш  
Сметная стоимость строительных работ 127 966,68 руб.  
Средства на оплату труда 3672,34 руб.  
Сметная трудоемкость 441,48 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ		
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Обследование фундаментов корпуса Ш (шурфы)-16 шт.											
1	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пф	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3)  (МДС35 пр.1 п.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях: в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или дежидения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (198,92 руб.): 80% от ФОТ (248,65 руб.) СП (111,89 руб.): 45% от ФОТ (248,65 руб.)	0,18  (1,5*1,5*8*1) / 100	1381,38 1381,38		248,65	248,65		177,1	31,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	<b>ФЕРр52-1-3</b> Приказ Мин-стра России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами (100 м3) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загromaющих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицевым путям (с учетом АП- 3230/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1,15; ЭМ=-, 15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (47,74 руб.): 93% от ФОТ (51,33 руб.) СП (38,5 руб.): 75% от ФОТ (51,33 руб.)	0,8175 (4087,5*0,1*0,2) / 100	67,36 62,79	4,57	55,07	51,33	3,74	8,05	6,58
6	<b>ФЕР01-02-061-01</b> Приказ Мин-стра России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загromaющих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицевым путям (с учетом АП- 3230/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1,15; ЭМ=-, 15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (439,66 руб.): 80% от ФОТ (549,58 руб.) СП (247,31 руб.): 45% от ФОТ (549,58 руб.)	0,72	763,31 763,31		549,58	549,58		101,775	73,28
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Обследование фундаментов корпуса Ц (шурфы)-16 шт.						3734,78	2730,79	279,98 -6,91		337,24 1,46
<b>Раздел 2. Вскрытие и восстановление пола- 10 шурфов</b>										
7	<b>ФЕР46-04-009-01</b> Приказ Мин-стра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (м3) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загromaющих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицевым путям (с учетом АП- 3230/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (461,1 руб.): 110% от ФОТ (419,18 руб.) СП (293,43 руб.): 70% от ФОТ (419,18 руб.)	4,5 2,25*0,2*10	185,58 93,15	92,43	835,11	419,18	415,93	10,2695	46,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					393,79				
	Сметная прибыль					247,48				
	<b>Итого по разделу 3 Вскрытие и восстановление отмокстки - 6 шурфов</b>					<b>20697,64</b>				<b>39,09</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					10085,89	3555,43	947,49 16,91		441,48 1,46
	Накладные расходы					3254,95				
	Сметная прибыль					1911,81				
	<b>Итого по смете:</b>					15252,65				441,48 1,46
	Итого					108446,34				
	Индекс 1 кв.2С18 г. "Минстрой России № 13606-ХМ/09 от 24.04.2018 15 252,65 * 7,11									
	Справочно, в базисных ценах:									
	Материалы					5482,97				
	Машины и механизмы					947,49				
	ФОТ					3672,34				
	Накладные расходы					3254,95				
	Сметная прибыль					1911,81				
	НДС 18% от 108446,34					19520,34				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>127 966,68</b>				<b>441,48 1,46</b>

Составил:  Покоева Г.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Манакин С.В.  
(должность, подпись, расшифровка)