


Стройка: г.Электросталь ПАО «МСЗ»

(наименование стройки)

Объект: Размещение автоматизированной складской системы в корпусе 203/1 цеха 85.

(наименование объекта)

Утверждаю:
ЗаказчикДиректор по капитальному строительству
и реконструкции ПАО «МСЗ»

С.В.Дулев

(должность, подпись)

" " 2018г.

СМЕТА № 263-2018

Пусконаладочные работы «вхолостую». Вентиляция.

(наименование работ и затрат, наименование)

Сметная стоимость	39 954,19 р.
Нормативная трудоемкость	56,21 чел-ч
Сметная заработная плата	18 106,68 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	0,00 р.
Сметная стоимость материалов	0,00 р.

Основание: проект 00241-006-203/1-ОВ.ПНР

Основание: ФЕРп(2017)

Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 01.08.2018г. с применением расчетных индексов пересчета стоимости строительных и специальных строительных работ для Московской области к ФЕР-2017 –выпуск : июль 2018.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Раздел											
1	03-01-022-01 Мгд. прил. 2, таб. 4, п. 1 К=0,75	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	сеть	1,0000	97,40			07/2018			
		ЗП			97,40	1,2 0,75	87,66		26,21	2 297,57	
		Накладные расходы от ФОТ		65 %	55% (65,00 % * (0.85))		56,98			1 263,66	
		Сметная прибыль от ФОТ		40 %	32% (40,00 % * (0.8))		35,06			735,22	
		ЗТР	Чел-ч	10,3680							10,3680
							179,70				
2	03-01-041-05 К=0,75 Мгд. прил. 2, таб. 4, п. 1	Определение потерь (подсосов) воздуха на участке вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздухопровода до 30 м, площадь сечения воздухопровода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2	участок	2,0000	174,27			07/2018			
		ЗП			174,27	0,75 1,2	313,69		26,21	8 221,71	
		Накладные расходы от ФОТ		65 %	55% (65,00 % * (0.85))		203,90			4 521,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль от ФОТ		40 %	32% (40,00 % * (0.8))		125,48			2 630,95	
		ЗТР	Чел-ч	11.9070							23,8140
							643,07			15 374,60	
3	03-01-002-01 К=0,75 Мтд. прил. 2, таб. 4, п. 1	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	шт.	1,0000	47,13			07/2018			
		ЗП			47,13	0,75 1,2	42,42		26,21	1 111,75	
		Накладные расходы от ФОТ		65 %	55% (65,00 % * (0.85))		27,57			611,46	
		Сметная прибыль от ФОТ		40 %	32% (40,00 % * (0.8))		16,97			355,76	
		ЗТР	Чел-ч	3,2400							3,2400
							86,96			2 078,97	
4	03-01-007-01 К=0,75 Мтд. прил. 2, таб. 4, п. 1	Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)	шт.	2,0000	94,83			07/2018			
		ЗП			94,83	0,75 1,2	170,69		26,21	4 473,89	
		Накладные расходы от ФОТ		65 %	55% (65,00 % * (0.85))		110,95			2 460,64	
		Сметная прибыль от ФОТ		40 %	32% (40,00 % * (0.8))		68,28			1 431,64	
		ЗТР	Чел-ч	6,4800							12,9600
							349,92			8 366,17	
5	03-01-004-02 К=0,75 Мтд. прил. 2, таб. 4, п. 1	Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 3	установка	1,0000	84,86			07/2018			
		ЗП			84,86	0,75 1,2	76,37		26,21	2 001,76	
		Накладные расходы от ФОТ		65 %	55% (65,00 % * (0.85))		49,64			1 100,97	
		Сметная прибыль от ФОТ		40 %	32% (40,00 % * (0.8))		30,55			640,56	
		ЗТР	Чел-ч	5,8320							5,8320
							156,56			3 743,29	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:											56,2140
		Сумма по разделу					1 416,21			33 859,48	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											
		Сумма по смете					1 416,21			33 859,48	
		Ставка НДС-18%								6 094,71	
		Всего								39 954,19	

Инженер группы реконструкции ОКСиР

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Д.В.Пелевин

Инженер по проектно-сметной работе ОКСиР

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Н.Н.Гальцова

Зам. начальника ОКСиР главный инженер

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

В.Н. Шумков

Начальник цеха №85

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Н.А.Пылкова

Согласовано: