

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела капитального строительства АО "АЭХК"

В.Л. Вандышев  
" " 2019 г.

АО "АЭХК"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 001/19

(локальная смета)

на Монтаж сети верхнего освещения маззала в здании 3Б

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Тех. решение от 23.11.2018 № 10/33-11-доп/38522-ВК

Сметная стоимость монтажных работ 2016,782 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,720 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 352,55 чел. час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2018г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Монтажные работы																	
1	ФЕРм07-8-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр	Смена светильников: с люминесцентными лампами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министром России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	100 шт	1,02 102 100	1573,45	1570,95	2,5	1,08	1604,92	1602,37	2,55	1,1	163,3	166,57	0,08	0,08	
2	ФЕРм08-02- 149-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039 пр	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП - 1,1; ТЗ - 1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министром России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	100 м	1,5 150 100	2179,29	145,29	1563,07	148,66	3268,94	217,94	2344,61	222,99	15,103	22,65	11,04	16,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРм08-03-591-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная; полугерметическая и герметическая (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП = 1,1; ТЗ = 1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министр России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	100 шт	1,02 102 100	830,74	664,32	38,28	2,01	847,35	677,61	39,05	2,05	66,968	68,31	0,16	0,16
4	ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП = 1,1; ТЗ = 1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министр России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	100 м	1,02 102 100	590,71	88,51	94,67	23,33	602,52	90,28	96,56	23,8	9,416	9,6	2,27	2,32
5	ФЕРм11-08-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Присоединение к приборам концев жил электрических проводов пайкой (ОП п.1.11.4 При производстве работ на высоте св. 5 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях к затратам труда и оплате труда рабочих применять коэффициент К = 1 - 0,05 х М, где М - число метров сверх 5 ОЗП 1,45; ТЗ 1,45) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министр России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	100 шт	2,04 204 100	206,29	152,48			420,83	311,06			14,935	30,47		
6	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП 1,1; ТЗ 1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министр России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	100 м	0,5 50 100	222,25	170,41	0,31	0,14	111,13	85,21	0,16	0,07	17,919	8,96	0,01	0,01
Раздел 2. Материалы																
7	ФССЦ-20.2.05.04-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт", 100х60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министр России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	100 м	0,5 50 100	1360				680							
8	ФССЦ-20.2.08.05-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль монтажный перфорированный длиной 2м. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министр России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	шт	51	76,84				3918,84							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Прайс-лист	Светильник светодиодный "Lukoza" серия PRO-552120F ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министерство России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	шт	102	1707,74 13980*8,35*1,02				174189,48							
10	ФССЦ-20.1.02.19-0015 Приказ Министерства России от 30.12.2016 №1039 пр	Трос стальной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министерство России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	м	204	12,03				2454,12							
11	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Министерства России от 30.12.2016 №1039 пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министерство России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	1000 м	0,153 150*1,02 1000	4832,12				739,31							
12	ФССЦ-20.4.03.05-0009 Приказ Министерства России от 30.12.2016 №1039 пр	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министерство России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	100 шт	1,02 102 100	479,26				488,85							
13	ФССЦ-22.1.02.01-0032 Приказ Министерства России от 30.12.2016 №1039 пр	Вилка 2-парная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I Индекс изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Министерство России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ 09 СМР -8,35	100 шт	1,02 102 100	514,25				524,54							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Прил.2, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:																
разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;																
стесненных условий для складирования материалов;																
действующего технологического оборудования;																
движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4, 6-13, 5)																
Накладные расходы																
									3295,63							
									820,12	447,67	372,44	37,5		45,984		2,8695
									189850,83	2984,47	2482,93	250,01		306,56		19,13
									190670,95	3432,15	2855,37	287,52		352,55		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 357,72) (Поз. 5)									286,18							
85% ФОТ (от 1844) (Поз. 1)									1567,4							
95% ФОТ (от 1517,95) (Поз. 2-4, 6-13)									1442,05							
Сметная прибыль									2399,9							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 357,72) (Поз. 5)									214,63							
65% ФОТ (от 3361,95) (Поз. 1-4, 6-13)									2185,27							
<b>Итого по смете:</b>																
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									4611,66					191,56		0,09
Электромонтажные работы на других объектах									190786,52					125,95		21,91
Монтаж оборудования									968,3					35,04		
Итого									196366,48					352,55		22
Всего с учетом "Индекса изменения сметной стоимости на 4 кв.2018г. Минстроя России от 15.11.2018г. № 45824-ДВ/09 СМР=8,35"									1639660,11					352,55		22
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									184383,43							
Машины и механизмы									2855,37							
ФОТ									3719,67							
Накладные расходы									3295,63							
Сметная прибыль									2399,9							
индекс-дефлятор на 2019г. 1 639 660,11 * 1,025									1680651,61							
НДС 20%									336130,32							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2016781,93</b>					<b>352,55</b>		<b>22</b>

Составил:  М.В.Калинина  
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  А.Л.Макаревич  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  А.В.Петухов  
(должность, подпись, расшифровка)