

1	2	3	4	5	6	7
15		Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400		т	0,0068	
16		Раствор готовый класочный цементный марки 100		м3	0,321	
17		Обеспыливание поверхности пола		м2	45	
18		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей полов эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A		100 м2	0,45	
19		Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	округл(0,267*43;2)	кг	12,02	
20		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей полов эпоксидной краской 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A		100 м2	0,45	
21		Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	округл(0,201*45/1000;4)	т	0,009	
22		Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей полов эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT		100 м2	0,45	
23		Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	округл(0,117*45;2)	кг	5,27	
Строительный мусор						
24		Затаривание строительного мусора в мешки		т	0,12	
25		Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые ешитые 3-слойные	(округл((120/10):0)) / 1000	1000 шт	0,012	
26		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза	0,12	
Раздел 2. Ремонт помещения МЗ 1 очереди ОРБ инв.№10030056/110000000085						
Г 082/3 откл. -5,80 (№153)						
Стены						
27		Очистка вручную поверхности стен от старой отслоившейся краски		100 м2	0,43	
28		Обеспыливание поверхности стен		м2	43	
29		Покрывание поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз		100 м2	0,43	
30		Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	округл(0,3*43;1)	кг	12,9	
31		Шпатлевка поверхностей стен шпаклевочной смесью толщиной 2 мм		100 м2	0,43	
32		Шпатлевка полимерная	округл(1,2*43*2;1)	кг	103,2	
33		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A		100 м2	0,43	
34		Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	округл(0,267*43;2)	кг	11,48	
35		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A		100 м2	0,43	
36		Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	округл(0,201*43/1000;4)	т	0,0086	
37		Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT		100 м2	0,43	
38		Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	округл(0,117*43;2)	кг	5,03	
Строительный мусор						
39		Затаривание строительного мусора в мешки		т	0,086	
40		Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые ешитые 3-слойные	(округл((86/10):0)) / 1000	1000 шт	0,009	
41		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза	0,086	
Раздел 3. Ремонт помещения МЗ 1 очереди ОРБ инв.№10030056/110000000085						
Г 076/4 откл. -5,80 (№145)						

1	2	3	4	5	6	7
Стены						
42		Очистка вручную поверхности стен от старой отслоившейся краски		100 м2	0,3	
43		Обеспыливание поверхности стен		м2	30	
44		Покраска поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз		100 м2	0,3	
45		Грунтовка «Бетокопакт», КНАУФ	округл(0,3*30;1)	кг	9	
46		Шпатлевка поверхностей стен шпаклевочной смесью толщиной 2 мм		100 м2	0,3	
47		Шпатлевка полимерная	округл(1,2*30*2;1)	кг	72	
48		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A		100 м2	0,3	
49		Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	округл(0,267*30;2)	кг	8,01	
50		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A		100 м2	0,3	
51		Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	округл(0,201*30/1000;4)	т	0,006	
52		Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT		100 м2	0,3	
53		Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	округл(0,117*30;2)	кг	3,51	
Строительный мусор						
54		Затаривание строительного мусора в мешки		т	0,06	
55		Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные	(округл((60/10;0)) / 1000	1000 шт	0,006	
56		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза	0,06	

Условия производства работ:

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные засоряющие помещения предметы, при этом рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе*

* При подтверждении классов условий труда по результатам специальной оценки труда.

Начальник ТЦ-1,2

В.М. Пишаев

Начальник ОРБ

А.Л. Березницкий

Начальник ОРЗ

Мурзин Г.А.
Е.В. Тюрюшкин

Инженер ОРЗ

Д.С. Зинченко