

СОГЛАСОВАНО:



_____ 20 ____ г. _____ 20 ____ г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №358-01/19

(ведомость объемов работ на капитальный, текущий ремонт ПЗиС)

Ремонт помещений МЗ и ДЭ КуАЭС (ТЦ-1,2 для ЦТАИ)

(наименование работ, наименование объекта по паспорту БТИ, инвентарный № объекта)

Основание: Приказ №9/1583-01-03 от 13.08.2018г.

№ п/п	Координаты, оси, отметка, наименование помещения	Наименование и описание ремонтных работ	Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертеж)	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Ремонт помещений МЗ 2 очереди ЦТАИ инв.№10030056/110000000085						
Блок №3 Машина ось 23-24, опм. -4,2 ном. Г-080/4 (№151)						
Потолок						
Межпанельные швы						
1		Устройство и расшивка швов панелей перекрытий сухими смесями (ширина шва 50мм, глубина 30мм)		100 м	0,066	
2		Лента для заделки швов, серпянка, шириной 5см		100 м	0,066	
3		Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	округл(0,85*(6,6*0,05)*30;2)	кг	8,42	
4		Очистка поверхности потолка от старой краски: вручную		100 м2	0,41	
5		Обеспыливание поверхности потолка		м2	41	
6		Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков		100 м2	0,41	
7		Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	0,35*41	кг	14,35	
8		Шпателька поверхностей потолков сухими полимерными смесями толщиной до 2 мм		100 м2	0,41	
9		Шпателька полимерная	округл(1,2*41*2;1)	кг	98,4	
10		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК АQUA V TIX A		100 м2	0,41	
11		Краска эпоксидная ТЕКНОРОК АQUA V TIX A	округл(0,267*41;2)	кг	10,95	
12		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК АQUA V A		100 м2	0,41	
13		Краска эпоксидная ТЕКНОРОК АQUA V A	округл(0,201*41/1000;4)	т	0,0082	

1	2	3	4	5	6	7
14		Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков: лаком эпоксидным TEKNOPOK AQUA V A GLEAR COAT		100 м2	0,41	
15		Лак эпоксидный TEKNOPOK AQUA V A GLEAR COAT	округл(0,117*41;2)	кг	4,8	
Блок №4 Магистраль ось 40-41, отст. - 4,2 ном. Г-0807/7 (№151)						
Потолок						
Мелкнанельные швы						
16		Устройство и расшивка швов панелей перекрытий сухими смесями (ширина шва 50мм, глубина 30мм)		100 м	0,066	
17		Лента для заделки швов, серпянка, шириной 5см		100 м	0,066	
18		Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	округл(0,85*(6,6*0,05)*30;2)	кг	8,42	
19		Очистка поверхности потолка от старой краски: вручную		100 м2	0,41	
20		Обеспыливание поверхности потолка		м2	41	
21		Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз		100 м2	0,41	
22		Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	0,35*41	кг	14,35	
23		Шпатлевка поверхностей потолка сухими полимерными смесями		100 м2	0,41	
24		Шпатлевка полимерная	округл(1,2*41*2;1)	кг	98,4	
25		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолка эпоксидной краской: 1-й слой TEKNOPOK AQUA V TIX A		100 м2	0,41	
26		Краска эпоксидная TEKNOPOK AQUA V TIX A	округл(0,267*41;2)	кг	10,95	
27		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолка эпоксидной краской: 2-й слой TEKNOPOK AQUA V A		100 м2	0,41	
28		Краска эпоксидная TEKNOPOK AQUA V A	округл(0,201*41/1000;4)	т	0,0082	
29		Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков: лаком эпоксидным TEKNOPOK AQUA V A GLEAR COAT		100 м2	0,41	
30		Лак эпоксидный TEKNOPOK AQUA V A GLEAR COAT	округл(0,117*41;2)	кг	4,8	
Стены и колонны						
31		Очистка вручную поверхности стен от старой отслоившейся краски		100 м2	1,19	
32		Обеспыливание поверхности стен		м2	119	
33		Покрывание поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз		100 м2	1,19	
34		Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	округл(0,3*119;1)	кг	35,7	
35		Шпатлевка поверхностей стен шпательной смесью толщиной 2 мм		100 м2	1,19	
36		Шпатлевка полимерная	округл(1,2*119*2;1)	кг	285,6	
37		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой TEKNOPOK AQUA V TIX A		100 м2	1,19	
38		Краска TEKNOPOK AQUA V TIX A	округл(0,267*119;2)	кг	31,77	
39		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 2-й слой TEKNOPOK AQUA V A		100 м2	1,19	
40		Краска TEKNOPOK AQUA V A	округл(0,201*119/1000;4)	т	0,0239	
41		Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком TEKNOPOK AQUA V A GLEAR COAT		100 м2	1,19	
42		Лак TEKNOPOK AQUA V A GLEAR COAT	округл(0,117*119;2)	кг	13,92	

1	2	3	4	5	6	7
Строительный мусор						
43	Затаривание строительного мусора в мешки			т	0,07	
44	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные		(округл((70/10);0)) / 1000	1000 шт	0,007	
45	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную			1 т груза	0,07	

Условия производства работ:

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, при этом рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе*

*При подтверждении классов условий труда по результатам специальной оценки труда.

Начальник ТЦ-1,2

В.М. Пицаев

(подпись)

КОЛЫКОВ С.Е.

Начальник ЦТАИ

А.В. Грищенко

(подпись)

Начальник ОРЗ

Мурзин Г.А.
Е.В. Тюрюшкин

(подпись)

21.01.2019

Инженер ОРЗ

Д.С. Зинченко

(подпись)