

СОГЛАСОВАНО:

" " 20 г.

" 26 08 2019 г. 20 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №360-01/19

(ведомость объемов работ на капитальный, текущий ремонт ПЗиС)

Ремонт помещений МЗ и ДЭ КуАЭС (ТП-1,2)

(наименование работ, наименование объекта по паспорту БТИ, инвентарный № объекта)

Основание: Акт №63-1-17 общего технического осмотра (весеннего) ПЗиС ТП-1,2 Курской АЭС от 11.05.2018г.

№ п/п	Координаты, оси, отметка, наименование помещения	Наименование и описание ремонтных работ	Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертеж)	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Ремонт помещения МЗ 1 очереди ТП-1,2 инв.№10030056/110000000085.						
<i>Г 438 отм. +12,80 до +32,00 ось 1 ряд А-Б (109)</i>						
Стена						
1		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м		100 м2	0,78	
2		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 до высоты 20м		100 м2	0,78	
3		Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	0,0062+0,0218	м3	0,028	
4		Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	0,0226+0,0792	т	0,1018	
5		Навеска рабочего троса		шт	16	
6		Навеска страховочного троса		шт	16	
7		Укрытие полиэтиленовой пленкой пола, оборудования		100 м2	1,2	
8		Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм		м2	40	
9		Очистка вручную поверхности стен от старой отслоившейся краски		100 м2	5,1	
10		Обеспыливание поверхности стен		м2	1020	
11		Покрытие поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз		100 м2	5,1	
12		Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	округл(0,3*510;1)	кг	153	
13		Шпатлевка поверхностей стен шпаклевочной смесью толщиной 2 мм		100 м2	5,1	
14		Шпатлевка полимерная	округл(1,2*510*2;1)	кг	1224	

1	2	3	4	5	6	7
15	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A			100 м2	10,2	
16	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A		округл(0,267*1020;2)	кг	272,34	
17	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A			100 м2	10,2	
18	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A		округл(0,201*1020/1000;4)	т	0,205	
19	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT			100 м2	10,2	
20	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT		округл(0,117*1020;2)	кг	119,34	
Межпанельные швы						
21	Ремонт и восстановление межпанельного шва шириной 40мм и глубиной 50мм			100 м	2,55	
22	Лента для заделки швов , серпянка, шириной 5см			100 м	2,55	
23	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л			шт	17	
Строительный мусор						
24	Загаривание строительного мусора в мешки			т	0,25	
25	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные		(округл((250/10;0)) / 1000	1000 шт	0,025	
26	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную			1 т груза	0,25	

Условия производства работ:

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, при этом рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе*

* При подтверждении классов условий труда по результатам специальной оценки труда.

Начальник ТЦ-1,2

В.М. Пицаев

Начальник ОРЗ

Мурзин Г.А.

Е.В. Тюрюшкин

Инженер ОРЗ

Д.С. Зинченко

(подпись) 21 АВГ 2019

(подпись)