

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № \_\_\_\_\_ к договору от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера по ремонту

Филиала АО "Концерн Росэнергоатом"

в Курской атомной станции"

А.В. Мезенцев

" 26 " АВГ 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ"

ИНН 77-05-00387

ОГРН 1047700000000

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Филиал АО "Концерн Росэнергоатом"

в Курской атомной станции"

ИНН 50-05-00000

ОГРН 1045000000000

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №357-01/19

(ведомость объемов работ на капитальный, текущий ремонт ПЗиС)

Ремонт помещений МЗ и ДЭ КуАЭС (ТЦ-1,2)

(наименование работ, наименование объекта по паспорту БТИ, инвентарный № объекта)

Основание: Акт №1, 2 ИДА-1784-ТЦ-18

№ п/п	Координаты, оси, отметка, наименование помещения	Наименование и описание ремонтных работ	Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертёж)	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/110000000085						
Д.Э. Кор. 301/2 отм. +9,40 (ч.п. №105)						
1		Разборка противопожарных дверей: однополых глухих	округл(2,1*0,9;2)	м2	1,89	
2		Установка противопожарных дверей: однополых глухих	округл(2,1*0,9;2)	м2	1,89	
3		Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм		шт	1	
4		Доводчик дверной (нагрузка до 90 кг)		шт	1	
5		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных		100 м2	0,01	
6		Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз (дверных откосов)		100 м2	0,01	
7		Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ	1*0,3	кг	0,3	
8		Шпатлевка поверхности стен шпаклевочной смесью толщиной 2 мм		100 м2	0,01	
9		Шпатлевка полимерная	округл(1,2*1*2;1)	кг	2,4	
10		Окраска оштукатуренных поверхностей откосов эпоксидной краской за два раза		100 м2	0,01	
11		Краска ТЕКНОРОК АКУА V ТХ А	округл(0,267*1;2)	кг	0,27	
12		Краска ТЕКНОРОК АКУА V А	округл(0,201*1/1000;4)	т	0,0002	
13		Окраска оштукатуренных поверхностей откосов эпоксидным лаком ТЕКНОРОК АКУА V А GLEAR COAT		100 м2	0,01	
14		Лак ТЕКНОРОК АКУА V А GLEAR COAT	округл(0,117*1;2)	кг	0,12	

1	2	3	4	5	6	7
Строительный мусор						
15		Загаривание строительного мусора в мешки		т	0,1	
16		Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные	(округл((100/10);0)) / 1000	1000 шт	0,01	
17		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную		1 т груза	0,1	

Условия производства работ:

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, при этом рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе\*

\*При подтверждении классов условий труда по результатам специальной оценки труда.

Начальник ТЦ-1,2

В.М. Пицаев

Начальник ОРЗ

Е.В. Тюрюшкин

Инженер ОРЗ

Д.С. Зинченко

(подпись)

(подпись)

(подпись)