

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного инженера по ремонту
филиала АО "Концерн Росэнергоатом"
"Курская атомная станция"

А.В. Мезенцев

"26" 05 2019

20 ____ г.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №363-01/19

(ведомость объемов работ на капитальный, текущий ремонт ПЗиС)

Ремонт помещений МЗ и ДЭ КуАЭС (ТЦ-1,2)

(наименование работ, наименование объекта по паспорту БТИ, инвентарный № объекта)

Основание: Акт №63-1-22 общего технического осмотра (весеннего) ПЗиС ТЦ-1,2 Курской АЭС от 11.05.2019г.

№ п/п	Координаты, оси, отметка, наименование помещения	Наименование и описание ремонтных работ	Формула подсчета объема работ (или ссылка на чертеж)	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Ремонт помещения ДЭ 2 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/110000000085						
<i>Г 385/2 отм.+10,00 (ч.п.№4)</i>						
Стены						
1		Очистка вручную поверхности стен от старой отслоившейся краски		100 м2	0,19	
2		Обеспыливание поверхности стен		м2	19	
3		Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз		100 м2	0,19	
4		Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	округл(0,3*19;1)	кг	5,7	
5		Шпатлевка поверхностей стен шпательной смесью толщиной 3 мм		100 м2	0,19	
6		Шпатлевка полимерная	округл(1,2*19*3;1)	кг	68,4	
7		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A		100 м2	0,19	
8		Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	округл(0,267*19;2)	кг	5,07	
9		Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A		100 м2	0,19	
10		Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	округл(0,201*19/1000;4)	т	0,0038	
11		Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT		100 м2	0,19	
12		Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	округл(0,117*19;2)	кг	2,22	
Раздел 2. Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/110000000085						
<i>л/к Г 110/2 отм.+10,00 (л/к 137)</i>						
Проемы						
13		Разборка металлических дверных блоков	округл(0,9*2,1;2)	м2	1,89	

1	2	3	4	5	6	7
14	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	Дверь металлическая однопольная глухая с утеплителем, с порошковым покрытием в комплекте с ключом-барашком, поворотной ручкой и наличниками	округл(0,9*2,1;2)	м2	1,89	
15	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	Доводчик дверной	округл(0,9*2,1;2)	м2	1,89	
16				шт	1	
17				шт	1	
Строительный мусор						
18	Затаривание строительного мусора в мешки	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные		т	0,04	
19	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	(округл((40/10;0)) / 1000	1000 шт	0,004	
20				1 т груза	0,04	

Условия производства работ:

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы, при этом рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе*

*При подтверждении классов условий труда по результатам специальной оценки труда.

Начальник ТЦ-1,2

В.М. Пищев

Начальник ОРЗ

Мурзин Г.А.
Е.В. Тюрюшкин

Инженер ОРЗ

Д.С. Зинченко