

ПРОЕКТ СМЕТЫ № 14-13787/575/19

на Ремонт помещений МЗ и ДЭ КуАЭС (ТЦ-1,2)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №366-01/19
Сметная стоимость работ 182 059,20 руб.
Средства на оплату труда 1547 руб.
Сметная трудоемкость 170,85 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт помещения МЗ 1 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/110000000085																
Помещение Г 201/4 отп. +4,00 (ч.п.№175)																
Потолок																
1	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка металлической поверхности вручную щетками	м2	4	7,68	7,68			31	31			0,9	3,6		
2	ФЕР13-06-004-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности	м2	16	0,85	0,85			14	14			0,1	1,6		
3	ФЕР13-03-004-11 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей эпоксидной краской за 2 раза вручную 35,58 = 831,97 - 0,02 x 38 500,00 - 0,00025 x 67 872,00 - 0,001 x 9 420,00 (При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,16 16 / 100	77,07	65,05	12,02	0,44	12	10	2		7,172	1,15	0,04	0,01
4	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 А	кг	2,46 окруж(0,154*16,2)	134,9				332							
5	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 А	т	0,0025 окруж(0,154*16/1000,4)	30379,15				76							
Сантехнические работы																
6	ФЕРр65-4-3 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие: мойки	100 шт	0,01 1 / 100	899,88	875,18	24,7	10,67	9	9			102,6	1,03	0,79	0,01
7	ФЕР17-01-001-14 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1 1 / 10	268,98	208,27	18,52	4,31	27	21	2		21,65	2,17	0,35	0,04
8	ФССЦ-01.7.15.07-0024 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	1000 шт	0,004 4 / 1000	200				1							
9	ФССЦ-01.7.15.14-0173 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0,0001	11350				1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФССЦ-14.5.02.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замазка защитная	кг	0,2	9,61				2							
11	ФССЦ-18.2.01.05-0069 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском	компл.	1	229,92				230							
12	ФССЦ-18.2.06.12-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые	шт	1	130,53				131							
13	ФССЦ-18.1.10.10-0044 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесители для умывальников: поковые с азратором	компл.	1	312,35				312							
Стены																
14	ФЕР63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,015 1,5/100	654	584,74	65,26	4,73	10	9	1		74,3	1,11	0,35	0,01
15	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности стен	м2	2	0,85	0,85			2	2			0,1	0,2		
16	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрывание поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,02 2/100	64,16	63,01	0,97	0,26	1	1			6,55	0,13	0,02	
17	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	кг	0,6 окруж(0,3*1)	15,09				9							
18	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен керамической плиткой на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,02 2/100	1500,7	1465,77	31,75	17,53	30	29	1		159,67	3,19	1,65	0,03
19	ФССЦ-06.2.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен размер 300х200 мм	м2	2	115,01				230							
20	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,0075	4316				32							
21	ФССЦ-04.3.02.09-0741 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая для заделки швов водостойкая	т	0,001	9000				9							
22	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой отслаившейся краски	100 м2	0,08 8/100	162,24	162,24			13	13			20,8	1,66		
23	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности стен	м2	30	0,85	0,85			26	26			0,1	3		
24	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрывание поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,08 8/100	64,16	63,01	0,97	0,26	5	5			6,55	0,52	0,02	
25	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	кг	2,4 окруж(0,3*1)	15,09				36							
26	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей стен шпаклевочной смесью толщиной 3 мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 696,50	100 м2	0,08 8/100	434,78	114,02	2,28	0,49	35	9			11,99	0,96	0,04	
27	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	28,8 окруж(1,2*3,1)	7,31				211							
28	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК АQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,3 30/100	35,58	29,57	6,01	0,22	11	9	2		3,26	0,98	0,02	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	8,01 окруж(0,267*30,2)	134,9				1081							
30	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,3 30 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	11	9	2		3,26	0,98	0,02	0,01
31	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,006 окруж(0,207*30/1000,4)	30379,15				182							
32	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,3 30 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	22	20	2		7,45	2,24	0,03	0,01
33	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	3,51 окруж(0,117*30,2)	134,9				473							
Электрика																
34	ФЕРр7-8-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена светильников: с люминесцентными лампами (без стоимости светильников)	100 шт	0,06 6 / 100	1573,45	1570,95	2,5	1,08	94	94			163,3	9,8	0,08	
35	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,1 10 / 100	245,13	174,89	0,31	0,14	25	17			18,39	1,84	0,01	
36	ФССЦ-20.2.05.04-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель-канал (жорб): 40x60 мм	100 м	0,1 10 / 100	2861				286							
37	ФЕРр7-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: выключателей	100 шт	0,01 1 / 100	218,59	218,59			2	2			24,1	0,24		
38	ФССЦ-20.4.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт	0,1 1 / 10	72,8				7							
Проемы																
39	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0152 (окруж(0,9*1,9,2)) / 100	1082,55	840,63	241,95	104,49	16	13	3	2	103,91	1,58	7,74	0,12
40	ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0152 1,52 / 100	15965,86	1780,86	267,4	55,59	243	27	4	1	201	3,06	4,62	0,07
41	ФССЦ-11.3.01.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные внутренние ПВХ: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами)	м2	1,52	1428,35				2171							
42	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0144 (окруж(0,9*1,6,2)) / 100	13073,08	1639,19	289,6	65,17	188	24	4	1	187,55	2,7	5,33	0,08
43	ФССЦ-11.3.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	1,44	3174,78				4572							
Металлоконструкции																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности м/к вручную щетками	м2	6	7,68	7,68				46			0,9	5,4		
45	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхностей м/к/конструкций	м2	6	0,85	0,85				5			0,1	0,6		
46	ФЕР13-03-004-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей эпоксидной краской за 2 раза вручную 35,59 = 831,97 - 0,02 x 38 500,00 - 0,00025 x 67 872,00 - 0,001 x 9 420,00 (При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,06 6/100	77,07	65,05	12,02	0,44	5	4	1		7,172	0,43	0,04	
47	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 A	кг	0,92 окруж(0,154*6,2)	134,9				124							
48	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 A	т	0,0009 окруж(0,154*6/1000,4)	30379,15				27							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-5, 15, 23, 28-33, 44-48, 7-10, 16-21, 24-26, 40-43)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-5, 15, 23, 28-33, 44-48, 7-10, 16-21, 24-26, 40-43, 35-36)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 6, 14, 22, 27, 39, 34, 37-38)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1-5, 15, 23, 28-33, 44-48, 6-10, 14, 16-21, 24-26, 22, 27, 39-43, 34, 37-38, 35-36)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
74% ФОТ (от 13) (Поз. 6)																
77% ФОТ (от 13) (Поз. 14)																
80% ФОТ (от 20) (Поз. 22, 27)																
85% ФОТ (от 143) (Поз. 34, 37-38)																
90% ФОТ (от 355) (Поз. 1-5, 15, 23, 28-33, 44-48)																
95% ФОТ (от 30) (Поз. 35-36)																
105% ФОТ (от 90) (Поз. 16-21, 24-26)																
110% ФОТ (от 23) (Поз. 39)																
118% ФОТ (от 109) (Поз. 40-43)																
128% ФОТ (от 42) (Поз. 7-10)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 46) (Поз. 6, 14, 22, 27)																
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 90) (Поз. 16-21, 24-26)																
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 109) (Поз. 40-43)																
65% ФОТ (от 173) (Поз. 34, 37-38, 35-36)																
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 378) (Поз. 1-5, 15, 23, 28-33, 44-48, 39)																
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 42) (Поз. 7-10)																
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
									85 076					92,71		0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Ремонт помещения МЗ 1 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/110000000085																
Раздел 2. Ремонт помещения МЗ 1 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/110000000085																
Помещение Г 2024 отп. +4,00 (ч.п.№175)																
Потолок																
49	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка металлической поверхности вручную щетками	м2	3	7,68	7,68				23	23		0,9	2,7		
50	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности	м2	16	0,85	0,85				14	14		0,1	1,6		
51	ФЕР13-03-004-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей эпоксидной краской за 2 раза вручную 35,58 = 831,97 - 0,02 x 38 500,00 - 0,00025 x 67 872,00 - 0,001 x 9 420,00 (При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,16 16/100	77,07	65,05	12,02	0,44		12	10	2	7,172	1,15	0,04	0,01
52	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 A	кг	2,46 округл(0,154*16,2)	134,9					332						
53	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 A	т	0,0025 округл(0,154*16/1000,4)	30379,15					76						
Стены																
54	ФЕР162-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой отслаившейся краски	100 м2	0,1 10/100	162,24	162,24				16	16		20,8	2,08		
55	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности стен	м2	36	0,85	0,85				31	31		0,1	3,8		
56	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,1 10/100	64,16	63,01	0,97	0,26		6	6		6,55	0,66	0,02	
57	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	3 округл(0,3*10,1)	15,09					45						
58	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей стен шлаквальной смесью толщиной 3 мм 434,78 = 519,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	0,1 10/100	434,78	114,02	2,28	0,49		43	11		11,99	1,2	0,04	
59	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	36 округл(1,2*10*3,1)	7,31					263						
60	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,36 36/100	35,58	29,57	6,01	0,22		13	11	2	3,26	1,17	0,02	0,01
61	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	9,61 округл(0,267*36,2)	134,9					1296						
62	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,36 36/100	35,58	29,57	6,01	0,22		13	11	2	3,26	1,17	0,02	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
63	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	T	0,0072 <i>окруж(0,201*36/1000-4)</i>	30379,15				219								
64	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 895,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,36 <i>36 / 100</i>	74,23	67,57	6,66	0,33	27	25	2		7,45	2,68	0,03	0,01	
65	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	4,21 <i>окруж(0,117*36,2)</i>	134,9	-			568								
Электрика																	
66	ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена светильников: с люминесцентными лампами (без стоимости светильников)	100 шт	0,04 <i>4 / 100</i>	1573,45	1570,95	2,5	1,08	63	63			163,3	6,53	0,08		
67	ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,1 <i>10 / 100</i>	245,13	174,89	0,31	0,14	25	17			18,39	1,84	0,01		
68	ФССЦ-20.2.05.04-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель-канал (короб): 40х60 мм	100 м	0,1 <i>10 / 100</i>	2861				286								
69	ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: выключателей	100 шт	0,01 <i>1 / 100</i>	218,59	218,59			2	2			24,1	0,24			
70	ФССЦ-20.4.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт	0,1 <i>1 / 10</i>	72,8				7								
Проемы																	
71	ФЕР09-04-009-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка металлических оконных блоков (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	100 м2	0,0144 <i>(окруж(0,9*1,62)) / 100</i>	4409,07	3040,92	1368,15	192,7	63	44	19		3	306,544	4,41	13,517	0,19
72	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0144 <i>(окруж(0,9*1,62)) / 100</i>	13073,08	1639,19	289,6	65,17	188	24	4	1	187,55	2,7	5,33	0,08	
73	ФССЦ-11.3.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерный стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	1,44	3174,78				4572								
Металлоконструкции																	
74	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности м/к вручную щетками	м2	5	7,68	7,68			38	38			0,9	4,5			
75	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхностей м/конструкций	м2	20	0,85	0,85			17	17			0,1	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ФЕР13-03-004-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей эпоксидной краской за 2 раза вручную 35,58 = 831,97 - 0,02 x 38 500,00 - 0,00025 x 67 872,00 - 0,001 x 9 420,00 (При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,Т, ТЗ=1,1)	100 м2	0,2 20/100	77,07	65,05	12,02	0,44	15	13	2		7,172	1,43	0,04	0,01
77	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 А	кг	3,08 окраска(0,154*202)	134,9				415							
78	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 А	т	0,0031 окраска(0,154*201000,4)	30379,15				94							
Строительный мусор																
79	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки 7,41 = 23,81 - 0,2 x 82,00	т	0,2	7,41	7,41			1	1			1,03	0,21		
80	ФССЦ-01.7.02.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные	1000 шт	0,02 (окраска(200*10)/1000)	2240				45							
81	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2	42,98		42,98		9		9					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 49-53, 55, 60-65, 74-78, 80, 56-58, 72-73)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 49-53, 55, 60-65, 74-78, 80, 56-58, 71-73, 67-68)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 54, 59, 66, 69-70)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 49-53, 55, 60-65, 74-78, 80, 54, 59, 56-58, 71-73, 81, 66, 69-70, 67-68)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
78% ФОТ (от 1) (Поз. 79)																
80% ФОТ (от 23) (Поз. 54, 59)																
85% ФОТ (от 98) (Поз. 66, 69-70)																
90% ФОТ (от 472) (Поз. 49-53, 55, 60-65, 74-78, 80, 71)																
95% ФОТ (от 30) (Поз. 67-68)																
105% ФОТ (от 35) (Поз. 56-58)																
118% ФОТ (от 50) (Поз. 72-73)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 24) (Поз. 54, 59, 79)																
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 35) (Поз. 56-58)																
54% = 63%*0.85 ФОТ (от 50) (Поз. 72-73)																
65% ФОТ (от 128) (Поз. 66, 69-70, 67-68)																
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 390) (Поз. 49-53, 55, 60-65, 74-78, 80)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 82) (Поз. 71)									59							
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"									66 640					78,14		0,62
Итого по разделу 2 Ремонт помещения МЗ 1 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/1100000000085									66 640					78,14		0,62
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									20 255	826	66	8		92,04		0,72
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									21 023	1 533	127	14		170,85		1,41
Накладные расходы									1 462							
Сметная прибыль									928							
Итого									23 413					92,71		0,79
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"									151 716					170,85		1,41
НДС 20%									30 343,20							
ВСЕГО по смете									182 059,20					170,85		1,41

Инженер по ПСР ОРЗ  Н.П. Асташова
подпись

Начальника ОРЗ  МУЗИН ГА
Е.В. Тюрюшкин
подпись

Инженер ОРЗ  Д.С. Зинченко
подпись

Начальник ТЦ-1,2  В.М. Пищаев
подпись