

ПРОЕКТ СМЕТЫ № 13-13787/575/19

на Ремонт помещений М3 и ДЭ КуАЭС (ТЦ-1,2)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №365-01/19
Сметная стоимость работ 615 789,60 руб.
Средства на оплату труда 6923 руб.
Сметная трудоемкость 773,99 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб.на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе									
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1. Ремонт помещения М3 2 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/1100000000085																			
Помещение Г 330/1 отм. +9,00 (ч.п.№2)																			
Потолок																			
1	ФЕР63-15-2 Приказ Минстроя России от 15.09.2017 №886/пр	Разборка облицовки потолков из ДВП с разборкой каркаса	100 м2	0,47 47 / 100	221,66	221,66			104	104			26,9	12,64					
2	ФЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: потолков из металлического профиля на металлическом каркасе 1 167,56 = 29 416,26 - 100 x 20,47 - 0,7 x 366,00 - 1050 x 24,71	100 м2	0,47 47 / 100	1167,56	1018,58	148,98	5	549	479	70	2	108,36	50,93	0,39	0,18			
3	ФССЦ-01.7.15.07-0082 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	100 шт	0,32 32 / 100	70				22										
4	ФССЦ-01.7.15.07-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт	0,25 25 / 100	8				2										
5	ФССЦ-01.7.15.14-0042 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм	100 шт	0,63 63 / 100	2				1										
6	ФССЦ-01.7.15.14-0044 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм	100 шт	0,5 50 / 100	2				1										
7	ФССЦ-07.2.06.03-0119 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6	м	64	4				256										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФССЦ-07.2.06.03-0155 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6	м	134	5,6				737							
9	ФССЦ-07.2.06.04-0078 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подвес с зажимом для ГП-профиля 60x27 мм	100 шт	0,33 33 / 100	125				41							
10	ФССЦ-07.2.06.05-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединители профилей: одноуровневые ГП	100 шт	0,75 75 / 100	160				120							
11	ФССЦ-08.3.09.04-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7	м2	47	79,64				3743							
12	ФЕР152-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности потолка от старой краски: вручную	100 м2	0,15 15 / 100	162,24	162,24			24	24			20,8	3,12		
13	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности потолка	м2	30	0,85	0,85			26	26			0,1	3		
14	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,15 15 / 100	79,07	77,92	0,97	0,26	12	12			8,1	1,22	0,02	
15	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	5,25 0,35*15	15,09				79							
16	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей потолков сухими полимерными смесями толщиной до 3 мм 478,34 = 571,09 - 0,032 x 2 898,50	100 м2	0,15 15 / 100	478,34	156,92	2,94	0,6	72	24			16,5	2,48	0,05	0,01
17	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	54 окруж(1,2*15*3-1)	7,31				395							
18	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК АQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,3 30 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	11	9	2		3,26	0,98	0,02	0,01
19	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК АQUA V TIX A	кг	8,01 окруж(0,267*30*2)	134,9				1081							
20	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК АQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,3 30 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	11	9	2		3,26	0,98	0,02	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	Т	0,006 окруж(0,201*30/1000-4)	30379,15				182							
22	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,3 30 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	22	20	2		7,45	2,24	0,03	0,01
23	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	3,51 окруж(0,117*30-2)	134,9				473							
Стены																
24	ФЕРр2-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой отслаившейся краски	100 м2	0,5 50 / 100	162,24	162,24			81	81			20,8	10,4		
25	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности стен	м2	240	0,85	0,85			204	204			0,1	24		
26	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,5 50 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26	32	32			6,55	3,28	0,02	0,01
27	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	15 окруж(0,3*50-1)	15,09				226							
28	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей стен шпаклевочной смесью толщиной 3 мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	0,5 50 / 100	434,78	114,02	2,28	0,49	217	57	1		11,99	6	0,04	0,02
29	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	180 окруж(1,2*50*3-1)	7,31				1316							
30	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	2,4 240 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	85	71	14	1	3,26	7,82	0,02	0,05
31	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	64,08 окруж(0,267*240-2)	134,9				8644							
32	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	2,4 240 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	85	71	14	1	3,26	7,82	0,02	0,05
33	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	Т	0,0482 окруж(0,201*240/1000-4)	30379,15				1464							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК АQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 83,5,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	2,4 240 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	178	182	16	1	7,45	17,88	0,03	0,07
35	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК АQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 83,5,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	кг	28,08 окруж(0,117*240,2)	134,9				3788							
Электрика																
36	ФЕР67-8-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена светильников: с люминесцентными лампами (без стоимости светильников)	100 шт	0,12 12 / 100	1573,45	1570,95	2,5	1,08	189	189			163,3	19,6	0,08	0,01
Проемы																
37	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,0612 (окруж(0,98*2,08*3,2)) / 100	1082,58	840,63	241,95	104,49	66	51	15	6	103,91	6,36	7,74	0,47
38	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	6,12 окруж(0,98*2,08*3,2)	83,94	23,81	14,41	1,97	391	146	88	12	2,4	14,69	0,17	1,04
39	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь металлическая однополная глухая с утеплителем, с порошковым покрытием в комплекте с ключом-барашком, поворотной ручкой и наличниками	м2	6,12 окруж(0,98*2,08*3,2)	1799,14				11011							
40	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	3	13,84	11,01	2,11		42	33	6		1,11	3,33		
41	ФССЦ-01.7.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доводчик дверной	шт	3	272,22				817							
Полы																
42	ФЕР67-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов из рулонного материала	100 м2	0,68 68 / 100	92,9	88,84	4,06	1,76	63	60	3	1	11,39	7,75	0,13	0,09
43	ФЕР67-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плитусов цементных (падуки)	100 м	0,75 75 / 100	111,38	111,38			84	84			14,28	10,71		
44	ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2	0,36 36 / 100	11028,89	321,33	6,23	1,97	3970	116	2	1	37,67	13,56	0,17	0,06
45	ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 до толщины 10мм (K=(10-5)/1=5 ПЗ=5 ОЗП=5; ЗМ=5 к расч.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	100 м2	0,36 36 / 100	10353	103,2	6,05	1,75	3727	37	2	1	12,1	4,36	0,15	0,05
46	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	0,36 36 / 100	397,05	352,34	43,8	10,53	143	127	16	4	42,4	15,26	0,85	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ФССЦ-01.6.03.04-0121 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий: "ТАРКЕТТ" (толщина 2 мм, класс 34/43)	м2	48,59 округл(1,02*45,68;2)	176,21				8210							
48	ФССЦ-14.1.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей	т	0,018 (0,5*36)/1000	11300				203							
49	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плитнустов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,45 45 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	62	28	1		6,68	3,01	0,04	0,02
50	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плнтус для полов с кабель-каналом пластиковые	м	45,45	20,5				932							
51	ФССЦ-11.3.03.14-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плнтуса левая, высота 49 мм	100 шт	0,04 4 / 100	101				4							
52	ФССЦ-11.3.03.14-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плнтуса правая, высота 49 мм	100 шт	0,04 4 / 100	101				4							
53	ФССЦ-11.3.03.14-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плнтуса, высота 49 мм	100 шт	0,18 18 / 100	128				23							
54	ФССЦ-11.3.03.14-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плнтуса, высота 49 мм	100 шт	0,03 3 / 100	128				4							
55	ФССЦ-11.3.03.14-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плнтуса, высота 49 мм	100 шт	0,03 3 / 100	128				4							
56	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см 7 250,96 = 21 576,86 - 102 x 140,45	100 м2	0,32 32 / 100	7250,96	2713,07	24,15	17,51	2320	868	8	6	310,42	99,33	1,73	0,55
57	ФССЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамогранитные, размером 300х300х10 мм	м2	32,64 округл(1,02*32;2)	122,04				3983							
58	ФССЦ-14.4.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,0064 округл(0,20*32/1000;4)	11225,81				72							
59	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлческого накладного профиля (порога)	100 м	0,081 (2,7*3) / 100	225,83	145,43			18	12			16,64	1,35		
60	ФССЦ-09.2.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 2,7 м	шт	3	46,93				141							
Металлоконструкции																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности м/к ручную щетками	м2	30	7,68	7,68			230	230			0,9	27		
62	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхностей м/кконструкций	м2	120	0,85	0,85			102	102			0,1	12		
63	ФЕР13-03-004-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей эпоксидной краской за 2 раза вручную 35,58 = 631,97 - 0,02 x 38 500,00 - 0,00025 x 67 872,00 - 0,001 x 9 420,00 (При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	1,2 120 / 100	77,07	65,05	12,02	0,44	92	78	14	1	7,172	8,61	0,04	0,05
64	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 А	кг	18,48 округл(0,154*120,2)	134,9				2493							
65	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 А	т	0,0185 округл(0,154*120/1000;4)	30379,15				562							
Строительный мусор																
66	ФЕР99-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки 7,41 = 23,81 - 0,2 x 82,00	т	0,1	7,41	7,41			1	1			1,03	0,1		
67	ФССЦ-01.7.02.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3- слойные	1000 шт	0,01 (округл(1000/10;0)) / 1000	2240				22							
68	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,1	42,98	42,98			4		4					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-10, 14-16, 26-28, 58, 11, 38-41, 13, 18-23, 25, 30-35, 61-65, 67, 44-57, 59-60)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2-10, 14-16, 26-28, 58, 11, 38-41, 13, 18-23, 25, 30-35, 61-65, 67, 44-57, 59-60)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 12, 17, 24, 29, 37, 42-43, 36)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗГМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1-10, 14-16, 26-28, 58, 11, 38-41, 12, 17, 24, 29, 13, 18-23, 25, 30-35, 61-65, 67, 37, 42-57, 59-60, 68, 36)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
77% ФОТ (от 156) (Поз. 1)																
78% ФОТ (от 1) (Поз. 66)																
80% ФОТ (от 374) (Поз. 12, 17, 24, 29, 42-43)																
85% ФОТ (от 282) (Поз. 36)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90% ФОТ (от 2377) (Поз. 11, 38-41, 13, 18-23, 25, 30-35, 61-65, 67)									2 139							
105% ФОТ (от 1224) (Поз. 2-10, 14-16, 26-28, 58)									1 285							
110% ФОТ (от 86) (Поз. 37)									95							
123% ФОТ (от 2423) (Поз. 44-57, 59-60)									2 980							
Сметная прибыль									4 140							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 314) (Поз. 1, 12, 17, 24, 29, 66)									158							
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 1224) (Поз. 2-10, 14-16, 26-28, 58)									575							
65% ФОТ (от 282) (Поз. 36)									183							
68% ФОТ (от 217) (Поз. 42-43)									148							
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 2076) (Поз. 13, 18-23, 25, 30-35, 61-65, 67, 37)									1 246							
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 2423) (Поз. 44-57, 59-60)									1 551							
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 387) (Поз. 11, 38-41)									279							
Итого									79 191							
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"									513 158					773,99		6,34
Итого по разделу 1 Ремонт помещения МЗ 2 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/1100000000085																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									64 273	3 547	280	37		401,81		3,07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									67 891	6 847	598	76		773,99		6,34
Накладные расходы									7 160							
Сметная прибыль									4 140							
Итого									79 191							
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"									513 158					744,69		6,33
НДС 20%									102 631,60					773,99		6,34
ВСЕГО по смете									615 789,60					773,99		6,34

Инженер по ПСР ОРЗ

Н.П. Астахова
подпись

Начальника ОРЗ

Мурзин Г.А.
Е.В. Тюрюшкин
подпись

Инженер ОРЗ

Д.С. Зинченко
подпись

Начальник ТЦ-1,2

В.М. Пицаев
подпись