

на Ремонт помещений МЗ и ДЭ КуАЭС (ПЦ-1,2)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №367-01/19  
Сметная стоимость работ 222 051,60 руб.  
Средства на оплату труда 2475 руб.  
Сметная трудоемкость 278,48 чел.час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ПЦ-1,2 инв.№10030056/1100000000085																
Помещение Г 133/2 отм. +3,50 (№165)																
Потолок																
1	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности потолка от старой краски: вручную	100 м2	0,04 4/100	162,24	162,24			6	6			20,8	0,83		
2	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности потолка	м2	14	0,85	0,85			12	12			0,1	1,4		
3	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,04 4/100	79,07	77,92	0,97	0,26	3	3			8,1	0,32	0,02	
4	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	1,4 0,35*4	15,09				21							
5	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей потолков сухими полимерными смесями толщиной до 3 мм 478,34 = 571,09 - 0,032 x 2 898,50	100 м2	0,04 4/100	478,34	156,92	2,94	0,6	19	6			18,5	0,66	0,05	
6	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	14,4 окруж(1,2*+3;1)	7,31				105							
7	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,14 14/100	35,58	29,57	6,01	0,22	5	4	1		3,26	0,46	0,02	
8	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	3,74 окруж(0,287*14,2)	134,9				505							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК АQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,14 14 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	5	4	1		3,26	0,46	0,02	
10	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК АQUA V A	т	0,0028 окруж(0,201*14/1000;4)	30379,15				85							
11	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидным лаком ТЕКНОРОК АQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,14 14 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	10	9	1		7,45	1,04	0,03	
12	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК АQUA V A GLEAR COAT	кг	1,64 окруж(0,117*14;2)	134,9				221							
Стены																
13	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой отслоившейся краски	100 м2	0,15 15 / 100	162,24	162,24			24	24			20,8	3,12		
14	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности стен	м2	60	0,85	0,85			51	51			0,1	6		
15	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,15 15 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26	10	9			6,55	0,98	0,02	
16	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	4,5 окруж(0,3*15;1)	15,09				68							
17	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей стен шпательной смесью толщиной 3 мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 998,50	100 м2	0,15 15 / 100	434,78	114,02	2,28	0,49	65	17			11,99	1,8	0,04	0,01
18	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	54 окруж(1,2*15*3;1)	7,31				395							
19	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК АQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,6 60 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	21	18	3		3,26	1,96	0,02	0,01
20	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК АQUA V TIX A	кг	16,02 окруж(0,287*60;2)	134,9				2161							
21	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК АQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,6 60 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	21	18	3		3,26	1,96	0,02	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,0121 окруж(0,201*60/1000;4)	30379,15				368							
23	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,6 60 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	45	41	4		7,45	4,47	0,03	0,02
24	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	7,02 окруж(0,117*60;2)	134,9				947							
Проемы																
25	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: Дверных	100 м2	0,0373 окруж(0,86*2,05+0,96*2,05;2) / 100	1082,58	840,63	241,95	104,49	40	31	9	4	103,91	3,88	7,74	0,29
26	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3,73 окруж(0,86*2,05+0,96*2,05;2)	63,94	23,81	14,41	1,97	238	89	54	7	2,4	8,95	0,17	0,63
27	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь металлическая однополная глухая с утеплителем, с порошковым покрытием в комплекте с ключом-барашком, поворотной ручкой и наличниками	м2	3,73	1789,14				6711							
28	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	2	13,84	11,01	2,11		28	22	4		1,11	2,22		
29	ФССЦ-01.7.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доводчик дверной	шт	2	272,22				544							
Полы																
30	ФЕРр57-2-8 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №866/пр	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,14 14 / 100	684,54	659,84	24,7	10,67	96	93	3	1	78,74	11,02	0,79	0,11
31	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см 7 250,96 = 21 576,86 - 102 x 140,45	100 м2	0,14 14 / 100	7250,96	2713,07	24,15	17,51	1015	380	3	2	310,42	43,46	1,73	0,24
32	ФССЦ-06.2.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамогранитные, размером 300х300х10 мм	м2	14,28 окруж(1,02*14;2)	122,04				1743							
33	ФССЦ-14.4.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения	т	0,0028 окруж(0,20*14/1000;4)	11225,81				31							
Металлоконструкции																
34	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности м/к вручную щетками	м2	10	7,68	7,68			77	77			0,9	9		
35	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхностей м/к конструкций	м2	10	0,85	0,85			9	9			0,1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ФЕР13-03-004-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей эпоксидной краской за 2 раза вручную 35,59 = 831,97 - 0,02 x 38 500,00 - 0,00025 x 67 872,00 - 0,001 x 9 420,00 (При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,4; ТЗ=1,1)	100 м2	0,1 10 / 100	77,07	65,05	12,02	0,44	8	7	1		7,172	0,72	0,04	
37	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 А	кг	0,92 окрутел(0,154*6,2)	134,9				124							
38	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 А	т	0,0009 окрутел(0,154*6/1000,0)	30379,15				27							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 7-12, 14, 19-24, 34-38, 3-5, 15-17, 33, 26-29, 31-32)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2, 7-12, 14, 19-24, 34-38, 3-5, 15-17, 33, 26-29, 31-32)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6, 13, 18, 25, 30)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1, 6, 13, 18, 2, 7-12, 14, 19-24, 34-38, 3-5, 15-17, 33, 25-32)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 186) (Поз. 1, 6, 13, 18, 30)																
90% ФОТ (от 747) (Поз. 2, 7-12, 14, 19-24, 34-38, 26-29)																
105% ФОТ (от 70) (Поз. 3-5, 15-17, 33)																
110% ФОТ (от 54) (Поз. 25)																
123% ФОТ (от 772) (Поз. 31-32)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 46) (Поз. 1, 6, 13, 18)																
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 70) (Поз. 3-5, 15-17, 33)																
68% ФОТ (от 140) (Поз. 30)																
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 560) (Поз. 2, 7-12, 14, 19-24, 34-38, 25)																
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 772) (Поз. 31-32)																
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 241) (Поз. 26-29)																
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
Итого по разделу 1 Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ТЛ-1,2 инв.№10030056/1100000000085																
Раздел 2. Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ТЛ-1,2 инв.№10030056/1100000000085																
Помещение Г 183/1 отм. +3,50 (№164)																
Потолок																
39	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности потолка от старой краски: вручную	100 м2	0,02 2 / 100	162,24	162,24			3	3			20,8	0,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности потолка	м2	9	0,85	0,85				8			0,1			
41	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,02 2 / 100	79,07	77,92	0,97	0,26	2	2			8,1	0,16	0,02	
42	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	кг	0,7 0,35*2	15,09				11							
43	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей потолков сухими полимерными смесями толщиной до 3 мм 478,34 = 571,09 - 0,032 x 2 898,50	100 м2	0,02 2 / 100	478,34	158,92	2,94	0,6	10	3			16,5	0,33	0,05	
44	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	7,2 окруж(1,2*2*3,1)	7,31				53							
45	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,09 9 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	3	3			3,26	0,29	0,02	
46	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	2,4 окруж(0,267*9,2)	134,9				324							
47	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,09 9 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	3	3			3,26	0,29	0,02	
48	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,0018 окруж(0,201*9/1000-4)	30379,15				55							
49	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 800,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,09 9 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	7	6	1		7,45	0,87	0,03	
50	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	1,05 окруж(0,117*9,2)	134,9				142							
Сантехнические работы																
51	ФЕР05-4-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие: мойки	100 шт	0,01 1 / 100	899,88	875,18	24,7	10,67	9	9			102,6	1,03	0,79	0,01
Стены																
52	ФЕР03-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических плиток	100 м2	0,01 1 / 100	654	584,74	69,26	4,73	7	6	1		74,3	0,74	0,35	

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ФЕР052-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой отслаившейся краски	100 м2	0,12 12 / 100	162,24	162,24			19	19			20,8	2,5		
54	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности стен	м2	31	0,85	0,85			26	26			0,1	3,1		
55	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрывание поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,12 12 / 100	64,16	63,01	0,97	0,28	8	8			6,55	0,79	0,02	
56	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	3,6 окруж(0,3*12;1)	15,09				54							
57	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей стен шпательной смесью толщиной 3 мм 434,78 = 518,34 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	0,12 12 / 100	434,78	114,02	2,28	0,49	52	14			11,99	1,44	0,04	
58	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	43,2 окруж(1,2*12*3;1)	7,31				316							
59	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК АКУА V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,31 31 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	11	9	2		3,26	1,01	0,02	0,01
60	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК АКУА V TIX A	кг	8,28 окруж(0,267*3;12)	134,9				1117							
61	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК АКУА V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,31 31 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	11	9	2		3,26	1,01	0,02	0,01
62	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК АКУА V A	т	0,0062 окруж(0,201*311000;4)	30379,15				188							
63	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК АКУА V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,31 31 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	23	21	2		7,45	2,31	0,03	0,01
64	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК АКУА V A GLEAR COAT	кг	3,63 окруж(0,117*3;12)	134,9				490							
Полы																
65	ФЕР057-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из рулонных материалов	100 м2	0,09 9 / 100	92,9	88,84	4,06	1,76	8	8			11,39	1,03	0,13	0,01
66	ФЕР057-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плитусов: цементных (падул)	100 м	0,12 12 / 100	111,38	111,38			13	13			14,28	1,71		


Гранд-Смета (вер.8.0)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обesityливание поверхности пола	м2	9	0,85	0,85			8	8			0,1	0,9		17
68	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтование поверхности пола водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"	100 м2	0,09 9/100	268,3	33,87	22,14	0,58	24	3	2		3,69	0,33	0,05	
69	ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2	0,09 9/100	11028,89	321,33	6,23	1,97	993	29	1		37,67	3,39	0,17	0,02
70	ФЕР11-01-011-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 до толщины 10мм (K<10-5)/I=5 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5))	100 м2	0,09 9/100	10353	103,2	6,05	1,75	932	9	1		12,1	1,09	0,15	0,01
71	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	0,09 9/100	397,05	352,34	43,8	10,53	36	32	4		42,4	3,82	0,85	0,08
72	ФССЦ-01.6.03.04-0121 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий: "ТАРКЕТ" (толщина 2 мм, класс 34/43)	м2	9,18 окруж(1,02-9,2)	176,21				1618							
73	ФССЦ-14.1.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей	т	0,0045 (0,5*9/1000)	11300				51							
74	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,12 12/100	137,09	61,32	2,13	0,42	16	7			6,68	0,8	0,04	
75	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтус для полов с кабель-каналом пластиковые	м	12,12	20,5				248							
76	ФССЦ-11.3.03.14-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	100 шт	0,01 1/100	101				1							
77	ФССЦ-11.3.03.14-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт	0,01 1/100	101				1							
78	ФССЦ-11.3.03.14-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм	100 шт	0,05 5/100	128				6							
79	ФССЦ-11.3.03.14-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм	100 шт	0,01 1/100	128				1							
80	ФССЦ-11.3.03.14-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм	100 шт	0,01 1/100	128				1							
81	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,009 9,9/100	225,83	145,43			2	1			16,64	0,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	ФССЦ-09.2.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 0,9 м	шт	1	15,07											
Металлоконструкции																
83	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности м/к вручную щетками	м2	8	7,68	7,68			61	61			0,9	7,2		
84	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхностей м/к конструкций	м2	8	0,85	0,85			7	7			0,1	0,8		
85	ФЕР13-03-004-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей эпоксидной краской за 2 раза вручную 35,58 = 631,97 - 0,02 x 38 500,00 - 0,00025 x 67 872,00 - 0,001 x 9 420,00 (При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,08 8/100	77,07	65,05	12,02	0,44	6	5	1		7,172	0,57	0,04	
86	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 A	кг	1,23 окруж(0,154*8,2)	134,9				166							
87	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОPLAST HS 150 A	т	0,0012 окруж(0,154*9/1000;4)	30379,15				36							
Строительный мусор																
88	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки 7,41 = 23,81 - 0,2 x 82,00	т	0,4	7,41	7,41			3	3			1,03	0,41		
89	ФССЦ-01.7.02.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мешки бумажные марки НМ (непротитанные) открытые сшитые 3- слойные	1000 шт	0,04 (окруж(400/10;0)) / 1000	2240				90							
90	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,4	42,98	42,98			17		17					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 40, 45-50, 54, 59-64, 67, 83-87, 89, 41-43, 55-57, 68-82)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 40, 45-50, 54, 59-64, 67, 83-87, 89, 41-43, 55-57, 68-82)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 39, 44, 53, 58, 51-52, 65-66)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 39, 44, 53, 58, 40, 45-50, 54, 59-64, 67, 83-87, 89, 41-43, 55-57, 68, 51-52, 65-66, 69-82, 88, 90)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74% ФОТ (от 13) (Поз. 51)									10							
77% ФОТ (от 9) (Поз. 52)									7							
78% ФОТ (от 4) (Поз. 88)									3							
80% ФОТ (от 64) (Поз. 39, 44, 53, 58, 65-66)									51							
90% ФОТ (от 335) (Поз. 40, 45-50, 54, 59-64, 67, 83-87, 89)									302							
105% ФОТ (от 61) (Поз. 41-43, 55-57, 68)									64							
123% ФОТ (от 160) (Поз. 69-82)									197							
Сметная прибыль									384							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 59) (Поз. 39, 44, 53, 58, 51-52, 88)									31							
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 61) (Поз. 41-43, 55-57, 68)									29							
68% ФОТ (от 31) (Поз. 65-66)									21							
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 335) (Поз. 40, 45-50, 54, 59-64, 67, 83-87, 89)									201							
64% = 75%*0.85 ФОТ (от 160) (Поз. 69-82)									102							
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах ( Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"									56 156					75,00		0,34
<b>Итого по разделу 2 Ремонт помещения ДЗ 1 очереди ТЦ-1,2 инв.№10030056/1100000000085</b>									<b>56 156</b>					<b>75,00</b>		<b>0,34</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									23 176	1 265	121	15		144,90		1,48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									24 479	2 445	244	30		278,48		2,96
Накладные расходы									2 538							
Сметная прибыль									1 539							
Итого									28 556							
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах ( Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"									185 043					278,48		2,96
НДС 20%									37 008,60							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>222 051,60</b>					<b>278,48</b>		<b>2,96</b>

Инженер по ПСР ОРЗ  
  
 подпись  
 Н.П. Астахова

Начальник ОРЗ  
  
 подпись  
 Е.В. Тюрюшкин

Инженер ОРЗ  
 \_\_\_\_\_  
 подпись  
 Д.С. Зинченко

Начальник ТЦ-1,2  
  
 подпись  
 В.М. Пицаев