

ПРОЕКТ СМЕТЫ № 4-13787/575/19

на Ремонт помещений МЗ и ДЭ КуАЭС (ПЦ-1,2 для ЦТАИ)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №356-01/19  
Сметная стоимость работ 146 841,60 руб.  
Средства на оплату труда 1262 руб.  
Сметная трудоемкость 144,32 чел.час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт помещения ДЭ 2 очереди ЦТАИ инв.№10030056/1100000000085																
Помещение Г 362 отп. +10,00 (ч.п.№4)																
Полы																
1	ФЕР57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	100 м	0,22 22 / 100	29,41	29,41				6	6		3,77	0,83		
2	ФЕР57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,32 32 / 100	92,9	88,84	4,06	1,76	30	29	1	1	11,39	3,64	0,13	0,04
3	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	0,32 32 / 100	397,05	352,34	43,8	10,53	127	113	14	3	42,4	13,57	0,85	0,27
4	ФССЦ-01.6.03.04-0121 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий: "ТАРКЕТТ" (толщина 2 мм, класс 34/43)	м2	32,64 офрант(1,02-32,2)	176,21				5751							
5	ФССЦ-14.1.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей	т	0,016 10,5-32/1000	11300				181							
6	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,22 22 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	30	13			6,68	1,47	0,04	0,01
7	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтус для полов с кабель-каналом пластиковые	м	22,2	20,5				455							
8	ФССЦ-11.3.03.14-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, Высота 49 мм	100 шт	0,02 2 / 100	101				2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФССЦ-11.3.03.14-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт	0,02 2/100	101				2							
10	ФССЦ-11.3.03.14-0022 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм	100 шт	0,09 9/100	128				12							
11	ФССЦ-11.3.03.14-0032 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм	100 шт	0,02 2/100	128				3							
12	ФССЦ-11.3.03.14-0034 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм	100 шт	0,02 2/100	128				3							
Строительный мусор																
13	ФЕР69-15-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки 7,41 = 23,81 - 0,2 x 82,00	т	0,175	7,41	7,41			1	1			1,03	0,18		
14	ФССЦ-01.7.02.08-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3- слойные	1000 шт	0,018 (округл(175/10,00) / 1000	2240				40							
15	ФССЦпр-01-01-041 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,175	42,98	42,98			8	8						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-12)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-12)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1-12, 15)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
78% ФОТ (от 1) (Поз. 13)																
80% ФОТ (от 53) (Поз. 1-2)																
123% ФОТ (от 262) (Поз. 3-12)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 1) (Поз. 13)																
68% ФОТ (от 53) (Поз. 1-2)																
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 262) (Поз. 3-12)																
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах ( Письмо Министра России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
Итого по разделу 1 Ремонт помещения ДЭ 2 очереди ЦТАИ инв.№10030056/1100000000085																
Раздел 2. Ремонт помещения ДЭ 2 очереди ЦТАИ инв.№10030056/1100000000085																
									47 861					37,32		0,68
									47 861					37,32		0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Помещение Г 554/1 отп. +15,60 (ч.п.№80)																
Стены																
16	ФЕР16-02-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой отслоившейся краски	100 м2	0,05 5/100	162,24	162,24			8	8			20,8	1,04		
17	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности стен	м2	5	0,85	0,85			4	4			0,1	0,5		
18	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхности стен грунтовой, глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,05 5/100	64,16	63,01	0,97	0,26	3	3			6,55	0,33	0,02	
19	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетонконтакт», КНАУФ	кг	1,5 окруж(0,3*3;1)	15,09				23							
20	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей стен шпаклевочной смесью толщиной 3 мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	0,05 5/100	434,78	114,02	2,28	0,49	22	6			11,99	0,6	0,04	
21	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	18 окруж(1,2*3;1)	7,31				132							
22	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК АКУА V ТIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,05 5/100	35,58	29,57	6,01	0,22	2	2			3,26	0,16	0,02	
23	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК АКУА V ТIX A	кг	1,34 окруж(0,267*5;2)	134,9				181							
24	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК АКУА V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,05 5/100	35,58	29,57	6,01	0,22	2	2			3,26	0,16	0,02	
25	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК АКУА V A	т	0,001 окруж(0,201*5/1000;4)	30379,15				30							
26	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК АКУА V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,05 5/100	74,23	67,57	6,66	0,33	4	4			7,45	0,37	0,03	
27	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК АКУА V A GLEAR COAT	кг	0,59 окруж(0,117*5;2)	134,9				80							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
									481	29				3,16		
									517	55				5,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 17, 22-27, 18-20)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 17, 22-27, 18-20)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 16, 21)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 16, 21, 17, 22-27, 18-20)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 12) (Поз. 16, 21)																
90% ФОТ (от 25) (Поз. 17, 22-27)																
105% ФОТ (от 18) (Поз. 18-20)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 12) (Поз. 16, 21)																
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 18) (Поз. 18-20)																
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 25) (Поз. 17, 22-27)																
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
Итого по разделу 2 Ремонт помещения ДЭ 2 очереди ЦТАИ инв.№10030056/110000000085																
Раздел 3. Ремонт помещения ДЭ 2 очереди ЦТАИ инв.№10030056/110000000085																
Помещение Г 554/2 отп. +15,60 (ч.л.№80)																
Потолок																

28	ФЕРп62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности потолка от старой краски: вручную	100 м2	0,15 15/100	162,24	162,24				24	24		20,8	3,12		
29	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности потолка	м2	35	0,85	0,85				30	30		0,1	3,5		
30	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,15 15/100	79,07	77,92	0,97	0,26		12	12		8,1	1,22	0,02	
31	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	5,25 0,35*15	15,09					79						
32	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей потолков сухими полимерными смесями толщиной до 2 мм 478,34 = 571,08 - 0,032 x 2 898,50	100 м2	0,15 15/100	478,34	156,92	2,94	0,6		72	24		16,5	2,48	0,05	0,01
33	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	36 окруж(1,2*15*2;1)	7,31					263						
34	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК АQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0072 x 9 420,00	100 м2	0,35 35/100	35,58	29,57	6,01	0,22		12	10	2	3,26	1,14	0,02	0,01






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	9,35 окруж(0,267*35,2)	134,9				1261							
36	ФЕР13-03-003-10 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,35 35 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	12	10	2		3,26	1,14	0,02	0,01
37	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,007 окруж(0,207*35/1000,4)	30379,15				213							
38	ФЕР13-03-003-14 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,35 35 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	26	24	2		7,45	2,61	0,03	0,01
39	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	4,1 окруж(0,117*35,2)	134,9				553							

## Стены

40	ФЕРр62-41-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой отслоившейся краски	100 м2	0,5 50 / 100	162,24	162,24			81	81			20,8	10,4		
41	ФЕР13-06-004-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности стен	м2	78	0,85	0,85			66	66			0,1	7,8		
42	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	0,5 50 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26	32	32			6,55	3,28	0,02	0,01
43	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	15 окруж(0,3*50,1)	15,09				226							
44	ФЕР15-04-027-05 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей стен шпаклевочной смесью толщиной 3 мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	0,5 50 / 100	434,78	114,02	2,28	0,49	217	57	1		11,99	6	0,04	0,02
45	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	180 окруж(1,2*50*1,1)	7,31				1316							
46	ФЕР13-03-003-10 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,78 78 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	28	23	5		3,26	2,54	0,02	0,02
47	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	20,83 окруж(0,267*76,2)	134,9				2810							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ФЕР13-03-003-10 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,78 78 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	28	23	5		3,26	2,54	0,02	0,02
49	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,0157 окруж(0,201*76/1000,4)	30379,15				477							
50	ФЕР13-03-003-14 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,78 78 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	58	53	5		7,45	5,81	0,03	0,02
51	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	9,13 окруж(0,117*76,2)	134,9				1232							
Строительный мусор																
52	ФЕР-р69-15-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки 7,41 = 23,81 - 0,2 x 82,00	т	0,05	7,41	7,41							1,03	0,05		
53	ФССЦ-01.7.02.08-0002 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3- слойные	1000 шт	0,005 (окруж(50/10,0) / 1000	2240				11							
54	ФССЦ-г-01-01-01-041 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,05	42,98	42,98			2		2					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 29, 34-39, 41, 46-51, 53, 30-32, 42-44)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 29, 34-39, 41, 46-51, 53, 30-32, 42-44)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 28, 33, 40, 45)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 28, 33, 40, 45, 29, 34-39, 41, 46-51, 53, 30-32, 42-44, 54)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 157) (Поз. 28, 33, 40, 45)																
90% ФОТ (от 482) (Поз. 29, 34-39, 41, 46-51, 53)																
105% ФОТ (от 252) (Поз. 30-32, 42-44)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 157) (Поз. 28, 33, 40, 45)																
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 252) (Поз. 30-32, 42-44)																
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 482) (Поз. 29, 34-39, 41, 46-51, 53)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах ( Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
Итого по разделу 3 Ремонт помещения ДЭ 2 очереди ЦТАИ инв.№10030056/1100000000085																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого																
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах ( Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																

Инженер по ПСР ОРЗ		_____	Н.П. Асташова
Начальника ОРЗ		_____	Мурзин Г.А. Е.В. Тюрюшкин
Инженер ОРЗ		_____	Д.С. Зинченко
Начальник ЦТАИ		_____	Колмыков С.Е. А.В. Грищенко
Начальник ТЦ-1,2		_____	В.М. Пицаев