

ПРОЕКТ СМЕТЫ № 2-13787/575/19

на Ремонт помещений МЗ и ДЭ КУАЭС (ПЦ-1.2 для ЦТАИ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №354-01/19
Сметная стоимость работ 203 941,20 руб.
Средства на оплату труда 1402 руб.
Сметная трудоемкость 155,84 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019года

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт помещений ДЭ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/1100000000085																
Помещение Г 385/1 отп. +9,40 (ч.п. №123)																
Полы																
1	ФЕР57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	100 м	0,19 19 / 100	29,41	29,41			6	6			3,77	0,72		
2	ФЕР57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,24 24 / 100	92,9	88,84	4,06	1,76	22	21	1		11,39	2,73	0,13	0,03
3	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	0,24 24 / 100	397,05	352,34	43,8	10,53	95	85	10	3	42,4	10,18	0,85	0,2
4	ФССЦ-01.6.03.04-0121 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий: "ТАРКЕТТ" (толщина 2 мм, класс 34/43)	м2	24,48 окруж(1,02*24,2)	176,21				4314							
5	ФССЦ-14.1.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей	т	0,012 (0,5*24)/1000	11300				136							
6	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,19 19 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	26	12			6,68	1,27	0,04	0,01
7	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтус для полов с кабель-каналом пластиковые	м	19	20,5				390							
8	ФССЦ-11.3.03.14-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	100 шт	0,02 2 / 100	101				2							
9	ФССЦ-11.3.03.14-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	100 шт	0,02 2 / 100	101				2							
10	ФССЦ-11.3.03.14-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм	100 шт	0,08 8 / 100	128				10							
11	ФССЦ-11.3.03.14-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм	100 шт	0,02 2 / 100	128				3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ФССЦ-11.3.03.14-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм	100 шт	0,02 2 / 100	128				3							
Строительный мусор																
13	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки 7,41 = 23,81 - 0,2 x 62,00	т	0,134	7,41	7,41			1	1			1,03	0,14		
14	ФССЦ-01.7.02.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые шитые 3- слойные	1000 шт	0,013 (округл(134/10);0) / 1000	2240				29							
15	ФССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,134	42,98		42,98		6	6						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
										5 045	125	17	3	15,04		0,24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										5 172	237	32	7	28,48		0,50
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,26; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-12)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-12)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1-12, 15)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
78% ФОТ (от 1) (Поз. 13)																
80% ФОТ (от 40) (Поз. 1-2)																
123% ФОТ (от 203) (Поз. 3-12)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 1) (Поз. 13)																
68% ФОТ (от 40) (Поз. 1-2)																
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 203) (Поз. 3-12)																
Всего с учетом "Индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"										36 372				28,48		0,50
Итого по разделу 1 Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/1100000000085										36 372				28,48		0,50
Раздел 2. Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/1100000000085																
Помещение Г 386/1 отм. +9,40 (ч.п. №123)																
16	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,018 (округл(2,09;0,2)) / 100	1082,58	840,63	241,95	104,49		19	15	4	2	103,91	1,87	7,74
17	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков	м2	1,8 (округл(2,09;0,2))	63,94	23,81	14,41	1,97		115	43	26	4	2,4	4,32	0,17
18	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь металлическая однополосная глухая с порошковым покрытием в комплекте с замком, поворотной ручкой и наличниками	м2	1,8	1799,14				3238							
19	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	13,84	11,01	2,11			14	11	2		1,11	1,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФССЦ-01.7.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доводчик дверной (нагрузка до 90 кг)	шт	1	272,22				272							
21	ФЕРр51-7-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором; прямолинейных	100 м2	0,01 1 / 100	5751,96	3436,05	36,26	15,66	58	34			383,06	3,83	1,16	0,01
22	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз (дверных откосов)	100 м2	0,01 1 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26	1	1			6,55	0,07	0,02	
23	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ	кг	0,3 1*0,3	15,09				5							
24	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей стен шпаклевочной смесью толщиной 2 мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	0,01 1 / 100	434,78	114,02	2,28	0,49	4	1			11,99	0,12	0,04	
25	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	2,4 окруж(1,2*1*2;1)	7,31				18							
26	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска оштукатуренных поверхностей откосов эпоксидной краской за два раза 35,58 = 637,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00 П19-2 (ОЗП)=2; ЭМ-2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2; ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; Т; ТЗ=1,1)	100 м2	0,01 1 / 100	77,07	65,05	12,02	0,44	1	1			7,172	0,07	0,04	
27	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	0,27 окруж(0,267*1;2)	134,9				36							
28	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,0002 окруж(0,201*1(1000;4)	30379,15				6							
29	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска оштукатуренных поверхностей откосов эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; Т; ТЗ=1,1)	100 м2	0,01 1 / 100	80,99	74,33	6,66	0,33	1	1			8,195	0,08	0,03	
30	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	0,12 окруж(0,117*1;2)	134,9				16							
Полы																
31	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	100 м	0,19 19 / 100	29,41	29,41			6	6			3,77	0,72		
32	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,24 24 / 100	92,9	88,84	4,06	1,76	22	21	1		11,39	2,73	0,13	0,03
33	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2	0,24 24 / 100	397,05	352,34	43,8	10,53	95	85	10	3	42,4	10,18	0,85	0,2
34	ФССЦ-01.6.03.04-0121 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий: "ТАРКЕТТ" (толщина 2 мм, класс 34/43)	м2	24,48 окруж(1,02*24;2)	176,21				4314							
35	ФССЦ-14.1.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей	т	0,012 (0,5*24)/1000	11300				136							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство пинтусов поливинилхлоридных, на винтах самонарезающих	100 м	0,19 19 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	26	12			6,68	1,27	0,04	0,01
37	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пинтус для полов с кабель-каналом пластиковые	м	19	20,5				390							
38	ФССЦ-11.3.03.14-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового пинтуса левая, высота 49 мм	100 шт	0,02 2 / 100	101				2							
39	ФССЦ-11.3.03.14-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заглушка торцевая для пластикового пинтуса правая, высота 49 мм	100 шт	0,02 2 / 100	101				2							
40	ФССЦ-11.3.03.14-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединитель для пластикового пинтуса, высота 49 мм	100 шт	0,08 8 / 100	128				10							
41	ФССЦ-11.3.03.14-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок внутренний для пластикового пинтуса, высота 49 мм	100 шт	0,02 2 / 100	128				3							
42	ФССЦ-11.3.03.14-0034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок наружный для пластикового пинтуса, высота 49 мм	100 шт	0,02 2 / 100	128				3							
Строительный мусор																
43	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки 7,41 = 23,87 - 0,2 x 82,00	т	0,154	7,41	7,41			1	1			1,03	0,16		
44	ФССЦ-01.7.02.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3- слойные	1000 шт	0,015 (округл((154/10);0)) / 1000	2240				34							
45	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,154	42,98	42,98			7	7						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 17-20, 33-42)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 17-20, 22-24, 26-30, 44, 33-42)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 16, 21, 31-32)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 16-24, 26-30, 44, 31-42, 45)																
Накладные расходы																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
78% ФОТ (от 1) (Поз. 43)																
79% ФОТ (от 51) (Поз. 21)																
80% ФОТ (от 40) (Поз. 31-32)																
90% ФОТ (от 122) (Поз. 17-20, 26-30, 44)																
105% ФОТ (от 4) (Поз. 22-24)																
110% ФОТ (от 25) (Поз. 16)																
123% ФОТ (от 203) (Поз. 33-42)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 52) (Поз. 21, 43)																
									27							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47%	= 55%*0.85 ФОТ (ст 4)	(Поз. 22-24)														
68%	ФОТ (ст 40)	(Поз. 31-32)														
60%	= 70%*0.85 ФОТ (ст 29)	(Поз. 16, 26-30, 44)														
64%	= 75%*0.85 ФОТ (ст 203)	(Поз. 33-42)														
72%	= 85%*0.85 ФОТ (ст 118)	(Поз. 17-20)														
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
Итого по разделу 2 Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/1100000000085																
Раздел 3. Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/1100000000085																
Помещение Г 386/2 отм. +9,40 (№122)																
46	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,018 (округл(2,0*0,9,2))/100	1082,58	840,63	241,95	104,49	19	15	4	2	103,91	1,87	7,74	0,14
47	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических дверных блоков	м2	1,8 округл(2,0*0,9,2)	63,94	23,81	14,41	1,97	115	43	26	4	2,4	4,32	0,17	0,31
48	ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь металлическая однополная глухая с порошковым покрытием в комплекте с замком, поворотной ручкой и наличниками	м2	1,8	1799,14				3238							
49	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	13,84	11,01	2,11		14	11	2		1,11	1,11		
50	ФССЦ-01.7.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доводчик дверной (нагрузка до 90 кг)	шт	1	272,22				272							
51	ФЕР61-7-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,01 1/100	5761,96	3435,05	36,26	15,66	58	34			383,06	3,83	1,16	0,01
52	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрывание поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз (дверных откосов)	100 м2	0,01 1/100	64,16	63,01	0,97	0,26	1	1			6,55	0,07	0,02	
53	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	0,3 1*0,3	15,09				5							
54	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей стен штукатурочной смесью толщиной 2 мм 434,78 = 516,84 - 0,029 x 2 896,50	100 м2	0,01 1/100	434,78	114,02	2,28	0,49	4	1			11,99	0,12	0,04	
55	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	2,4 округл(1,2*1,2,1)	7,31				18							
56	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска оштукатуренных поверхностей откосов эпоксидной краской за два раза 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,01 1/100	77,07	65,05	12,02	0,44	1	1			7,172	0,07	0,04	
57	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	0,27 округл(0,267*1,2)	134,9				36							
58	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,0002 округл(0,201*1/1000,4)	30379,15				6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска оштукатуренных поверхностей откосов эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00 (ОП п.1.13.7 При наложении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,3; ТЗ=1,1)	100 м2	0,01 1/100	80,99	74,33	6,66	0,33	1	1			8,195	0,08	0,03	
60	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	0,12 окраска(0,117*1,2)	134,9				16							
Строительный мусор																
61	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Загаривание строительного мусора в мешки 7,41 = 23,81 - 0,2 x 82,00	т	0,02	7,41	7,41							1,03	0,02		
62	ФССЦ-01.7.02.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3- слойные	1000 шт	0,002 (окружка(2010)/0,1) / 1000	2240				4							
63	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,02	42,98		42,98		1		1					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 47-50)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 47-50, 52-54, 56-60, 62)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 46, 51)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 46-54, 56-60, 62)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
79% ФОТ (от 51) (Поз. 51)																
90% ФОТ (от 122) (Поз. 47-50, 56-60, 62)																
105% ФОТ (от 4) (Поз. 52-54)																
110% ФОТ (от 25) (Поз. 46)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 51) (Поз. 51)																
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 4) (Поз. 52-54)																
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 29) (Поз. 46, 56-60, 62)																
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 118) (Поз. 47-50)																
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
Итого по разделу 3 Ремонт помещения ДЗ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/110000000085																
Раздел 4. Ремонт помещения ДЗ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/110000000085																
Помещение Г 368/1 отм. +9,40 (ч.п. №123)																
Стены																
64	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание металлической поверхности (мет.сайдинг)	м2	82	0,85	0,85			70	70			0,1	8,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ФЕР13-03-004-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей эпоксидной краской за 2 раза вручную 35,58 = 831,97 - 0,02 x 38 500,00 - 0,00025 x 67 872,00 - 0,001 x 9 420,00 (При выполнении защитного покрытия в несколько слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,82 82 / 100	77,07	65,05	12,02	0,44	63	53	10		7,172	5,88	0,04	0,03
66	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОРЛАСТ HS 150 А	кг	12,63 округл(0,154*82,2)	134,9				1704							
67	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОРЛАСТ HS 150 А	т	0,0126 округл(0,154*82/1000;4)	30379,15				383							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 64-67)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 64-67)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 64-67)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
90% ФОТ (от 247) (Поз. 64-67)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 247) (Поз. 64-67)																
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
Итого по разделу 4 Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/110000000085																
Раздел 5. Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/110000000085																
Помещение Г 363/1 отп. +9,40 (ч.п. №123)																
Колонны																
68	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхность от старой отслоившейся краски	100 м2	0,1 10 / 100	162,24	162,24			16	16			20,8	2,08		
69	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности	м2	48	0,85	0,85			41	41			0,1	4,8		
70	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрывание поверхности грунтовой глубокого проникновения; за 1 раз	100 м2	0,1 10 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26	6	6			6,55	0,66	0,02	
71	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	3 округл(0,3*10;1)	15,09				45							
72	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхностей стен шпаклевочной смесью толщиной 3 мм 434,78 = 516,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	0,1 10 / 100	434,78	114,02	2,28	0,49	43	11			11,99	1,2	0,04	
73	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	36 округл(1,2*10;3;1)	7,31				263							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,48 48 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	17	14	3		3,26	1,56	0,02	0,01
75	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	12,82 окруж(0,267*48,2)	134,9				1729							
76	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,48 48 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	17	14	3		3,26	1,56	0,02	0,01
77	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,0096 окруж(0,201*48/1000*4)	30379,15				292							
78	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,48 48 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	36	33	3		7,45	3,58	0,03	0,01
79	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	5,62 окруж(0,117*48,2)	134,9				758							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 69, 74-79, 70-72)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 69, 74-79, 70-72)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 68, 73)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 68, 73, 69, 74-79, 70-72)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 23) (Поз. 68, 73)																
90% ФОТ (от 205) (Поз. 69, 74-79)																
105% ФОТ (от 35) (Поз. 70-72)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 23) (Поз. 68, 73)																
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 35) (Поз. 70-72)																
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 205) (Поз. 69, 74-79)																
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
Итого по разделу 5 Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/110000000085																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																
									169 951					155,84		2,96
									33 990,20							
									203 941,20					155,84		2,96

Инженер по ПСР ОРЗ

 подпись
 Н.П. Астахова

Начальник ОРЗ

 подпись
 МУРЗИН ГА
 Е.В. Тюрюшкин

Инженер ОРЗ

 подпись
 Д.С. Зинченко

Начальник ЦТАИ

 подпись
 КОЛМЫКОВ С.Е.
 А.В. Грищенко

Начальник ТЦ-1,2

 подпись
 В.М. Пицаев
 ДОМИНЮК Р.В.