

ПРОЕКТ СМЕТЫ № 6-13787/575/19

на Ремонт помещений МЗ и ДЭ КуАЭС (ТЦ-1.2 для ЦТАИ)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №358-01/19  
Сметная стоимость работ \_\_\_\_\_ 175 154,40 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2271 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 254,92 чел.час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на вкл.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт помещения МЗ 2 очереди ЦТАИ инв.№10030056/110000000085																
Блок №3 Машзал ось 23-24, отм. -4,2 пом. Г-080/4 (№151)																
Потолок																
Межпанельные швы																
1	ФЕР653-21-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство и расшивка швов панелей перекрытий сухими смесями (ширина шва 50мм, глубина 30мм) 507,99 = 533,16 - 0,006 x 729,98 - 0,04 x 519,80	100 м	0,066 6,6 / 100	507,99	507,33	0,66	0,12	34	34			49,69	3,28	0,01	
2	ФССЦ-01.7.06.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента для заделки швов, серпянка, шириной 5см	100 м	0,066 6,6 / 100	19,1				1							
3	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	8,42 округлено (0,85*(6,6% 0,09) 36(2)	2,07				17							
4	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности потолка от старой краски: вручную	100 м2	0,41 41 / 100	162,24	162,24			67	67			20,8	8,53		
5	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности потолка	м2	41	0,85	0,85			35	35			0,1	4,1		
6	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрyтия поверхноcтей грунтовокой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0,41 41 / 100	79,07	77,92	0,97	0,26	32	32			8,1	3,32	0,02	0,01
7	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	14,35 0,35*41	15,09				217							
8	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка поверхноcтей потолков сухими полимерными cмeсями толщиной до 2 мм 478,34 = 571,09 - 0,032 x 2 898,50	100 м2	0,41 41 / 100	478,34	156,92	2,94	0,6	196	64	1		16,5	6,77	0,05	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	98,4 окруж(1,2*1+2,1)	7,31				719							
10	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,41 41 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	15	13	2		3,26	1,34	0,02	0,01
11	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	10,95 окруж(0,287*4,12)	134,9				1477							
12	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,41 41 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	15	13	2		3,26	1,34	0,02	0,01
13	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска эпоксидная ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,0082 окруж(0,207*4,11000,4)	30379,15				249							
14	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков: лаком эпоксидным ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,41 41 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	30	28	2		7,45	3,05	0,03	0,01
15	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак эпоксидный ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	4,8 окруж(0,117*4,12)	134,9				648							
Блок №4 Машал ось 40-41, отм. -4,2 пом. Г-0807 (№151)																
Потолок																
Межпанельные швы																
16	ФЕР13-21-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство и расшивка швов панелей перекрытий сухими смесями (ширина шва 50мм, глубина 30мм) 507,99 = 533,16 - 0,006 x 729,98 - 0,04 x 519,80	100 м	0,066 6,6 / 100	507,99	507,33	0,66	0,12	34	34			49,69	3,28	0,01	
17	ФССЦ-01.7.06.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента для заделки швов, серпянка, шириной 5см	100 м	0,066 6,6 / 100	19,1				1							
18	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	8,42 окруж(0,8516,6*0,05130,2)	2,07				17							
19	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности потолка от старой краски; вручную	100 м2	0,41 41 / 100	162,24	162,24			67	67			20,8	8,53		
20	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности потолка	м2	41	0,85	0,85			35	35			0,1	4,1		
21	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения; за 1 раз потолков	100 м2	0,41 41 / 100	79,07	77,92	0,97	0,26	32	32			8,1	3,32	0,02	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	кг	14,35 0,35*1	15,09				217							
23	ФЕР15-04-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Шпатлевка поверхностей потолков сухими полимерными смесями толщиной до 2 мм 478,34 = 571,09 - 0,032 x 2 898,50	100 м2	0,41 41 / 100	478,34	156,92	2,94	0,6	196	64	1		16,5	6,77	0,05	0,02
24	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Шпатлевка полимерная	кг	98,4 окруэл(1,2*41*2;1)	7,31				719							
25	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,41 41 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	15	13	2		3,26	1,34	0,02	0,01
26	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Краска эпоксидная ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	10,95 окруэл(0,267*41;2)	134,9				1477							
27	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	0,41 41 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	15	13	2		3,26	1,34	0,02	0,01
28	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Краска эпоксидная ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,0082 окруэл(0,267*41/1000;4)	30379,15				249							
29	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков: лаком эпоксидным ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	0,41 41 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	30	28	2		7,45	3,05	0,03	0,01
30	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Лак эпоксидный ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	4,8 окруэл(0,117*41;2)	134,9				648							
Стены и колонны																
31	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Очистка вручную поверхности стен от старой отслоившейся краски	100 м2	1,19 119 / 100	162,24	162,24			193	193			20,8	24,75		
32	ФЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Обеспыливание поверхности стен	м2	119	0,85	0,85			101	101			0,1	11,9		
33	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Покрытие поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2	1,19 119 / 100	64,16	63,01	0,97	0,26	76	75	1		6,55	7,79	0,02	0,02
34	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ	кг	35,7 окруэл(0,3*19;1)	15,09				539							
35	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/нр	Шпатлевка поверхностей стен шпаклевочной смесью толщиной 2 мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	1,19 119 / 100	434,78	114,02	2,28	0,49	517	136	3	1	11,99	14,27	0,04	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка полимерная	кг	285,6 окруж(1,2*119*2,1)	7,31				2088							
37	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 1-й слой ТЕКНОРОК AQUA V TIX A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	1,19 119 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	42	35	7		3,26	3,88	0,02	0,02
38	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TIX A	кг	31,77 окруж(0,287*119*2)	134,9				4286							
39	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидной краской: 2-й слой ТЕКНОРОК AQUA V A 35,58 = 837,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00	100 м2	1,19 119 / 100	35,58	29,57	6,01	0,22	42	35	7		3,26	3,88	0,02	0,02
40	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,0239 окруж(0,201*119/1000,4)	30379,15				726							
41	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска окрашенных бетонных и оштукатуренных поверхностей стен эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00	100 м2	1,19 119 / 100	74,23	67,57	6,66	0,33	88	80	8		7,45	8,87	0,03	0,04
42	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	13,92 окруж(0,117*119*2)	134,9				1878							
Строительный мусор																
43	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки 7,41 = 23,87 - 0,2 x 82,00	т	0,07	7,41	7,41			1	1			1,03	0,07		
44	ФССЦ-01.7.02.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3- слойные	1000 шт	0,007 (окруж(70*100)/1000)	2240				16							
45	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,07	42,98		42,98		3		3					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 10-15, 20, 25-30, 32, 37-42, 44, 6-8, 21-23, 33-35)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 5, 10-15, 20, 25-30, 32, 37-42, 44, 6-8, 21-23, 33-35)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 16, 2-4, 9, 17-19, 24, 31, 36)																
Прил.2, Табл.1, п.3.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1, 16, 2-4, 9, 17-19, 24, 31, 36, 5, 10-15, 20, 25-30, 32, 37-42, 44, 6-8, 21-23, 33-35, 45)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
									2 113							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78% ФОТ (от 1) (Поз. 43)									1							
80% ФОТ (от 489) (Поз. 2-4, 9, 17-19, 24, 31, 36)									391							
86% ФОТ (от 101) (Поз. 1, 16)									87							
90% ФОТ (от 866) (Поз. 5, 10-15, 20, 25-30, 32, 37-42, 44)									779							
105% ФОТ (от 814) (Поз. 6-8, 21-23, 33-35)									855							
Сметная прибыль									1 220							
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 490) (Поз. 2-4, 9, 17-19, 24, 31, 36, 43)									246							
47% = 55%*0.85 ФОТ (от 814) (Поз. 6-8, 21-23, 33-35)									383							
70% ФОТ (от 101) (Поз. 1, 16)									71							
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 866) (Поз. 5, 10-15, 20, 25-30, 32, 37-42, 44)									520							
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"									145 962					254,92		0,60
<b>Итого по разделу 1 Ремонт помещения МЗ 2 очереди ЦТАИ инв.№100300056/1100000000085</b>									<b>145 962</b>					<b>254,92</b>		<b>0,60</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									18 100	1 228	43	1		138,87		0,27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									19 192	2 270	93	1		254,92		0,60
Накладные расходы									2 113							
Сметная прибыль									1 220							
Итого									22 525					254,92		0,60
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах (Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"									145 962					254,92		0,60
НДС 20%									29 192,40							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>175 154,40</b>					<b>254,92</b>		<b>0,60</b>

Инженер по ПСР ОРЗ

Н.П. Асташова

подпись

Начальника ОРЗ

Мурзин Г.А.  
Е.В. Тюрюшкин  
21 АВГ 2019

подпись

Инженер ОРЗ

Д.С. Зинченко

подпись

Начальник ЦТАИ

Колмыков С.Е.

А.В. Грищенко

подпись

Начальник ТЦ-1,2

В.М. Пицаев

подпись