

ПРОЕКТ СМЕТЫ № 5-13787/575/19

на Ремонт помещений МЗ и ДЭ КуАЭС (ТЦ-1.2)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ №357-01/19  
Сметная стоимость работ 29 875,20 руб.  
Средства на оплату труда 190 руб.  
Сметная трудоемкость 19,28 чел.час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2019года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/110000000085																
Д.Э. Кор. 301/2 отп. +9,40 (ч.п. №105)																
1	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка противопожарных дверей: однопольных глухих (Грунт 9,3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	м2	1,89 окрупл(2,1*0,92)	80,38	14,79	4,94	0,16	152	28	9		1,449	2,74	0,014	0,03
2	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2	1,89 окрупл(2,1*0,92)	88,84	21,13	7,06	0,23	188	40	13		2,07	3,91	0,02	0,04
3	ФССЦ-07.1.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	шт	1	2679,27				2679							
4	ФССЦ-01.7.04.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доводчик дверной (нагрузка до 90 кг)	шт	1	272,22				272							
5	ФЕР61-7-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,01 1/100	5751,96	3436,05	36,26	15,66	58	34			383,06	3,83	1,16	0,01
6	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхности стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз (дверных откосов)	100 м2	0,01 1/100	64,16	63,01	0,97	0,26	1	1			6,55	0,07	0,02	
7	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	0,3 1*0,3	15,09				5							
8	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпателька поверхностей стен шпательной смесью толшиной 2 мм 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50	100 м2	0,01 1/100	434,78	114,02	2,28	0,49	4	1			11,99	0,12	0,04	
9	ФССЦ-14.5.11.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпателька полимерная	кг	2,4 окрупл(1,2*1,2;1)	7,31				18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР13-03-003-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска оштукатуренных поверхностей откосов эпоксидной краской за два раза 35,58 = 637,24 - 0,02 x 38 500,00 - 0,0003 x 67 872,00 - 0,0012 x 9 420,00 (ПЗ=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1,13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,01 1/100	77,07	65,05	12,02	0,44	1	1			7,172	0,07	0,04	
11	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V TX A	кг	0,27 округл(0,267*1,2)	134,9				36							
12	ФССЦ-14.3.02.06-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска ТЕКНОРОК AQUA V A	т	0,0002 округл(0,201*1/1000,4)	30379,15				6							
13	ФЕР13-03-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска оштукатуренных поверхностей откосов эпоксидным лаком ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT 74,23 = 835,63 - 0,032 x 22 600,00 - 0,005 x 7 640,00 (ОП п.1,13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	0,01 1/100	80,99	74,33	6,66	0,33	1	1			8,195	0,08	0,03	
14	ФССЦ-14.3.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лак ТЕКНОРОК AQUA V A GLEAR COAT	кг	0,12 округл(0,117*1,2)	134,9				16							
Строительный мусор																
15	ФЕР99-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки 7,41 = 23,81 - 0,2 x 82,00	т	0,1	7,41	7,41			1	1			1,03	0,1		
16	ФССЦ-01.7.02.08-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые шитые 3- спойные	1000 шт	0,01 (округл(1000*0,01) / 1000	2240				22							
17	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,1	42,98		42,98		4		4					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-4)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-4, 6-8, 10-14, 16)																
Прил.2, Табл.3, п.1.2 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 5)																
Прил.2, Табл.3, п.4.2 ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1-8, 10-14, 16-17)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
78% ФОТ (от 1) (Поз. 15)																
79% ФОТ (от 51) (Поз. 5)																
90% ФОТ (от 134) (Поз. 1-4, 10-14, 16)																
105% ФОТ (от 4) (Поз. 6-8)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 52) (Поз. 5, 15)																
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 4) (Поз. 6-8)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60% = 70%*0.85 ФОТ (от 4) (Поз. 10-14, 16)									2							
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 130) (Поз. 1-4)									94							
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах ( Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"									24 896					19,28		0,15
<b>Итого по разделу 1 Ремонт помещения ДЭ 1 очереди ЦТАИ инв.№10030056/1100000000085</b>									<b>24 896</b>					<b>19,28</b>		<b>0,15</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									3 444	107	26			10,92		0,08
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									3 551	190	50			19,28		0,15
Накладные расходы									166							
Сметная прибыль									125							
Итого									3 842					19,28		0,15
Всего с учетом "индекса 2 квартала 2019г. в текущих ценах ( Письмо Минстроя России №12661-ДВ/09 от 10.04.2019г.) СМР=6,48"									24 896					19,28		0,15
НДС 20%									4 979,20							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>29 875,20</b>					<b>19,28</b>		<b>0,15</b>

Инженер по ПСР ОРЗ

Н.П. Астахова

подпись

Начальник ОРЗ

Мурзин ГА

Е.В. Тюрюшкин

подпись

Инженер ОРЗ

Д.С. Зинченко

подпись

Начальник ТЦ-1,2

В.М. Пицаев

подпись

Доминюк Р.В.