

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель технического директора-
Начальник службы ремонта

А.А. Суслов

«___» _____ 2019 г.

Техническое задание

Техническое обслуживание и текущий ремонт подъемных сооружений и
связанного с ним оборудования в подразделениях АО ЧМЗ

Глазов
2019

Техническое задание
на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту
подъемных сооружений и связанного с ним оборудования в подразделениях АО
ЧМЗ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения о порядке организации выполнения ремонтных работ.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ
ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Техническое обслуживание и текущий ремонт подъемных сооружений и связанного с ним оборудования в подразделениях АО ЧМЗ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения о порядке организации выполнения ремонтных работ.

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту подъемных сооружений и связанного с ним оборудования в подразделениях АО ЧМЗ производятся с учетом требований следующей НД:

- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
- Стандарт организации СТО 133 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования».
- Стандарт предприятия СТП 337 «Ремонт грузоподъемных машин, рельсовых путей, съемных грузозахватных приспособлений и грузовой тары. Общие технические условия».

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР

Оформление ППР при осуществлении допуска для производства работ согласно Положению «О порядке проведения работ повышенной опасности и допуска персонала цехов (сторонних организаций, ДЗО) для производства работ повышенной опасности и работ по обслуживанию действующих подразделений силами персонала сторонних организаций и иностранных представителей на территории предприятия» (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию) и Положению «О порядке взаимодействия с подрядными (сторонними) организациями и ДО при проведении работ (оказании услуг) на территории АО ЧМЗ» (Приложение № 3 к настоящему техническому заданию).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Обеспечить своевременно и должным образом поддержание оборудования в работоспособном состоянии путем:

- выполнение планового технического обслуживания и текущего ремонта (механической и электрической части);
- выполнение дополнительного технического обслуживания и текущего ремонта с целью восстановления работоспособности и устранение аварийных неисправностей, в т.ч. в нерабочее время;
- выполнение проверки технического состояния оборудования перед техническим освидетельствованием или экспертизой промышленной безопасности. Проведение статических и динамических испытаний оборудования с доставкой грузов на место проведения работ и обратно на место хранения. Участие при проведении ЧТО, ПТО или экспертизе промышленной безопасности;
- выполнение электрических измерений и наладки электрической части оборудования.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Плановые работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования выполняются по плану-графику (Приложение 2 к проекту договора), формируемому в системе SAP ERP. Дополнительные работы, невыполнение которых может привести к аварийной остановке оборудования, выполняются по заявкам Заказчика. Дополнительные плановые работы, не связанные с простоем оборудования выполняются по дополнительным заказам.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 7, пром. площадка АО ЧМЗ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Согласно Приложению № 4 к проекту договора.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ всех работ - 24 месяца с момента подписания настоящего договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить наличие достаточного количества материалов, запасных деталей и элементов (узлов) оборудования для выполнения работ, указанных в Приложении № 3 к проекту договора. Все закупаемые материалы, запасные детали и иное оборудование должно соответствовать требованиям проектной, конструкторской, эксплуатационной документации, техническим регламентам, ГОСТам и иметь сертификат, удостоверяющий их качество. Самостоятельно организовать допуск персонала на территорию предприятия, в т.ч. в нерабочее время.

Регулярно проводить анализ и контроль технического состояния обслуживаемого оборудования предприятия и своевременно письменно информировать Заказчика о его состоянии и необходимости принятия мер по исключению возникновения неплановых ремонтов или аварийных ситуаций.

Осуществлять за свой счет ремонт вышедшего из строя оборудования по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего исполнения. Причины выхода из строя (при необходимости) подтверждаются актом произвольной формы.

Обеспечить содержание помещений и оборудования, предоставляемое Заказчиком, в исправном состоянии.

Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию, связанную с выполнением работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы производятся в действующих производствах АО ЧМЗ на ОПО, в т.ч. на радиационно-опасных участках и на объектах использования атомной энергии (ОИАЭ).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на замененные детали и узлы должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания технического акта приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или отказ оборудования, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в согласованные сроки. Гарантийный срок на узлы и детали в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Согласно Приложению № 4 к проекту договора.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

После выполнения работ, их результат фиксируется специалистом Исполнителя и представителем Заказчика в Акте технической приемки оборудования после ремонта или обслуживания в установленном на АО ЧМЗ порядке. Акт технической приемки оборудования после ремонта подписывается представителями Заказчика (механик, энергетик цеха) и Исполнителя. После подписания Акта приемки работ по договору за отчетный месяц считается выполненной.

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанный ответственным лицом цеха (начальник, энергетик, механик), экономистом и специалистом Службы ремонта, совместно с приложенной документацией, Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее 21 числа отчетного месяца.

В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки работ будут выявлены недостатки (дефекты), Заказчик вправе отказаться от подписания Акта приемки оборудования после ремонта или технического обслуживания, и в этом случае работы не будут считаться принятыми Заказчиком. При этом Стороны составляют и подписывают Протокол о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. Срок приемки работ в этом случае отодвигается на срок, необходимый Исполнителю для устранения выявленных недостатков и производства повторной приемки работ.

При выполнении ремонта оборудования с применением сварки, Исполнитель оформляет протокол о выполненных работах согласно СТП 337 (Приложение 4), с приложением документов, определяемых указанным стандартом. По завершении выполнения ремонта с применением сварки сделать в паспорте ПС запись, отражающую характер проведенной работы, и предоставить сведения (копии сертификатов) о примененных материалах.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Бумажный носитель.

Акт технической сдачи-приемки выполненных работ в трех экземплярах.

Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в двух экземплярах.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	АО ЧМЗ	Акционерное общество «Чепецкий механический завод»

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Стандарт организации СТО 133 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования»	
2	Положение от 03.04.2018 № П-943/015-2018 «О порядке проведения работ повышенной опасности и допуска персонала цехов (сторонних организаций, ДЗО) для производства работ повышенной опасности и работ по обслуживанию действующих подразделений силами персонала сторонних организаций и иностранных представителей на территории предприятия»	
3	Положение от 06.10.2017 № П-943/025-2017 «О порядке взаимодействия с подрядными (сторонними) организациями и ДО при проведении работ (оказании услуг) на территории АО ЧМЗ»	
4	Стандарт предприятия СТП 337 «Ремонт грузоподъемных машин, рельсовых путей, съемных грузозахватных приспособлений и грузовой тары. Общие технические условия».	

Главный механик службы ремонта ОГМ

Д.В. Матвеев