

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»



В ПРОИЗВОДСТВО
ГИ УКС
НВАЭС

ФЕДОРОВ А.В.


22.10.2018г.

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС-2
с энергоблоками №1 и №2

20UMX

Здание блочной обессоливающей установки
Наружные лестницы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА



NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&.013.TL.1007

ОСР 2-44А

АО «Атомэнергoproект»
Фонд оперативного хранения

Экз. № 3
« 83 » 10 20 18 г.

Главный специалист

АО «Атомэнергoproект»
Фонд оперативного хранения

Инв. № 24993/ИПШФ

Взам. №

« 14 » 10 20 18 г.

Подпись

Нововоронеж 2018

Васильев А.В.

УКС НВАЭС

Инв. № 52-2256
18.10.2018

Формат А4

АННОТАЦИЯ

Локальная смета составлена на основании NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&.013.DC.0007 с изменением 0 арх.10594, договора № 08108/378/ДС16-60, рассматривать комплектно со сметой NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&.013.TL.0007 с изменением 1 арх. 6639/НПИФ

Строительство отнесено к 1.2 территориальному району.

Были применены расценки из соответствующих сборников территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и сборники сметных цен на материалы Воронежской области СЦМ-2001.

При составлении локальной сметы использовались: «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)», «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004», «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001». «Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
24993/НПИФ	14.10.2018	

АО «Атомэнергoproject»	
Фонд оперативного хранения	
Экз. № 3	
23	10 20 18 г.

ФАЙЛ: NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&.013.TL.1007=0

Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

NW2P.D.120.2.0UMX&&.013.TL.1007

рассматривать комплектно со сметой NW2P.D.120.2.0UMX&&.013.TL.0007=1

20UMX Здание блочной обессоливающей установки. Наружные лестницы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: NW2P.D.120.2.0UMX&&.013.DC.0007=0 арх.10594

Сметная стоимость	11,182	тыс.руб.
строительных работ	11,182	тыс.руб.
Средства на оплату труда	0,252	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	31,62	чел.-ч
Трудозатраты механизаторов	3,91	чел.-ч

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР 09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР (214,00 руб.): 90 % СП (202,00 руб.): 85 %	т	0,666	859,03	285,50	461,85	72,01	572	190	308	48	32,37	22	5,83	4
2	ССЦ 201-0599	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений Объем: 0.666=(9,12-8,48)*1,01*1,03	т	0,666	14 552,00	0,00	0,00	0,00	9 692	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3	ТЕР 13-03-002-5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 (2-й слой общие указания РД п. 15) НР (56,00 руб.): 90 % СП (43,00 руб.): 70 % Объем: 1,16=116/100	100 м2	1,16	347,21	53,15	9,05	0,18	403	62	10	0	5,31	6	0,02	0
Стоимость общестроительных работ									10 667							
Материалы									10 097							
Всего оплата труда									300							
Накладные расходы									270							
в том числе																
90 % от ФОТ = 238 (по стр. 1)									214							
90 % от ФОТ = 62 (по стр. 3)									56							
Сметная прибыль									245							
в том числе																
85 % от ФОТ = 238 (по стр. 1)									202							
70 % от ФОТ = 62 (по стр. 3)									43							
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью									11 182							
Нормативная трудоемкость									32							
Сметная заработная плата									300							
Всего, стоимость общестроительных работ									11 182							
Итого по локальной смете:																
Стоимость строительных работ									10 667							
в т.ч. Стоимость материалов									10 097							
в т.ч. ЭММ									318							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ										300						
в.т.ч ЗПМ										48						
в.т.ч. ОЗП										252						
Накладные расходы										270						
Сметная прибыль										245						
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ										11 182						
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										11 182						

Проверил : _____ Д.А.Борисов
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: _____ А.В.Васильев
(должность, подпись, расшифровка)