

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»



В ПРОИЗВОДСТВО
ГИ УКС
НВАЭС


ФЕДОРОВ А.В.

18.07.2018г.

НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС-2
с энергоблоками №1 и №2

20UMX

Здание блочной обессоливающей установки
Стеновое ограждение
Конструктивные решения



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&.013.TL.1031

АО «Атомэнергoproект» Фонд оперативного хранения	
Инв. №	24490/ННПР
Взам. №	
« 10 »	04 20 18 г.
Подпись	

Главный специалист

ОСР 2-44А

АО «Атомэнергoproект» Фонд оперативного хранения	
Экз. №	3
« 20 »	04 20 18 г.

УКС НВАЭС

Инв. № 52-1618
12.07.2018

Васильев А.В.

Нововоронеж 2018

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
24490/ННПР	17.07.2018	

АННОТАЦИЯ

Локальная смета составлена на основании
NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&.013.DC.0031 с изменением 0 арх.
4739/НПИФ, договора № 08108/378/ДС16-60.

Строительство отнесено к 1.2 территориальному району.

Были применены расценки из соответствующих сборников
территориальных единичных расценок ТЕР-2001 и сборники сметных цен на
материалы Воронежской области СЦМ-2001.

При составлении локальной сметы использовались: «Методика
определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации (МДС 81-35.2004)», «Методические указания по определению
величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»,
«Методические указания по определению величины сметной прибыли в
строительстве МДС 81-25.2001». «Методические рекомендации по
применению федеральных единичных расценок на строительные,
специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования
и пусконаладочные работы».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
2409/НПИФ	17.10.04.2018	

АО «Атомэнергoproект»	
Фонд оперативного хранения	
Экз. №	3
« 20 »	04 20 18 г.

ФАЙЛ: NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&.013.TL.1031=0

Нововоронежская АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

NW2P.D.120.2.0UMX&&.013.TL.1031

рассматривать комплектно со сметой NW2P.D.120.2.0UMX&&.013.TL.0031=1

20UMX Здание блочной обессоливающей установки. Стеновое ограждение. Конструктивные решения.


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: NW2P.D.120.2.0UMX&&.013.DC.0031=0 арх. 4739/НПИФ

Сметная стоимость	25,408	тыс.руб.
строительных работ	25,408	тыс.руб.
Средства на оплату труда	5,356	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	657,13	чел.-ч
Трудозатраты механизаторов	1,74	чел.-ч
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000		

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР 09-04-002-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м НР (31,00 руб.): 90 % СП (29,00 руб.): 85 % Объем: 0,064=((19,8+19,4+41)-73,8)/100	100 м2	0,064	1 561,15	386,01	1 023,26	136,03	100	25	65	9	45,20	3	10,76	1
1,1	ССЦ 113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая Объем: -0,000106=0.064*-0.00165625	т	-0,00011	16 800,00	0,00	0,00	0,00	-2	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	ССЦ 201-0287	Панели трехслойные кровельные с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-0.7	м2	6,4	492,20	0,00	0,00	0,00	3 150	0	0	0	0,00	0	0,00	0
установка лесов в соответствии с NW2O.W.520.2.0UMX&&.013.KE.0003 объемы работ лист 56 -150м2																
3	ТЕР 08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ НР (6 517,00 руб.): 122 % СП (4 274,00 руб.): 80 % Объем: 15=1500/100	100 м2	15	753,97	355,40	5,74	0,71	11 309	5 331	86	11	43,50	653	0,07	1
Стоимость общестроительных работ									14 557							
Материалы									9 050							
Всего оплата труда									5 376							
Накладные расходы									6 548							
в том числе																
122 % от ФОТ = 5 342 (по стр. 3)									6 517							
90 % от ФОТ = 34 (по стр. 1)									31							
Сметная прибыль									4 303							
в том числе																
80 % от ФОТ = 5 342 (по стр. 3)									4 274							
85 % от ФОТ = 34 (по стр. 1)									29							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью									25 408							
Нормативная трудоемкость									658							
Сметная заработная плата									5 376							
Всего, стоимость общестроительных работ									25 408							
Итого по локальной смете: Стеновое ограждение. Конструктивные решения.																
Стоимость строительных работ									14 557							
в т.ч. Стоимость материалов									9 050							
в т.ч. ЭММ									151							
ФОТ									5 376							
в.т.ч ЗПМ									20							
в.т.ч. ОЗП									5 356							
Накладные расходы									6 548							
Сметная прибыль									4 303							
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									25 408							
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									25 408							

Проверил :  Д.А.Борисов
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  А.В.Васильев
(должность, подпись, расшифровка)