

Проектируемая площадка АО «АТМ» по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, Жуковское шоссе 10, корпус 2.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Выполнение работ по подключению вентиляции покрасочной камеры корпуса №2

Основание:
Сметная стоимость 549,874 тыс. руб.
строительных работ 0,953 тыс. руб.
монтажных работ 457,275 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 358,62 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.			Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Раздел 1. Электромонтажные работы											
Монтаж шкафов ПРВ											
1	ТЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм НР (73 руб.): 95% от ФОТ (77 руб.) СП (50 руб.): 65% от ФОТ (77 руб.)	1 шт.	2	318,88	64,96	638	69	130	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	6362

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ТССЦ-509-6341 прим.	Пункт распределительный ПР 1200х800х350	шт.	2	993,8		1988			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	16620
3	ТЕРм08-02-411-07	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: 63 мм	1 ввод	2	12,49		25	15		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	410
4	ТССЦ-509-2979 прим.	НР (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.) Сальник диаметром 63 мм	шт.	2	49,99		100			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	836
5	ТЕРм08-02-411-06	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: 50 мм	1 ввод	2	12,49		25	15		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	410
6	ТССЦ-509-2976 прим.	НР (14 руб.): 95% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.) Сальник диаметром 50 мм	шт.	2	37,4		75			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	627
7	ТЕРм08-02-411-05	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: 32 мм	1 ввод	10	12,49		125	77		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	2073
8	ТССЦ-509-3676 прим.	НР (73 руб.): 95% от ФОТ (77 руб.) СП (50 руб.): 65% от ФОТ (77 руб.) Сальник диаметром 32 мм	шт.	10	8,96		90			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	752
9	ТЕРм08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: 25 мм	1 ввод	10	12,49		125	77		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	2073

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ТССЦ-509-3675 прим.	Сальник Диаметр 25 мм	шт.	10	6,63			66		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	552
11	ТЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	8	17,4			139	136	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	2759
12	ТССЦ-509-4857	НР (109 руб.): 80% от ФОТ (136 руб.) СП (82 руб.): 60% от ФОТ (136 руб.) Кнопки управления КЕ-202	шт.	8	17,06					И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	3118
13	ТЕРм08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2	1 шт.	2	19,19	7,71		38	22	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	627
14	ТССЦ-509-4570 прим.	НР (22 руб.): 95% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.) Индикатор световой	шт.	2	10,87	0,54			1	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	251
15	ТЕРм08-03-529-03	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А	1 шт.	8	141,24	4,04		1130	314	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	13660
16	ТССЦ-509-4190 прим.	НР (299 руб.): 95% от ФОТ (315 руб.) СП (205 руб.): 65% от ФОТ (315 руб.) Контакторы электромагнитные переменного тока 150А	шт.	2	39,28	0,14			1	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	14981
17	ТССЦ-509-6430 прим.	Контактор электромагнитные переменного тока 40А	шт.	6	242,72			1456		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	12172

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ТЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	14	17,4		244	239		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	4832
19	ТССЦ-509-4739 прим.	НР (191 руб.): 80% от ФОТ (239 руб.) СТ (143 руб.): 60% от ФОТ (239 руб.) Реле контроля фаз	шт.	6	163,53		981			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	8201
20	ТССЦ-509-0586 прим.	Реле тепловые РТИ 24-40А	шт.	6	127,51		765			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	6395
21	ТССЦ-509-4807 прим.	Реле тепловые РТИ 150А	шт.	2	950,37		1901			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	15892
22	ТЕРм08-03-526-04	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А	1 шт.	2	85,93	3,56	172	75	7	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	2441
23	ТССЦ-509-2264 прим.	НР (71 руб.): 95% от ФОТ (75 руб.) СТ (49 руб.): 65% от ФОТ (75 руб.) Выключатели автоматические ЗР 300А	шт.	2	635,96	0,14	1272			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	10634
24	ТЕРм08-03-526-03	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А	1 шт.	2	73,01	3,45	146	57	7	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	1981
25	ТССЦ-509-2263 прим.	НР (54 руб.): 95% от ФОТ (57 руб.) СТ (37 руб.): 65% от ФОТ (57 руб.) Выключатели автоматические ЗР 200А	шт.	2	28,57 477,86	0,14	956			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020) СМР=8,36	7992

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	6	56,93	3,42	342	132	21	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-Иф/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	4631
27	ТСЦ-509-2287 прим.	НР (126 руб.): 95% от ФОТ (133 руб.) СП (86 руб.): 65% от ФОТ (133 руб.) Выключатели автоматические 3Р 32А	шт.	6	135,75	0,14	815		1	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-Иф/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	6813
28	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	33,68	1,25	67	30	3	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-Иф/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	970
29	ТСЦ-509-2269 прим.	НР (29 руб.): 95% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.) Выключатели автоматические 1Р 16А	шт.	2	14,84 33,06		66			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-Иф/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	552

Монтаж кабельной трассы

30	ТЕРм08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	100 м	0,4 40/100	424,94	34,91	170	113	14	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-Иф/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	2943
31	ТСЦ-509-6692 прим.	НР (108 руб.): 95% от ФОТ (114 руб.) СП (74 руб.): 65% от ФОТ (114 руб.) Короб кабельный оцинкованный размером 100х100х2000 мм	шт.	20	282,75 114,94	1,35	2299		1	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-Иф/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	19220
32	ТЕРм08-02-396-05	Лоток металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	100 м	0,3 30/100	424,94	34,91	127	85	10	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-Иф/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	2199
		НР (81 руб.): 95% от ФОТ (85 руб.) СП (55 руб.): 65% от ФОТ (85 руб.)			282,75	1,35					

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ТСЦ-509-2986	Лоток кабельный лестничного типа НЛ-20, ширина 200 мм, Длина 2 м	шт.	15	63,08		946			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	7909
34	ТЕРМ08-02-146-06	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля	0,24 24/100	1910,04	1561,87	458	71	375	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	5192
35	ТСЦ-509-0103	НР (97 руб.): 95% от ФОТ (102 руб.) СП (66 руб.): 65% от ФОТ (102 руб.) Скобы и накладки для крепления кабеля	10 шт.	2,4 24/10	293,99	127,98	91		31	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	761
36	ТСЦ-501-8613	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки ВВГнг(А)-LS 4х120	1000 м	0,024 24/1000	396274,81		9511			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	79512
37	ТЕРМ08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	0,4 40/100	264,75	55,61	106	71	22	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	1848
38	ТЕРМ08-02-147-03	НР (68 руб.): 95% от ФОТ (72 руб.) СП (47 руб.): 65% от ФОТ (72 руб.) Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	0,3 30/100	220,05	52,53	66	43	16	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	1145
39	ТСЦ-501-8873	НР (42 руб.): 95% от ФОТ (44 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (44 руб.) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	1000 м	0,07 70/1000	170192,64	2,7	11913		1	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	99593
40	ТЕРМ08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	1 100/100	512,14	178,94	512	261	179	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	7800
		512,14 = 1 038,76 - 0,0515 x 4 950,46 - 1 x 271,67 НР (250 руб.): 95% от ФОТ (263 руб.) СП (171 руб.): 65% от ФОТ (263 руб.)			260,94	2,43			2		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ТСЦ-509-1678	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 26 мм	шт.	100	0,71			71		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от	594
42	ТСЦ-101-3133	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х	м	100	8,17			817		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от	6830
43	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2,2 (130+90)/100	72,47	3,85		159	111	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	2826
44	ТСЦ-501-8491	НР (106 руб.): 95% от ФОТ (112 руб.)			50,67	0,27			1		
		СИ (73 руб.): 65% от ФОТ (112 руб.)									
44	ТСЦ-501-8491	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,13 130/1000	6419,82			835		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	6981
45	ТСЦ-501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,09 90/1000	4730,64			426		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	3561
46	ТЕРМ08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	1,2 120/100	138,91	11,56		167	101	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	2759
47	ТСЦ-501-8508	НР (97 руб.): 95% от ФОТ (102 руб.)									
		СИ (66 руб.): 65% от ФОТ (102 руб.)			84,22	0,81			1		
47	ТСЦ-501-8508	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	0,12 120/1000	17668,85			2120		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	17723
48	ТСЦ-509-6580	Стяжка нейлоновая 300x4	100 шт.	2 200/100	59,81			120		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	1003
Подключение											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ТЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ²	100 шт.	0,24 24/100	94,2			23	22	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	485
50	ТЕРм08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм ²	100 шт.	0,6 60/100	102,05	92,35		61	60	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	1313
51	ТЕРм08-02-144-05	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм ²	100 шт.	0,16 16/100	148,36	100,05		24	23	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	510
52	ТЕРм08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм ²	100 шт.	0,08 8/100	222,94	145,45		18	17	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	376
53	ТЕРм08-03-494-01	За каждое присоединение флажковым (фигурным) кабелюльным наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электродвигательной 1 318,56 = 9 885,22 - 0,0685 x 122 277,10 - 3 x 63,56 ИР (1059 руб.): 95% от ФОТ (1115 руб.) СП (725 руб.): 65% от ФОТ (1115 руб.)	100 шт.	1,08 108/100	1318,56	149,79		1424	1114	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	26819
54	ТССЦ-509-3684	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 120-10 для оконцевания медных жил сечением 120 мм ² , длиной 60 мм, наружным диаметром 22,0 мм	шт.	8	17,67			141		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	1179
55	ТССЦ-509-3681	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 50-8 для оконцевания медных жил сечением 50 мм ² , длиной 42 мм, наружным диаметром 15,3 мм	шт.	16	7,43			119		И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ТССЦ-509-3678	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 4-5 для оконцевания медных жил сечением 4 мм ² , длиной 18 мм, наружным диаметром 5,0 мм	шт.	60	1,19		71			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	594
57	ТССЦ-509-1586 прим.	Наконечники кабельные медные луженые 1,5мм ²	шт.	24	0,97		23			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	192

Заземление

58	ТЕРМ08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям	100 м	0,02 27/100	563,93	75,67	11	6	2	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	176
59	ТССЦ-502-0621	HP (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.) Шины медные прямоугольные марки ШМТ 20х3	т	0,001	109787,33	302,3 0,41	110			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	920
60	ТССЦ-502-0628 прим.	Шинные изоляторы	10 шт.	0,6 6/10	235,3		141			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	1179
61	ТЕРМ08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям. из полосовой стали сечением 100 мм ²	100 м	0,3 30/100	323,93	63,15	97	54	19	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	1547
62	ТССЦ-101-2548	HP (52 руб.): 95% от ФОТ (55 руб.) СП (36 руб.): 65% от ФОТ (55 руб.) Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,024	4818,09	178,6 2,57	116		1	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г.(Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	970

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы

457275

Раздел 2. Устройство технологического отверстия в стене

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ТЕР46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см ²	100 отверстий	0,01 1/100	3895,2	2843,01	39	11	28	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	535
64	ТЕР29-01-253-03	НР (15 руб.): 110% от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.): 70% от ФОТ (14 руб.) Установка гильз из стальных труб диаметром: 165 мм	10 шт. гильз	0,1 1/10	1052,19	307,53	9	9	3	И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	242
65	ТСЦ-103-0175	НР (13 руб.): 145% от ФОТ (9 руб.) СП (7 руб.): 75% от ФОТ (9 руб.) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,2	93,06	102,53	21			И1 Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36	176
Итого по разделу 2 Устройство технологического отверстия в стене											
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					49 304	3 430		1 064	54		
Накладные расходы					3 260						
Сметная прибыль					2 248						
Итого по смете:											
Итого по Строительным работам с учетом Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36					953						
Итого по Монтажным работам с учетом Пересчет на 4 квартал 2020 г. (Письмо №45484-ИФ/09 от 12.11.2020г) СМР=8,36					457 275						
Итого					458 228						
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы											
Машины и механизмы					44 810						
ФОТ					1 064						
Накладные расходы					3 484						
Сметная прибыль					3 260						
НДС 20%					2 248						
					91 645,60						
ВСЕГО по смете					549 873,60						

Составил: Инженер-сметчик 1 категории:  Крайник О.В.

Проверил: Главный инженер:  Гусаков А.В.