

## РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Поставки оборудования и материалов для выполнения работ по созданию стационарного поста фрагментации демонтируемого оборудования в зоне контролируемого доступа блока №2 Нововоронежской атомной станции в части СМР и ПНР

№ п/п	Наименование	Поставка заказчика	Поставка подрядчика
1	2	3	4
1	Станок VAS Н 3000х1200х1500 (1 шт)	+	
2	Станок VAS Н 3000х1200х2000 (1 шт)	+	
3	Контейнер транспортный для УЭХД (4 шт)		+
4	Контейнер для стружки (4 шт)		+
5	Контейнер для вторичных отходов Ø560х910 (бочка), грузоподъемность 456 кг (4 шт)		+
6	Мат радиационно-защитный, 1620х420х13 (10 шт)		+
7	Шкаф силовой ШР-11, на вводе рубильник 400А с отводами для подключения кабеля АСБГ 2х(5х120мм <sup>2</sup> ); фидеры: 63А - 5 групп; 40А - 1 группа 25А - 1 группа; 16А - 1 группа; габариты 1700х700х450 мм (1 комплект)		+
8	Кабель КГВВнг-LS 5х6 (100 м)		+
9	Кабель АСБГ 3х120 (50 м)		+
10	Кабель АСБГ 4х120 (50 м)		+
11	Провод ПВ1 1х16 (20 м)		+
12	Рукав напорный резиновый с текстильным каркасом, DN10, Г(IV)-10-10-22-У, ГОСТ 18698-79 (100 м)		+
13	Кабель-канал защитный напольный резиновый ККР 3-20 (16 шт)		+
14	Рукав металлический гибкий негерметичный, DN20, РЗ-Ц, DN20 (100 м)		+
15	Эмульсия для охлаждения (концентрат) СОЖ АТ-S MIX 5 л., (4 шт)		+
16	Швеллер №22П ГОСТ 8240-97/Ст3пс ГОСТ 535-2005 (10 м)		+
17	Выключатель автоматический с терромагнитным расцепителем ТМА, I <sub>н</sub> =400А, регулировка теплового расцепителя 0,7-1 х I <sub>н</sub> , магнитный расцепитель 5-10 х I <sub>н</sub> , отключающая способность 36 кА ТМАХ Т5N400 ТМА 400-4000 3р F F (1 шт)		+
18	Краска огнезащитная «Протерм СЕ» 25 кг (3 шт)		+
19	Наконечник ТАМ 120-12-14 (25 шт)		+
20	Наконечник ТМ 16-8-6 (5 шт)		+
21	Наконечник ПМ 6-8 (25 шт)		+
22	Лоток кабельный металлический перфорированный 60х150х3000, ИЭК, крепеж CLP10-060-150-070-3 (8 шт)		+
23	Лоток кабельный металлический перфорированный 50х50х3000, ИЭК, крепеж CLP10-050-050-3 (7 шт)		+

№ п/п	Наименование	Поставка заказчика	Поставка подрядчика
1	2	3	4
24	Провод ПЗКи-300 (30 шт)		+
25	Муфта концевая 4КВНТп-1-70/120 (Б) (6 шт)		+
26	Скоба металлическая двухлапковая СМД-П 21-22 с покрытием, крепеж (8 шт)		+
27	Хомут заземления УХЗ (16-25)/W2 (4 шт)		+

Начальник ЦДД



М.В. Ляпин