


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора
по корпоративным функциям
Санкт-Петербургского филиала
АНО ДПО «Техническая академия Росатома»



Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта

ТСНБ "ГОСЭТАЛОН 2012 редакции 2014 года" (с 01.10.2020)
ПК "ГРАНД-Смета 2021"

Выполнение работ по ремонту помещения ПИБ №116 блока Б в Санкт-Петербургском филиале АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
(наименование строики)

Санкт-Петербургский филиал АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 4, литера А
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Выполнение работ по ремонту помещения ПИБ №116 блока Б в Санкт-Петербургском филиале АНО ДПО «Техническая академия Росатома»
(наименование конструктивного решения)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	РД Архитектурные решения, Альбом 8, Шифр ИП-10/20-АР, Дефектная ведомость №1-1, Ресурсная ведомость №1-1 (проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	24.05.2021	
Сметная стоимость	1864,06	(185,95) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1425,74	(142,08) тыс.руб.
монтажных работ	127,64	(12,88) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	252,88	(9,29) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		846,89 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		2,66 чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Архитектурные решения (Серверная 19,1 м2)											
Демонтажные работы											
1	ТЕР15-01-047-15	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля Объем=19,1 / 100	100 м2 поверхности облицовки	0,191							
		Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.2 п.4		Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
		1 ОТ					1 178,29	0,84	189,04	27,23	5 148
		2 ЭМ					435,27	0,84	69,83	15,77	1 101
		3 в т.ч. ОТм					12,01	0,84	1,93	27,23	53
		4 М					5 735,04	0	0,00	10,76	
		ЗТ	чел.-ч	102,46	0,84	16,4386824					
		ЗТм	чел.-ч	0,76	0,84	0,1219344					
		Итого по расценке ФОТ					7 348,60		258,87		
		Приказ Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100	0,9	90			190,97		5 201
		Приказ Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49	0,85	41,65			171,87		4 681
									79,54		2 166
Всего по позиции									510,28		13 096
2	ТЕРр67-4-5 применит.	Демонтаж: светильников потолочных 595*595мм Объем=4 / 100	100 шт.	0,04							
		1 ОТ					175,32		7,01	27,23	191
		2 ЭМ					2,11		0,08	18,80	2
		3 в т.ч. ОТм					1,26		0,05	27,23	1
		ЗТ	чел.-ч	17,89		0,7156					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0032					
		Итого по расценке ФОТ					177,43		7,09		192
									7,06		

ГРАНД-Смета 2021.1						
Приказ Минстроя России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные) п.101						
Приказ Минстроя России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные) п.101						
3	ТЕРp63-5-1	Всего по позиции			16,90	460
	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,29365			
		очищаемой поверхности				
	Объем=((5,55+3,5)*3,5-2,1*1,1) / 100					
	1 ОТ					
	ЗТ	чел.-ч	10,4	3,05396	29,14 27,23	793
	Итого по расценке			99,22	29,14	
	ФОТ				29,14	793
	Приказ Минстроя России № НР Стекольные, обойные и облицовочные 812/пр от 21.12.2020 Прил. работы (ремонтно-строительные) п.97	%	90	90	26,23	714
	Приказ Минстроя России № СП Стекольные, обойные и облицовочные 774/пр от 11.12.2020 Прил. работы (ремонтно-строительные) п.97	%	45	45	13,11	357
4	ТЕРp57-3-1	Всего по позиции			68,48	1 864
	Разборка плитусов: из пластмассовых материалов	100 м плитуса	0,09075			
	Объем=(5,55+1+1,1+1,425) / 100					
	1 ОТ					
	ЗТ	чел.-ч	3,77	0,3421275	3,26 27,23	89
	Итого по расценке			35,97	3,26	
	ФОТ				3,26	89
	Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	%	89	89	2,90	79
	Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	%	49	49	1,60	44
5	ТЕРp57-2-1	Всего по позиции			7,76	212
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,191			
	Объем=19,1 / 100					
	1 ОТ					
	2 ЭМ				20,75 27,23	565
	3 в т.ч. ОТм				0,66 18,79	12
	ЗТ	чел.-ч	11,39	2,17549	0,39 27,23	11
	ЗТм	чел.-ч	0,13	0,02483		
	Итого по расценке			112,09	21,41	
	ФОТ				21,14	576
	Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	%	89	89	18,81	513
	Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	%	49	49	10,36	282

Всего по позиции					50,58	1 372
6	ТЕРР67-2-11	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (с проводами)	100 м труб	0,3		
Объем=30 / 100						
1 ОТ						
3Т						
Итого по расценке						
ФОТ						
Приказ Минстроя России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-812/пр от 21.12.2020 Прил. строительные)						
п.101						
Приказ Минстроя России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-774/пр от 11.12.2020 Прил. строительные)						
п.101						
Всего по позиции					28,52	777
7	ТЕРм10-08-002-02	Демонтаж извещателя ПС автоматического: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (извещатель дымовой)	1 шт.	2		
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 519/пр табл.3 п.4 расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3						
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						
1 ОТ						
2 ЭМ						
4 М						
3Т						
Итого по расценке						
ФОТ						
Приказ Минстроя России № НР Прокладка и монтаж сетей связи 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1						
Приказ Минстроя России № СП Прокладка и монтаж сетей связи 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1						
Всего по позиции					33,67	914
8	ТЕР20-02-001-01	Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг	воздухораспре делитель	2		
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 519/пр табл.2 п.3						
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						
1 ОТ						
2 ЭМ						
4 М						

ЗТ	чел.-ч	1,33	0,48	1,2768	17,49	
Итого по расценке						
ФОТ				32,71	13,82	376
Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутренние						
812/лр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация,						
п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и						
кондиционирование воздуха)						
Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутренние						
774/лр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация,						
п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и						
кондиционирование воздуха)						
	%	72	0,85	61,2	8,46	230
Всего по позиции						
9	ТЕР20-02-004-15	Демонтаж клапанов: огнезадерживающих с	1 клапан	1	41,00	1 049
ручной регулировкой периметром до 1600 мм						
(клапана ф315)						
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4						
519/лр табл.2 п.3						
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса,						
421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные						
загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						
1 ОТ					44,58	0,48
2 ЭМ					2,61	0,48
4 М					21,24	0
ЗТ						
	чел.-ч	4,02	0,48	1,9296	21,40	27,23
					1,25	10,68
					0,00	5,78
Итого по расценке						
ФОТ					68,43	22,65
Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутренние						
812/лр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация,						
п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и						
кондиционирование воздуха)						
Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутренние						
774/лр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация,						
п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и						
кондиционирование воздуха)						
	%	72	0,85	61,2	13,10	357
Всего по позиции						
10	ТЕР10-01-012-03	Демонтаж обшивки каркасных стен: из плит	100 м2	0,027	59,05	1 588
древесностружечных 16 мм (отбойников из						
мебельных панелей МДФ)						
Объем=(9*0,3) / 100						
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8						
519/лр табл.2 п.2						
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса,						
421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные						
загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						
1 ОТ					804,96	0,96
2 ЭМ					44,59	0,96
4 М					3 934,31	0
ЗТ						
	чел.-ч	75,3	0,96	1,951776	20,86	27,23
					1,16	15,56
					0,00	10,02

Итого по расценке		4 783,86		22,02		568	
ФОТ				20,86		552	
Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10				97,2			
		%		108		0,9	
Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10				46,75		9,75	
		%		55		0,85	
Всего по позиции				4		52,05	
11		ТЕРм10-04-112-07		1 шт.		1 404	
Демонтаж коробки подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 5 (напольной коробки 200х200мм)							
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 519/пр табл.3 п.4 расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
1 ОТ						50,64	
4 М						0,36	
ЗТ						0	
Итого по расценке				4		0,36	
		чел.-ч		5,76		72,92	
ФОТ						81,58	
Приказ Минстроя России № НР Монтаж радиотелевизионного и электронного 812/пр от 21.12.2020 Прил. оборудования п.51.2				95		72,92	
		%		95		69,27	
Приказ Минстроя России № СП Монтаж радиотелевизионного и электронного 774/пр от 11.12.2020 Прил. оборудования п.51.2				53		38,65	
		%		53		1 053	
Всего по позиции						180,84	
12		ТЕРр65-30-2		0,116337		4 926	
Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (выполнение работ на высоте св. 3 до 5 м)		100 м2 поверхности воздуховодов					
Объем=(3,14*0,25*6+3,14*0,315*7) / 100							
ОП п.1.65.3 При выполнении работ на высоте св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1							
1 ОТ						415,76	
2 ЭМ				1,1		53,21	
3 в т.ч. ОТм						27,23	
ЗТ						2,30	
ЗТм						18,79	
Итого по расценке				5,1060309		1,38	
		чел.-ч		0,0872528		27,23	
ФОТ						435,55	
Приказ Минстроя России № НР Внутренние санитарно-технические работы: 812/пр от 21.12.2020 Прил. демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) п.99.1				87		55,51	
		%		87		54,59	
Приказ Минстроя России № СП Внутренние санитарно-технические работы: 774/пр от 11.12.2020 Прил. демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) п.99.1				44		47,49	
		%		44		24,02	
Всего по позиции						127,02	
						3 440	

4 М					414,76	228,12	3,86	88
ЗТ		чел.-ч	11,99	1,38	9,10041			
ЗТм		чел.-ч	0,01	1,5	0,00825			
Итого по расценке								
ФОТ					557,16	336,39		
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15								
		%	100	0,9	90	105,96		2 886
						95,36		2 597
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15								
		%	49	0,85	41,65	44,13		1 202
Всего по позиции								
17	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза Объем=(42,2+12,8) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2	окрашиваемой поверхности				7 601
Итого по расценке								
ФОТ					493,73	348,18		
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15								
		%	100	0,9	90	269,16		7 329
						242,24		6 596
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15								
		%	49	0,85	41,65	112,11		3 053
Всего по позиции								
17.1	ТЦ_14.3.02.01_77_77287340 00_13.05.2021_01	Краска Dulux BW гладкая	кг		0,0165	707,02	1,64	7,32
17.2	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	11	39,66	436,26	6,45	2 814
Объем=55*0,2								
Устройство дверного проема (перемычка) в стене серверной из гипсокартонных листов (ГКЛ)								
18	ТЕРp53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т		0,012064			
Объем=3,2*3,77/1000								
		металлоконстр уций перемычек						
		1 ОТ			1 751,69	21,13	27,23	575
		2 ЭМ			59,38	0,72	12,72	9
		3 в т.ч. ОТм			5,53	0,07	27,23	2

4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	Приказ Минстроя России № НР Стены (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	чел.-ч чел.-ч	165,88 0,47	2,0011763 0,0056701	1 401,51	16,91 8,04	136
Приказ Минстроя России № СП Стены (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	ФОТ	%	92	92	3 212,58	38,76 21,20 19,50	577 531
Приказ Минстроя России № СП Стены (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	ФОТ	%	52	52	11,02	300	300
Всего по позиции							
18.1	101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм (1м-3,77 кг)	т	0,012547	6 195,23	69,28 77,73 6,45	1 551 501
19	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ТЧ сб.13-прил.13.1 п.2.3.3-52 м2/1т)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,006524			
Объем=(0,012547*52) / 100							
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25							
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2							
1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М		чел.-ч чел.-ч	5,31 0,01	1,518 1,5	0,0525872 0,0000979	0,68 0,06 0,00 1,89	27,23 10,20 27,23 3,80
Итого по расценке							
ФОТ		%	94	0,9	84,6	2,63 0,68 0,58	19 16
Приказ Минстроя России № НР Защита строительных конструкций и 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	ФОТ	%	51	0,85	43,35	0,29	8
Приказ Минстроя России № СП Защита строительных конструкций и 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13							
Всего по позиции							
20	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,006524		3,50	51
Объем=(0,012547*52) / 100							
за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
21	ТЕР56-23-1	1 ОТ					42,47	3,036		0,84	27,23	23
		2 ЭМ					4,14	3		0,08	10,92	1
		3 в т.ч. ОТм					0,12	3		0,00	27,23	
		4 М					558,04	2		7,28	4,19	31
		ЗТ	чел.-ч	3,83	3,036	0,0758603						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	3	0,0001957						
		Итого по расценке					604,65			8,20		
		ФОТ								0,84		23
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				0,71	19
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				0,36	10
Всего по позиции											9,27	84
21.1	ТСЦЦ-101-0996	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,038454								
		Объем=(2,1*2+0,9)*2*3,77/1000										
		1 ОТ					482,24			18,54	27,23	505
		2 ЭМ					23,12			0,89	15,49	14
		3 в т.ч. ОТм					6,00			0,23	27,23	6
		4 М					5 574,36			214,36	12,35	2 647
		ЗТ	чел.-ч	44	1,691976							
		ЗТм	чел.-ч	0,38	0,0146125							
		Итого по расценке					6 079,72			233,79		
		ФОТ								18,77		511
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90	90				16,89		460		
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47	47				8,82		240		
Всего по позиции											259,50	3 866
21.1	ТСЦЦ-101-0996	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Стбсп	т	-0,037685	5 336,70				-201,11	12,35	-2 484	
21.2	101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм (1м-3,77 кг)	т	0,038454	6 195,23				238,23	6,45	1 537	
Объем=(2,1*2+0,9)*2*3,77/1000												
22	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (ТЧ сб.13-прил.13.1 п.2.3.3-52 м2/1т)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019996								
Объем=(0,038454*52) / 100												
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												

23	ТЕР13-03-004-26	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 ОТ	69,14	1,518	2,10	27,23	57
			2 ЭМ	5,98	1,5	0,18	10,20	2
			3 в т.ч. ОТм	0,12	1,5	0,00	27,23	
			4 М	289,60		5,79	3,80	22
			ЗТ					
			ЗТм					
			Итого по расценке	364,72		8,07		
			ФОТ			2,10		
			Приказ Минстроя России № НР Защита строительных конструкций и 812/пр от 21.12.2020 Прил. оборудования от коррозии п.13	%	94	0,9	84,6	48
			Приказ Минстроя России № СП Защита строительных конструкций и 774/пр от 11.12.2020 Прил. оборудования от коррозии п.13	%	51	0,85	43,35	25
			Всего по позиции					154
			Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,019996		10,76
			Объем=(0,038454*52) / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					
1 ОТ	42,47	3,036	2,58	27,23	70			
2 ЭМ	4,14	3	0,25	10,92	3			
3 в т.ч. ОТм	0,12	3	0,01	27,23				
4 М	558,04	2	22,32	4,19	94			
ЗТ								
ЗТм								
Итого по расценке	604,65		25,15					
ФОТ			2,59					
Приказ Минстроя России № НР Защита строительных конструкций и 812/пр от 21.12.2020 Прил. оборудования от коррозии п.13	%	94	0,9	84,6	59			
Приказ Минстроя России № СП Защита строительных конструкций и 774/пр от 11.12.2020 Прил. оборудования от коррозии п.13	%	51	0,85	43,35	30			
Всего по позиции					256			
24	ТЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих Объем=2,16*1,2	1 м2 проема	2,592	28,46			
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
1 ОТ	25,83	1,38	92,39	27,23	2 516							
2 ЭМ	10,00	1,5	38,88	8,65	336							
4 М	89,92		233,07	5,67	1 322							
ЗТ												
Итого по расценке	125,75		364,34									
ФОТ			92,39		2 516							
Приказ Минстроя России № НР Строительные металлические конструкции		93	0,9	83,7	2 106							
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9												
Приказ Минстроя России № СП Строительные металлические конструкции		62	0,85	52,7	1 326							
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9												
Всего по позиции												
24.1	ТЦ_07.1.01.01_77_77287340	Дверь противопожарная металлическая	шт.	1	490,36							
однополная ДСВ П EI45, размером 2100х1100					7 678,42							
мм М2 с замком врезным с цилиндрическим механизмом и ручкой, цвет серый					7,32							
					56 205,84							
					56 206							
24.2	ТССЦ-101-0961	Закрывающий дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1	446,25							
					6,45							
					2 878							
Отделка кирпичных стен серверной 26 м2												
25	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,26								
Объем=26 / 100												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
1 ОТ	582,21	1,38	208,90	27,23	5 688							
2 ЭМ	31,23	1,5	12,18	22,77	277							
3 в т.ч. ОТм	22,65	1,5	8,83	27,23	240							
4 М	1,36		0,35	16,97	6							
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке	614,80		221,43									
ФОТ			217,73		5 928							
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы		100	0,9	90	5 335							
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15												
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы		49	0,85	41,65	2 469							
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15												
				90,68								
Всего по позиции				508,07	13 775							

25.1	101-9732-025П	Грунтовка 'Бетаконтакт' для внутренних работ				т	0,013	35 600,00	462,80	6,45	2 985
Объем=26*0,5/1000											
25.2	402-0077	Смесь штукатурная (Ротбанд), КНАУФ				кг	221	2,22	490,62	6,45	3 164
Объем=26*8,5											
26	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен				100 м2 покрытия	0,26				
Объем=26 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ				77,03	1,38	27,64	27,23	753	
		2 ЭМ				1,16	1,5	0,45	16,39	7	
		3 в т.ч. ОТм				0,16	1,5	0,06	27,23	2	
		4 М				1,10		0,29	4,06	1	
		ЗТ			чел.-ч	6,55	1,38	2,35014			
		ЗТм			чел.-ч	0,01	1,5	0,0039			
		Итого по расценке				79,29		28,38			
		ФОТ						27,70		755	
		Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.15				%	100	0,9	24,93	680	
		Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.15				%	49	0,85	11,54	314	
26.1	101-4243	Всего по позиции				л	5,2	39,66	64,85	6,45	1 755
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17											
Объем=26*0,2											
27	ТЕР15-04-027-05 применит.	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных окрашиваемой под окраску				100 м2 поверхности	0,26				
Объем=26 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ				139,44	1,38	50,03	27,23	1 362	
		2 ЭМ				2,96	1,5	1,15	15,92	18	
		3 в т.ч. ОТм				0,16	1,5	0,06	27,23	2	
		4 М				414,76		107,84	3,86	416	
		ЗТ			чел.-ч	11,99	1,38	4,302012			
		ЗТм			чел.-ч	0,01	1,5	0,0039			
		Итого по расценке				557,16		159,02			
		ФОТ						50,09		1 364	

2021.1
Приказ Министра России № НР Отделочные работы
812/пр от 21.12.2020 Прил.
п.15
Приказ Министра России № СП Отделочные работы
774/пр от 11.12.2020 Прил.
п.15

Страница 15

			%	103	103	1 340,94	36 514
Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов							
Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов							
Всего по позиции							
29.1	401-9001-010П	Бетонные смеси готовые к употреблению	m3	1,82	429,00	4 938,52	103 049
30	ТЕР46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок 1 ОТ 2 ЭМ 4 М ЗТ	1 м3 заделки	0,45		780,78 6,45	5 036
Итого по расценке 389,74							
ФОТ							
Приказ Минстроя России № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов							
Приказ Минстроя России № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих п.40.1 конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов							
Итого по расценке 76,60							
ФОТ							
Всего по позиции							
30.1	404-9025-001П	Кирпич глиняный обыкновенный марки 100	1000 шт.	0,1845	2 300,00	424,35 6,45	9 720
31	ТЕР08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	1 проход кабеля	15			2 737
ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте выше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05							
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загromaжающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2)							
1 ОТ 4,47 1,26 84,48 27,23 2 300							
4 М 16,20 243,00 20,58 5 001							
ЗТ							
Итого по расценке 20,67							
ФОТ							
Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других объектах							
812/пр от 21.12.2020 Прил. объектх п.49.3							
Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других объектах							
774/пр от 11.12.2020 Прил. объектх п.49.3							
Всего по позиции							
31.1	ТСЦ-509-0900	Уплотнительный состав	кг	-10,8	17,94	452,51	10 705
31.2	ТЛ 14.5.01.10_78_78042105_08_21.05.2021_01	Пена монтажная огнестойкая Titan Professional B1 750мл	шт.	15	654,17	-193,75 20,58 1 340,57 7,32	-3 987 9 813

32	ТЕР26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безоблачными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	0,29673	
Объем=3,14*0,315*6*0,05					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					
		1 ОТ	168,13	1,38	68,85 27,23 1 875
		2 ЭМ	46,25	1,5	20,59 15,55 320
		4 М	153,93		45,68 8,58 392
		ЗТ			
		Итого по расценке	368,31		135,12
		ФОТ			68,85 1 875
	Приказ Минстроя России № НР Теплоизоляционные работы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	%	97	0,9	87,3 60,11 1 637
	Приказ Минстроя России № СП Теплоизоляционные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	%	55	0,85	46,75 32,19 877
32.1	104-2093	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, марка 'Wired mat 50' ROCKWOOL, толщиной 50 мм	м3	0,367945	1 058,79 227,42 5 101
Всего по позиции 389,58 6,45 2 513					
Потолок					
33	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,191	
Объем=19,1 / 100					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					
		1 ОТ	1 178,29	1,38	310,57 27,23 8 457
		2 ЭМ	435,27	1,5	124,70 15,77 1 967
		3 в т.ч. ОТм	12,01	1,5	3,44 27,23 94
		4 М	5 735,04		1 095,39 10,76 11 786
		ЗТ			
		Итого по расценке			
		ЗТм			
		Итого по расценке			
		7 348,60	1,5	0,21774	1 530,66

ФОТ									
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы									
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы									
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции									
1 944,06									
33 467									
Обеспыливание и огрунтовка основания полов 19,1 м2									
34	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2	обеспыливаем ой	поверхности	19,1			
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
1 ОТ				1,04	1,38		27,41	27,23	746
2 ЭМ				0,29	1,5		8,31	8,45	70
ЗТ									
Итого по расценке									
1,33									
ФОТ									
Приказ Минстроя России № НР Защита строительных конструкций и									
812/пр от 21.12.2020 Прил. оборудования от коррозии									
п.13									
Приказ Минстроя России № СП Защита строительных конструкций и									
774/пр от 11.12.2020 Прил. оборудования от коррозии									
п.13									
Всего по позиции									
70,79									
1 770									
35	ТЕР13-03-006-02	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной	100 м2	поверхности		0,191			
Объем=19,1 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
1 ОТ				217,78	1,38		57,40	27,23	1 563
2 ЭМ				9,88	1,5		2,83	15,64	44
ЗТ									
Итого по расценке									
227,66									
ФОТ									
Приказ Минстроя России № НР Защита строительных конструкций и									
812/пр от 21.12.2020 Прил. оборудования от коррозии									
п.13									
Всего по позиции									
60,23									
1 563									
1 322									

ГРАНД-Смета 2021.1 Приказ Минстроя России № СП Защита строительных конструкций и 774/пр от 11.12.2020 Прил. оборудования от коррозии п.13										51	0,85	43,35	24,88	678
Всего по позиции										133,67	3 607			
35.1	101-6265	Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе MASTERSEAL 501 Объем=19,1*1*2	кг	38,2	25,77	984,41	6,45	3 607	6 349					
Полы														
36	ТЕРp57-10-1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 (заделка отверстий из под коробок в полу 250х250мм, высотой 100мм-4шт.) Объем=4 / 100	100 мест	0,04										
		1 ОТ			424,41	16,98	27,23	462						
		2 ЭМ			20,04	0,80	13,43	11						
		3 в т.ч. ОТм			3,76	0,15	27,23	4						
		4 М			156,91	6,28	9,62	60						
		3Т	чел.-ч	40,73										
		3Тм	чел.-ч	0,32										
		Итого по расценке			601,36	24,06								
		ФОТ				17,13		466						
	Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91		%	89		89		415						
	Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91		%	49		49		228						
Всего по позиции										47,70	1 176			
Устройство фальшпола h 300мм														
37	ТЕР09-06-001-03 применит.	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (монтаж опорного каркаса) Объем=(70*0,571+116*0,5)/1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 т	0,09797										
		1 ОТ			1 078,99	1,38		3 972						
		2 ЭМ			106,26	1,5		170						
		3 в т.ч. ОТм			2,53	1,5		10						
		4 М			81,09			77						
		3Т	чел.-ч	103,55		1,38	13,999815							
		3Тм	чел.-ч	0,16		1,5	0,0235128							
		Итого по расценке			1 266,34									
		ФОТ												
	Приказ Минстроя России № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		0,9	83,7	3 982						
								3 333						

ГРАНД-Смета 2021.1									
Приказ Минстроя России № СП Строительные металлические конструкции									
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9									

ГРАНД-Смета 2021.1

39.1	ТСЦ-101-3718	Приказ Минстроя России № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93	0,9	83,7	28,55	778
		Приказ Минстроя России № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	62	0,85	52,7	17,98	490
		Всего по позиции					92,35	2 337
40	ТЕР13-03-002-04	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 40х40 мм (1м-1,85кг) толщиной 3мм Объем=17*1,85/1000	т			0,03145	6 770,25	212,92 6,45 1 373
		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (ГЧ сб.13-прил.13.1 п.2.3.3-86,5 м2/1т)	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,027204		
		Объем=(0,03145*86,5) / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						
		1 ОТ				69,14	1,518	2,86 27,23 78
		2 ЭМ				5,98	1,5	0,24 10,20 2
		3 в т.ч. ОТм				0,12	1,5	0,00 27,23
		4 М				289,60		7,88 3,80 30
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,518	0,21928		
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,0004081		
		Итого по расценке				364,72		10,98
		ФОТ						2,86
		Приказ Минстроя России № НР Защита строительных конструкций и 812/пр от 21.12.2020 Прил. оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6	2,42	66
		Приказ Минстроя России № СП Защита строительных конструкций и 774/пр от 11.12.2020 Прил. оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35	1,24	34
		п.13						
		Всего по позиции					14,64	210
41	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,027204		
		Объем=(0,03145*86,5) / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						
		1 ОТ				42,47	3,036	3,51 27,23 96

2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТм									
4 М									
3Т									
3Тм									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ Минстроя России № НР Защита строительных конструкций и									
812/пр от 21.12.2020 Прил. оборудования от коррозии									
п.13									
Приказ Минстроя России № СП Защита строительных конструкций и									
774/пр от 11.12.2020 Прил. оборудования от коррозии									
п.13									
Всего по позиции									
42	ТЕР15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (герметизация зазоров демпферной лентой)	100 м	0,17					350
Объем=17 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.1 При этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
1 ОТ									
4 М									
3Т									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы									
812/пр от 21.12.2020 Прил.									
п.15									
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы									
774/пр от 11.12.2020 Прил.									
п.15									
Всего по позиции									
42.1	ТССЦ-101-2779	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся	10 м	-1,7	108,60			201,98	1 281
ЛТСМ-1									
42.2	ТЦ_14.1.05.01_77_77287340_00_13.05.2021_01	Лента демпферная 15*5мм, дл.10м K&R Design	шт.	1	212,96			29,10	7,32
43	ТЕР09-03-049-01	Монтаж съёмных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных	100 м2 пола	0,191					213
Объем=19,1 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 42/лр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
1 ОТ 5 295,50 1,38 1 395,79 27,23 38 007									
2 ЭМ 130,83 1,5 37,48 13,42 503									
3 в т.ч. ОТм 8,69 1,5 2,49 27,23 68									
ЗТ чел.-ч 471,97 1,38 124,401852 6									
ЗТм чел.-ч 0,55 1,5 0,157575									
Итого по расценке 5 426,33 1 433,27									
ФОТ 1 398,28 38 075									
Приказ Минстроя России № НР Строительные металлические конструкции 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9 93 0,9 83,7 1 170,36 31 869									
Приказ Минстроя России № СП Строительные металлические конструкции 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9 62 0,85 52,7 736,89 20 066									
Всего по позиции 3 340,52 90 445									
43.1	ТЦ 11.2.09.08 77_77287340 00_13.05.2021_01	Плита фальшпола из негорючего сульфатакальция (KM0) K&R Design S36 ST PVC ASPECT 2/g (плита размером 600x600x36,5+2мм, нижнее покрытие- стальная оцинкованная пластина, верхнее покрытие - антистатическое ПВХ покрытие, предел огнестойкости-REI более 60мин)	шт.	54	3 451,19	25 459,56	7,32	186 364	
44	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: 100 м плинтуса на винтах самонарезающих	0,17						
Объем=((3,5+5,55)*2-1,1)/100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 42/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 42/лр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
1 ОТ 74,73 1,38 17,53 27,23 477									
2 ЭМ 6,04 1,5 1,54 12,12 19									
4 М 1 499,48 254,91 2,62 668									
ЗТ чел.-ч 6,66 1,38 1,562436									
Итого по расценке 1 580,25 273,98									
ФОТ 17,53 477									
Приказ Минстроя России № НР Полы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11 112 0,9 100,8 17,67 481									
Приказ Минстроя России № СП Полы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11 65 0,85 55,25 9,69 264									
Всего по позиции 301,34 1 909									
АПС									

ГРАНД-Смета 2021.1									
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									

Всего по позиции					101,19	2 757
53	ТЕРp57-3-1	Разборка плинтусов: из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1375		
Объем=((0,6+6,65+5,5+1) / 100						
	1 ОТ				35,97	135
	ЗТ	чел.-ч	3,77	0,518375	4,95 27,23	
Итого по расценке						
	ФОТ				4,95	135
Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные)						
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	%	89	89	4,95 4,41	120
Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные)						
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	%	49	49	2,43	66
Всего по позиции					11,79	321
54	ТЕРp56-10-1	Снятие дверных полотен (с сохранением)	100 м2 дверных полотен	0,0189		
Объем=((0,9*2,1*1) / 100						
	1 ОТ				352,28	181
	ЗТ	чел.-ч	36,28	0,685692	6,66 27,23	
Итого по расценке						
	ФОТ				6,66	181
Приказ Минстроя России № НР Проемы (ремонтно-строительные)						
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	%	90	90	5,99	163
Приказ Минстроя России № СП Проемы (ремонтно-строительные)						
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	%	47	47	3,13	85
Всего по позиции					15,78	429
55	ТЕРp56-11-1	Снятие наличников (с сохранением)	100 м наличников	0,1044		
Объем=((2,16*2+0,9)*2*1) / 100						
	1 ОТ				40,88	116
	ЗТ	чел.-ч	4,21	0,439524	4,27 27,23	
Итого по расценке						
	ФОТ				4,27	116
Приказ Минстроя России № НР Проемы (ремонтно-строительные)						
	812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	%	90	90	3,84	104
Приказ Минстроя России № СП Проемы (ремонтно-строительные)						
	774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	%	47	47	2,01	55
Всего по позиции					10,12	275
56	ТЕРp57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,175		
Объем=((36,6-19,1) / 100						
	1 ОТ				108,66	518
	2 ЭМ				3,43	11
	3 в т.ч. ОТм				2,05	10
	ЗТ	чел.-ч	11,39	1,99325		
	ЗТм	чел.-ч	0,13	0,02275		

Итого по расценке										112,09	19,62	528
ФОТ											19,38	470
Приказ Минстроя России № НР Полы (ремонтно-строительные)											17,25	
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91										%	89	
Приказ Минстроя России № СП Полы (ремонтно-строительные)										%	49	259
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91											9,50	
Всего по позиции											46,37	1 258
57	ТЕРp67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,03								
Объем=(1+2) / 100												
1 ОТ											1,67	45
ЗТ										чел.-ч	0,1752	
Итого по расценке											55,71	
ФОТ											1,67	45
Приказ Минстроя России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										%	91	41
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101											1,52	
Приказ Минстроя России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										%	48	22
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101											0,80	
Всего по позиции											3,99	108
58	ТЕРp67-2-11	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (с проводами)	100 м труб	0,2								
Объем=20 / 100												
1 ОТ											7,95	216
ЗТ										чел.-ч	0,796	
Итого по расценке											39,76	
ФОТ											7,95	216
Приказ Минстроя России № НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										%	91	197
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101											7,23	
Приказ Минстроя России № СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										%	48	104
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101											3,82	
Всего по позиции											19,00	517
59	ТЕР20-02-001-01	Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг с сохранением делитель	1	2								
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 519/пр табл.2 п.3												
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
1 ОТ											14,40	376
2 ЭМ											3,82	34
4 М											14,49	
ЗТ										чел.-ч	1,33	
										0,48	1,2768	
											0,48	
											0,00	
											13,82	27,23
											3,67	9,28
											0,00	3,96

Итого по расценке										32,71	17,49	376			
ФОТ											13,82	409			
Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутренние 812/пр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										%	121	0,9	108,9		
Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутренние 774/пр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										%	72	0,85	61,2	8,46	230
60	ТЕР10-01-012-03	Всего по позиции										41,00	1 049		
Демонтаж обшивки каркасных стен: из плит древесностружечных 16 мм (отбойников из мебельных панелей МДФ)										100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,018				
Объем=(6*0,3) / 100 Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.2 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2															
1 ОТ										804,96	0,96	13,91	27,23	379	
2 ЭМ										44,59	0,96	0,77	15,56	12	
4 М										3 934,31	0	0,00	10,02		
ЗТ															
Итого по расценке										4 783,86	14,68				
ФОТ											13,91			379	
Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10										%	108	0,9	97,2	368	
Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10										%	55	0,85	46,75	177	
61	ТЕР10-04-112-07	Всего по позиции										34,70	936		
Демонтаж коробки подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 5 (наполной коробки 200х200мм)										1 шт.	8				
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к 519/пр табл.3 п.4 расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2															
1 ОТ										50,64	0,36	145,84	27,23	3 971	
4 М										30,94	0	0,00	5,65		
ЗТ															
Итого по расценке										81,58	145,84			3 971	
ФОТ											145,84				

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ Минстроя России № НР-Монтаж радиотелевизионного и электронного 812/пр от 21.12.2020 Прил. оборудования п.51.2	95	95	138,55	3 772
Приказ Минстроя России № СП-Монтаж радиотелевизионного и электронного 774/пр от 11.12.2020 Прил. оборудования п.51.2	53	53	77,30	2 105

Всего по позиции	361 69	9 848
------------------	--------	-------

Строительно-монтажные работы	001000
------------------------------	--------

[illegible]

62	Устройство: подвесных потолков типа	100 м2	0,175
62	ТЕР15-01-047-15		

«Армстронг» по каркасу из оцинкованного
поверхности

профіля
обліцовки
оолицовки

Приказ от 04.08.2020 № 100
 При применении сметных норм
 включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР)
 аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по
 смете-13,1) / 100
 30.06-13,1) / 100

421/лр п.586 возведении новых конструктивных элементов $\Omega_{31}^1=1,15$; $\Omega_{3M}^1=1,25$ в расх.; $3\Omega_{PM}^1=1,25$; $T_3=1,15$; $T_{3M}=1,25$

Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса.

421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные

загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

[illegible]

Year	Q1M	Q2M	Q3M	Q4M
1980	15,77	15,77	15,77	15,77
1981	15,77	15,77	15,77	15,77
1982	15,77	15,77	15,77	15,77
1983	15,77	15,77	15,77	15,77
1984	15,77	15,77	15,77	15,77
1985	15,77	15,77	15,77	15,77
1986	15,77	15,77	15,77	15,77
1987	15,77	15,77	15,77	15,77
1988	15,77	15,77	15,77	15,77
1989	15,77	15,77	15,77	15,77
1990	15,77	15,77	15,77	15,77
1991	15,77	15,77	15,77	15,77
1992	15,77	15,77	15,77	15,77
1993	15,77	15,77	15,77	15,77
1994	15,77	15,77	15,77	15,77
1995	15,77	15,77	15,77	15,77
1996	15,77	15,77	15,77	15,77
1997	15,77	15,77	15,77	15,77
1998	15,77	15,77	15,77	15,77
1999	15,77	15,77	15,77	15,77
2000	15,77	15,77	15,77	15,77
2001	15,77	15,77	15,77	15,77
2002	15,77	15,77	15,77	15,77
2003	15,77	15,77	15,77	15,77
2004	15,77	15,77	15,77	15,77
2005	15,77	15,77	15,77	15,77
2006	15,77	15,77	15,77	15,77
2007	15,77	15,77	15,77	15,77
2008	15,77	15,77	15,77	15,77
2009	15,77	15,77	15,77	15,77
2010	15,77	15,77	15,77	15,77
2011	15,77	15,77	15,77	15,77
2012	15,77	15,77	15,77	15,77
2013	15,77	15,77	15,77	15,77
2014	15,77	15,77	15,77	15,77
2015	15,77	15,77	15,77	15,77
2016	15,77	15,77	15,77	15,77
2017	15,77	15,77	15,77	15,77
2018	15,77	15,77	15,77	15,77
2019	15,77	15,77	15,77	15,77
2020	15,77	15,77	15,77	15,77
2021	15,77	15,77	15,77	15,77
2022	15,77	15,77	15,77	15,77
2023	15,77	15,77	15,77	15,77
2024	15,77	15,77	15,77	15,77
2025	15,77	15,77	15,77	15,77
2026	15,77	15,77	15,77	15,77
2027	15,77	15,77	15,77	15,77
2028	15,77	15,77	15,77	15,77
2029	15,77	15,77	15,77	15,77
2030	15,77	15,77	15,77	15,77
2031	15,77	15,77	15,77	15,77
2032	15,77	15,77	15,77	15,77
2033	15,77	15,77	15,77	15,77
2034	15,77	15,77	15,77	15,77
2035	15,77	15,77	15,77	15,77
2036	15,77	15,77	15,77	15,77
2037	15,77	15,77	15,77	15,77
2038	15,77	15,77	15,77	15,77
2039	15,77	15,77	15,77	15,77
2040	15,77	15,77	15,77	15,77
2041	15,77	15,77	15,77	15,77
2042	15,77	15,77	15,77	15,77
2043	15,77	15,77	15,77	15,77
2044	15,77	15,77	15,77	15,77
2045	15,77	15,77	15,77	15,77

4 M	5 735 04	1 003 63	10 76	10 700
3 B 1-4. C 1 M	12,01	3,19	27,23	80
3 B 1-4. C 1 M	1,0			

	3Т	цел.-ч	102.46	1,38	24,74409
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

3ТМ	чел.-ч	0,76	1,5	0,1995
<hr/>				

Итого по расценке	7 348,60	1 402,45
-------------------	----------	----------

[illegible]

	812/000 от 21.12.2020	Повтор
И приказ Министра России № НР Отделочные работы	100	90
%	100	0,9
	258,94	7 052

15

Приказ Минстроя России № СП	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	118,83	3,263
-----------------------------	-------------------	---	----	------	-------	--------	-------

774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.15

Всего по позиции	1 781,22	30 665
------------------	----------	--------

Стены

Отделка стен возводимых перегородок 42,2 м2 из гипсокартонных листов (ГКЛ) со стороны прилегающего помещения к серверной

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество
63	ПЕР15-04-UZ1-05 ПРИМОНТ	штукатурке и шпателька при окраске	100 м2
			0,422

применит:
под окраску
поверхности
поврежденных
стен, под отовленных
сооружений конструкций.

Groundwater

Объём=42,2 / 100

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по

42/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25

40,4 10 5 0 1 1

[illegible][illegible]

	1	OT
130.14	1	38
84.70	27	22
2.341		

[illegible][illegible]

4 M	414,76	175,03	3,86	676
-----	--------	--------	------	-----

3Т	чел.-ч	11,99	1,38	6,9824964
----	--------	-------	------	-----------

ЗТм		чел.-ч	0,01	1,5	0,00633				
Итого по расценке						557,16	258,10		
ФОТ							81,30	2 214	
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90		73,17	1 993	
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65		33,86	922	
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции							365,13	5 832	
64	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0,422				
		Объем=42,2 / 100							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
1 ОТ						77,03	1,38	44,86	27,23
2 ЭМ						1,16	1,5	0,73	16,39
3 в т.ч. ОТм						0,16	1,5	0,10	27,23
4 М						1,10		0,46	4,06
ЗТ									
ЗТм		чел.-ч	6,55	1,38	3,814458				
Итого по расценке		чел.-ч	0,01	1,5	0,00633	79,29	46,05	1 222	
ФОТ							44,96	1 225	
Приказ Минстроя России № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90		40,46	1 103	
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
Приказ Минстроя России № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65		18,73	510	
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции							105,24	2 849	
64.1	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ	л		8,44	39,66	334,73	6,45	
		17						2 159	
		Объем=42,2*0,2							
65	ТЕР15-06-001-05	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными обиваемой поверхностью	100 м2		0,422				
		Объем=42,2 / 100							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
1 ОТ						363,09	1,38	211,45	27,23
2 ЭМ						1,16	1,5	0,73	16,39
3 в т.ч. ОТм						0,16	1,5	0,10	27,23

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25.

Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2

[illegible]

ЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 3000, толщиной 3 мм Объем=(36,6-19,1) / 100	100 м2 стяжки	0,175
----------------	---	---------------	-------

10T

74	ТЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (Изменение толщины до 10 мм: 10мм-3мм=7мм/1мм=7)	100 м2 стяжки	0,175	2 ЭМ	12,95	1,5	3,40	11,10	38
					3 в т.ч. ОТм	0,95	1,5	0,25	27,23	7
					4 М	6 145,15		1 075,40		2 882
					ЗТ	30,73	1,38	7,421295		
					ЗТм	0,07	1,5	0,018375		
					Итого по расценке	6 478,31		1 156,13		
					ФОТ			77,58		2 113
					Приказ Минстроя России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	112	0,9	100,8	78,20	2 130
					Приказ Минстроя России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	65	0,85	55,25	42,86	1 167
					Всего по позиции			1 277,19		8 323
75	ТЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,175	Объем=(36,6-19,1) / 100					
					Изменение толщины до 10 мм: 10мм-3мм=7мм/1мм=7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)					
					Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
					Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					
					1 ОТ	24,28	9,66	41,05	27,23	1 118
					2 ЭМ	1,44	10,5	2,65	15,16	40
					3 в т.ч. ОТм	0,27	10,5	0,50	27,23	14
					4 М	1 884,46		2 308,46		5 633
					ЗТ	2,33	9,66	3,938865		
					ЗТм	0,02	10,5	0,03675		
Итого по расценке	1 910,18		2 352,16							
ФОТ			41,55		1 132					
Приказ Минстроя России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	112	0,9	100,8	41,88	1 141					
Приказ Минстроя России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	65	0,85	55,25	22,96	625					
Всего по позиции			2 417,00		8 557					
75	ТЕР11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0,175	Объем=(36,6-19,1) / 100					
					Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
					Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2					
					1 ОТ	294,52	1,38	71,13	27,23	1 937

2 ЭМ 4 М 3Т	Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	25,61	1,38	6,184815	9,61 392,70	1,5	2,52 68,72	15,22 2,47	38 170
Приказ Минстроя России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	Итого по расценке ФОТ	%	112	0,9	100,8	71,13 71,70	1 937 1 952	1 070		
Приказ Минстроя России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	Итого по расценке ФОТ	%	65	0,85	55,25	39,30	1 070			
Всего по позиции										
75.1	ТЦ_01.6.03.01_78_78057283 17_21.05.2021_01	Плитка ПВХ Quick-Step Дуб Каньон светло-коричневый пиленный ВАСL40031	м2	17,9375	2 133,33	5 227,73	7,32	253,37	5 167	38 267
76	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,22975						
Объем=(0,6+6,65+5,5+1+3,5+0,175+5,55) / 100										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
1 ОТ 2 ЭМ 4 М 3Т	Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	6,66	1,38	2,1115863	74,73 6,04 1 499,48	1,38 1,5	23,69 2,08 344,51	27,23 12,12 2,62	645 25 903
Приказ Минстроя России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	Итого по расценке ФОТ	%	112	0,9	100,8	23,69 23,88	645 650			
Приказ Минстроя России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	Итого по расценке ФОТ	%	65	0,85	55,25	13,09	356			
Всего по позиции										
				407,25		2 579				
Потолок										
77	ТЕР20-02-001-01	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (из ранее демонтированного материала)	1	2						
ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расч.; ТЗ=1,05										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
1 ОТ 2 ЭМ 4 М	Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	14,40	1,449	41,73	27,23	1 136			
2 ЭМ 4 М	Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	3,82	1,575	12,03	9,28	112			
4 М	Итого по расценке ФОТ	чел.-ч	14,49	28,98	3,96	115				

3Т		чел.-ч	1,33	1,449	3,85434				
Итого по расценке									
ФОТ						32,71	82,74		1 136
Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутренние									
812/пр от 21.12.2020 Прил.	(трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9	41,73		1 237
Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутренние									
774/пр от 11.12.2020 Прил.	(трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2	25,54		695
Всего по позиции							153,72	3 295	
Проемы									
78	ТЕР56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных (из ранее демонтированных материалов)	100 полотен		0,0189				
Объем=((0,9*2,1) / 100									
1 ОТ						1 479,69	27,97	27,23	762
2 ЭМ						162,45	3,07	16,52	51
3 в т.ч. ОТм						27,33	0,52	27,23	14
4 М						12 208,18	230,73	3,34	771
3Т			чел.-ч	120,3		2,27367			
3Тм			чел.-ч	1,73		0,032697			
Итого по расценке									
ФОТ						13 850,32	261,77		776
Приказ Минстроя России № НР Проемы (ремонтно-строительные)									
812/пр от 21.12.2020 Прил.	п.90		%	90		90	28,49	25,64	698
Приказ Минстроя России № СП Проемы (ремонтно-строительные)									
774/пр от 11.12.2020 Прил.	п.90		%	47		47	13,39		365
Всего по позиции							300,80	2 647	
79	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников с двух сторон (из ранее демонтированного материала)	100 м коробок блоков		0,1044				
Объем=((2,16*2+0,9)*2*1) / 100									
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
1 ОТ						78,12	1,38	11,25	27,23
2 ЭМ						3,59	1,5	0,56	15,66
4 М						6,65		0,69	7,96
3Т			чел.-ч	7,82	1,38	1,126643			5
Итого по расценке									
ФОТ						88,36	12,50		306
Приказ Минстроя России № НР Деревянные конструкции									
812/пр от 21.12.2020 Прил.	п.10		%	108	0,9	97,2	11,25	10,94	297

Приказ Минстроя России № СП Деревянные конструкции 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10											%	55	0,85	46,75	5,26	143
80	Всего по позиции										28,70		760			
ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля 100 м профиля (порога)										0,009					
Объем=(0,9*1) / 100																
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2																
1 ОТ					177,88		1,38		2,21		27,23		60			
2 ЭМ					9,01		1,5		0,12		9,86		1			
4 М					87,03				0,78		12,85		10			
ЗТ																
Итого по расценке					273,92				3,11							
ФОТ									2,21				60			
Приказ Минстроя России № НР Полы 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11					112		0,9		100,8		2,23		60			
Приказ Минстроя России № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11					65		0,85		55,25		1,22		33			
80.1	206-1349	Всего по позиции										6,56		164		
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм													52,94		341	
Отопительные приборы																
81	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных (ранее демонтированных)										0,05516				
Объем=(2*2,758) / 100																
ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03																
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕР (кроме ТЕР 81-02-46-XXXX) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2																
1 ОТ					718,98		1,4214		56,37		27,23		1 535			
2 ЭМ					209,85		1,545		17,88		15,83		283			
3 в т.ч. ОТм					20,22		1,545		1,72		27,23		47			
4 М					1 679,91				92,66		6,78		628			
ЗТ																
ЗТм																
Итого по расценке					2 608,74				166,91				1 582			
ФОТ									58,09							

ГРАНД-Смета 2021.1

Приказ Минстроя России № НР Сантехнические работы - внутренние 812/лр от 21.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										121	0,9	108,9	63,26	1 723
Приказ Минстроя России № СП Сантехнические работы - внутренние 774/лр от 11.12.2020 Прил. (трубопроводы, водопровод, канализация, п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										72	0,85	61,2	35,55	968
Всего по позиции														
81.1	101-2796	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х120 мм	10 шт.				0,490924	6,47	3,18	6,45	265,72	5 137		
Электромонтажные работы														
82	ТЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 Объем=(5+1) / 100	100 шт.				0,06							
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2														
1 ОТ			2 588,83		1,2		186,40		27,23		5 076			
2 ЭМ			230,84		1,2		16,62		12,10		201			
3 в т.ч. ОТм			15,64		1,2		1,13		27,23		31			
4 М			1 225,96				73,56		11,16		821			
ЗТ			чел.-ч		213,6		1,2		15,3792					
ЗТм			чел.-ч		0,99		1,2		0,07128					
Итого по расценке			4 045,63				276,58				5 107			
ФОТ							187,53				4 954			
Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других 812/лр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3														
Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других 774/лр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3														
Всего по позиции														
82.1	509-9216-097П применит.	Светильники светодиодные встраиваемые/накладные, мощность не более 35 Вт, световой поток не менее 4500 Лм, размер 595х595х40 мм, степень защиты IP 40	шт.				5	921,36	4 606,80	6,45	13 657	29 714		
82.2	ТЦ_20.3.03.07_77_50340532 64_21.05.2021_01	Светильник светодиодный 595х595мм 5000К с БАП 1ч 60Вт призма IP40	шт.				1	4 082,50	557,79	7,32	4 083			
83	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт.				0,01							
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/лр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2														
1 ОТ			382,99		1,2		4,60		27,23		125			
2 ЭМ			8,64		1,2		0,10		12,57		1			
3 в т.ч. ОТм			0,47		1,2		0,01		27,23					

Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
85.1	ТСЦ-501-9003-1220П	Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5(N,PE) мм2 (ок)	1000 м	0,0204	11 167,64	42,23	6,45	1 052	1 469
Объем=20*1,02/1000									
86	ТЕРм08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,15					
Объем=15 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1 ОТ	1,2	236,44	1,2	42,56	27,23	1 159	1 159
Объем=20*1,02/1000									
	Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3	ФОР	%	97	97	14,96	14,51	407	395
	Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3	ФОР	%	51	51	7,63		208	
Объем=20*1,02/1000									
86.1	ТЦ 20.2.05.04_78_78102169 24_21.05.2021_01	Кабель-канал DLP 65x150 Legrand (без крышки) 10433	м	15	205,50	123,96	7,32	2 959	3 083
Цена=1504,28/7,32									

ГРАНД-Смета 2021.1									
86.2	ТЦ_20.2.05.04_78_78102169	Крышка к кабель-каналу Legrand DLP 65 мм	м	30	44,06	180,60	7,32	1 322	
24_21.05.2021_01 Объем=15*2 Цена=322,53/7,32									
86.3	ТЦ_20.2.05.07_78_78065149	Перегородка несущая в кабель-канал Legrand DLP 65мм 10473	м	15	378,47	775,55	7,32	5 677	
86.4	ТЦ_20.2.05.06_78_78166561	Накладка на стык крышки Legrand DLP 130мм 10804	шт.	8	216,45	236,61	7,32	1 732	
86.5	ТЦ_20.2.05.03_69_77077071	Заглушка торцевая для кабель-каналов DLP 65x150 Legrand 010706	шт.	4	205,50	112,30	7,32	822	
87	ТЕРм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0,15					
Объем=15 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ			43,24	1,2	7,78	27,23	212
		2 ЭМ			2,22	1,2	0,40	12,36	5
		3 в т.ч. ОТм			0,16	1,2	0,03	27,23	1
		4 М			15,37		2,31	6,73	16
		3Т	чел.-ч	3,76		1,2			
		ЗТм	чел.-ч	0,01		1,2			
		Итого по расценке			60,83		10,49		
		ФОТ					7,81		213
	Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других 812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	97	97			7,58		207
	Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других 774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3	%	51	51			3,98		109
87.1	ТСЦ-501-9003-1222П	Всего по позиции					22,05		549
		Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5(N,PE) мм2 (ок)	1000 м	0,0153	15 708,60	240,34	6,45	1 550	
Объем=15*1,02/1000									
88	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неуглопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02					
Объем=2 / 100 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ			418,87	1,2	10,05	27,23	274
		2 ЭМ			8,64	1,2	0,21	12,57	3
		3 в т.ч. ОТм			0,47	1,2	0,01	27,23	
		4 М			115,86		2,32	4,71	11
		3Т	чел.-ч	34,56		1,2			
		ЗТм	чел.-ч	0,03		1,2			

Итого по расценке		543,37			12,58	
ФОТ					10,06	274
Приказ Министра России № НР Электротехнические установки на других объектах			97	%	9,76	266
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3						
Приказ Министра России № СП Электротехнические установки на других объектах			51	%	5,13	140
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3						
Всего по позиции		27,47				694
88.1	ТЦ_20.4.03.05_78_78166561 10_21.05.2021_01	Розетка 2-м Legrand Mosaic DLP 65 2x2K+3 для кабель-канала с суппортом с заземлением белая 077432	2	шт.	280,19 7,32	2 051
АПС, СОУЗ						
89	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиозотопный, световой в нормальном исполнении	2	1 шт.		
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						
1 ОТ			19,76	1,2	47,42 27,23	1 291
2 ЭМ			0,11	1,2	0,26 14,27	4
4 М			6,56		13,12 10,89	143
ЗТ				чел.-ч		
Итого по расценке		26,43			60,80	
ФОТ					47,42	1 291
Приказ Министра России № НР Прокладка и монтаж сетей связи			90	%	42,68	1 162
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1						
Приказ Министра России № СП Прокладка и монтаж сетей связи			46	%	21,81	594
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1						
Всего по позиции		125,29				3 194
89.1	ТСЦ-509-9016-168П	Извещатель пожарный дымовой ИП-212	2	шт.	600,00 6,45	3 870
90	ТЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	1	1 шт.		
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						
1 ОТ			22,18	1,2	26,62 27,23	725
4 М			23,48		23,48 5,68	133
ЗТ				чел.-ч		
Итого по расценке		45,66			50,10	
ФОТ					26,62	725
Приказ Министра России № НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования			95	%	25,29	689
812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2						
Приказ Министра России № СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования			53	%	14,11	384
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2						
Всего по позиции		89,50				1 931

90.1	ТСЦ-509-9016-274П	Оповещатель речевой 'РОП-3/30', настенный	шт.	1	203,75	203,75	6,45	1 314
91	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=6 / 100	100 м	0,06				
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ			189,45	1,2	13,64	27,23
		2 ЭМ			15,46	1,2	1,11	7,49
		3 в т.ч. ОТм			0,16	1,2	0,01	27,23
		4 М			55,89		3,35	4,78
		ЗТ	чел.-ч	1,2	1,17288			
		ЗТм	чел.-ч	1,2	0,00072			
		Итого по расценке			260,80			
		ФОТ					18,10	371
		Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других	%	97			13,65	360
		812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3					13,24	
		Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других	%	51			6,96	189
		774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3						
91.1	ТСЦ-503-9801-108П	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 12х12 мм из самозатухающего ПВХ (ОКЛ-ПР-КП)	шт.	3	3,52		10,56	6,45
		Объем=6/2						
92	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Объем=6 / 100	100 м	0,06				
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (коэффициент к ТЕРм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
		1 ОТ			32,43	1,2	2,33	27,23
		2 ЭМ			2,22	1,2	0,16	12,36
		3 в т.ч. ОТм			0,16	1,2	0,01	27,23
		4 М			14,39		0,86	6,56
		ЗТ	чел.-ч	1,2	0,20304			
		ЗТм	чел.-ч	1,2	0,00072			
		Итого по расценке			49,04			
		ФОТ					3,35	63
		Приказ Минстроя России № НР Электротехнические установки на других	%	97			2,34	61
		812/пр от 21.12.2020 Прил. объектах п.49.3					2,27	
		Приказ Минстроя России № СП Электротехнические установки на других	%	51			1,19	32
		774/пр от 11.12.2020 Прил. объектах п.49.3						
		Всего по позиции					6,81	164

Кабель для систем пожарной сигнализации с
однопроволочными медными жилами, с
изоляция из огнестойкой
кремнийорганической резины, в оболочке из
ПВХ пластика, не распространяющий
горение, с низким дымо- и газовыделением
марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 (ОКЛ-ПР-КП)

89,34 6,45

0,00612

1000 м

576

Объем=6*1,02/1000

Итого по разделу 2 Восстановительный ремонт прилегающего помещения к серверной (ПИБ №71) :

Итого прямые затраты (справочно)	27 261,93	226 685
В том числе:		
Оплата труда рабочих	2 588,97	70 498
Эксплуатация машин	276,86	3 984
Оплата труда машинистов	11,34	310
Материалы	24 396,10	152 203
Строительные работы	20 682,94	228 660
В том числе:		
оплата труда	2 045,92	55 711
эксплуатация машин и механизмов	237,99	3 631
материалы	15 584,47	92 676
накладные расходы	1 895,91	51 629
сметная прибыль	918,65	25 013
Монтажные работы	10 193,50	96 452
В том числе:		
оплата труда	543,05	14 787
эксплуатация машин и механизмов	38,87	353
материалы	8 811,63	59 527
накладные расходы	521,26	14 194
сметная прибыль	278,69	7 591
Итого ФОТ (справочно)	2 600,31	70 808
Итого накладные расходы (справочно)	2 417,17	65 823
Итого сметная прибыль (справочно)	1 197,34	32 604
Итого по разделу 2 Восстановительный ремонт прилегающего помещения к серверной (ПИБ №71)	30 876,44	325 112,00
В том числе:		
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ	7 830,33	57 318

Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора

93	ТЕР69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	0,489859
Объем=0,321059+0,1688				
1 ОТ			9,05	4,43 27,23 121
4 М			17,60	8,62 7,14 62
3Т		чел.-ч	1,03	0,5045548
Итого по расценке			26,65	
ФОТ				13,05 121
Приказ Минстроя России № НР		%	92	4,43 111
812/пр от 21.12.2020 Прил.				4,08
п.103				
Приказ Минстроя России № СП		%	44	1,95 53
774/пр от 11.12.2020 Прил.				
п.103				
Всего по позиции				19,08 347

ГРАНД-Смета 2021.1								
94	01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную. Погрузка			1т	0,489859	40,84	20,01 6,45 129
Объем=0,321059+0,1688								
95	03-21-01-034	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 34 км; класс груза 1			1т	0,489859	19,67	9,64 6,45 62
Объем=0,321059+0,1688								
Итого по разделу 3 Погрузка и вывоз мусора :								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
Итого по разделу 3 Погрузка и вывоз мусора								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
эксплуатация машин и механизмов								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Монтажные работы								
В том числе:								
оплата труда								
эксплуатация машин и механизмов								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								
9 325,84 253 943								
8 687,25 236 557								
4 589,36 124 970								
538,00 53								
48,73 538,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								
9 325,84 253 943								
8 687,25 236 557								
4 589,36 124 970								
538,00 53								
48,73 538,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								
9 325,84 253 943								
8 687,25 236 557								
4 589,36 124 970								
538,00 53								
48,73 538,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								
9 325,84 253 943								
8 687,25 236 557								
4 589,36 124 970								
538,00 53								
48,73 538,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								
9 325,84 253 943								
8 687,25 236 557								
4 589,36 124 970								
538,00 53								
48,73 538,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								
9 325,84 253 943								
8 687,25 236 557								
4 589,36 124 970								
538,00 53								
48,73 538,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								
9 325,84 253 943								
8 687,25 236 557								
4 589,36 124 970								
538,00 53								
48,73 538,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								
9 325,84 253 943								
8 687,25 236 557								
4 589,36 124 970								
538,00 53								
48,73 538,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								
9 325,84 253 943								
8 687,25 236 557								
4 589,36 124 970								
538,00 53								
48,73 538,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								
9 325,84 253 943								
8 687,25 236 557								
4 589,36 124 970								
538,00 53								
48,73 538,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								
9 325,84 253 943								
8 687,25 236 557								
4 589,36 124 970								
538,00 53								
48,73 538,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								
9 325,84 253 943								
8 687,25 236 557								
4 589,36 124 970								
538,00 53								
48,73 538,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
В том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов								
Материалы								
Строительные работы								
В том числе:								
оплата труда								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
141 682,44 1 191 853								
9 286,88 252 881								
794,68 11 606								
38,96 1 062								
131 600,88 927 366								
142 081,41 1 425 741								
8 508,81 231 696								
754,20 11 238								
120 682,20 852 333								
7 943,77 216 314								
4 192,43 114 160								
12 877,64 127 639								
778,07 21 185								
40,48 368								
10 918,68 75 033								
743,48 20 243								
396,93 10 810								
154 959,05 1 553 380								

НДС (ф3 №303-ФЗ от 03.08.2018 г.) 20%

ВСЕГО по смете

В том числе:

материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

30 991,81	310 676,00
185 950,86	1 864 056,00
100 045,36	732 332

Составил: Демиденко Е.А. (Ведущий специалист по сметной документации, Демиденко Е.А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]