

Определение начальной (максимальной) цены на: выполнение работ по благоустройству асфальтового покрытия на участке от строения №75Б до ворот на автостоянку на территории АО «МЗП» по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 49А .  
Способ проведения закупки: Запрос предложений.

ц. 2000 г./текущие цены, тыс. руб.				
	Наименование услуг и работ (затрат)	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000	Сметная стоимость строительства в текущем уровне на момент определения начальной (максимальной) цены (в соответствии с Методикой)	Начальная (максимальная) цена
1	2	3	4	5
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта:				
Раздел: 1. Замена асфальтового покрытия				
1	Демонтаж старого асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см. механизированным методом холодного фрезерования с использованием фрезы с ручной и механизированной доработкой	16,42	389,37	389,37
2	Планировка покрытия асфальтовой крошкой, полученной в результате фрезерования	21,32	537,21	537,21
3	Подсыпка основания в местах ям и провалов известняковым щебнем фр.20-40 мм., с послойным уплотнением катком	5,17	78,55	78,55
4	Обработка основания катионной битумной эмульсией через гудронатор (расход 0,8 л/кв.м)	23,66	380,12	380,12
5	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. из асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика, в комбинации с двумя катками ( 4 см.)	304,72	3 585,32	3 585,32
6	Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 (до 5 см)	67,57	764,63	764,63
	Итого по разделу: 1. Замена асфальтового покрытия	438,86	5 735,19	5 735,19
Раздел: 2. Замена бортового камня				
1	Демонтаж старого дорожного бортового камня	0,81	21,78	21,78
2	Установка нового дорожного бортового камня на бетонное основание.	6,40	60,71	60,71
	Итого по разделу: 2. Замена бортового камня	7,21	82,50	82,50
Раздел: 3. Ремонт канализационных колодцев				
1	Установка оголовка канализационного колодца на проектный уровень	1,02	16,56	16,56
2	Замена плиты перекрытия колодца	5,08	66,95	66,95
	Итого по разделу: 3. Ремонт канализационных колодцев	6,11	83,51	83,51
Раздел: 4. Ремонт покрытия из тротуарной плитки				
1	Демонтаж старого покрытия из тротуарной плитки толщиной 6 см.	3,30	74,36	74,36
2	Демонтаж стяжки из пескоцементной смеси толщиной 3 см	0,91	21,94	21,94
3	Подсыпка основания песком, с целью выравнивания просадок и неровностей с последующим уплотнением виброплитой	0,37	5,94	5,94
4	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 3 см.	2,56	38,86	38,86
5	Устройство покрытия из тротуарной плитки тип «Брусчатка», цвет «Мокко» толщиной 8 см.	20,41	164,29	164,29
6	Демонтаж старого дорожного бортового камня	0,16	4,36	4,36
7	Установка нового дорожного бортового камня на бетонное основание «плашмя»	1,28	12,14	12,14
	Итого по разделу: 4. Ремонт покрытия из тротуарной плитки	28,98	321,90	321,90
Раздел: 5. Замена лотка				
1	Демонтаж старого дождеприемного лотка у входа строения №80	0,03	0,74	0,74
2	Установка нового дождеприемного лотка с решеткой и крепежом	2,71	17,83	17,83
	Итого по разделу: 5. Замена лотка	2,74	18,57	18,57
Раздел: 6. Нанесение дорожной разметки				
1	Нанесение разметки шириной 0,1 м., (горизонтальная линия) под пешеходную дорожку по ГОСТ Р 51256-2018 с учетом расхода дорожной краски	0,49	3,18	3,18
2	Нанесение дорожной разметки по ГОСТ Р 51256-2018 (нерегулируемый пешеходный переход «зебра») с учетом расхода дорожной краски	1,94	21,82	21,82

10.04.2024 20/01-07/195

Подписан

простой электронной подписью

3	Нанесение дорожной разметки (трафарет) (пешеходная зона, направление движения) по ГОСТ Р 51256-2018 с учетом расхода дорожной краски	2,38	45,10	45,10
	<b>Итого по разделу: 6. Нанесение дорожной разметки</b>	<b>4,81</b>	<b>70,10</b>	<b>70,10</b>
<b>Раздел: 7. Прочие работы</b>				
1	Погрузка и вывоз асфальтового скоча (крошка прим. по территории)	2,29	36,80	36,80
2	Перевозка строительного мусора на расстояние до 1 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т (крошка прим. по территории)	1,33	16,93	16,93
3	Погрузка и вывоз асфальтового скоча на утилизацию, мусора, образовавшегося в результате демонтажных работ	1,59	25,57	25,57
4	Перевозка строительного мусора на расстояние до 15 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т	2,85	36,35	36,35
	<b>Итого по разделу: 7. Прочие работы</b>	<b>8,06</b>	<b>115,65</b>	<b>115,65</b>
	<b>Итого по Главе 2, разделы (1-7)</b>	<b>496,77</b>	<b>6 427,41</b>	<b>6 427,41</b>
	<b>НДС 20%</b>	<b>X</b>	<b>1 285,48</b>	<b>1 285,48</b>
	<b>Итого с НДС</b>	<b>X</b>	<b>7 712,89</b>	<b>7 712,89</b>

НМЦ определена на основании базы данных «Территориальные сметные нормативы для г. Москвы ТСН-2001», разработанных в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 г. №557-ПП «О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства в городе Москве», в двух уровнях цен:

- 1. базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.;
- 2. в текущем уровне цен февраля 2024 года, коэффициенты к ТСН-2001, МГЭ, ремонт.

Коэффициенты (индексы) пересчета в текущий уровень цен разработаны к статьям затрат каждой расценки, средним сметным ценам на материалы, изделия и конструкции, сметным ценам эксплуатации строительных машин и механизмов, укрупненным показателям, входящим в состав территориальной сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-2001 с учетом дополнений и изменений, и применяются в установленном порядке согласно «Общим указаниям по применению ТСН 2001» (ТСН 2001.12).

Применены поправки на условия производства работ:

Поправка: ТСН-2001.6. О.П. п.11

Наименование: Выполняемые при ремонте, капитальном ремонте и реконструкции работы, аналогичные технологическим процессам характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6

Итого начальная (максимальная) цена договора (лота):

В базисном уровне цен на 01.01.2000 года: 496 765,89 рублей без НДС.

В текущем уровне цен:

7 712 888 (семь миллионов семьсот двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 17 копеек, в том числе НДС 20% – 1 285 481 (один миллион двести восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 36 копеек.

(6 427 406 (шесть миллионов четыреста двадцать семь тысяч четыреста шесть) рублей 81 копейка без НДС)

Согласовано:

Начальник ОУиЗД  
Главный специалист по защите активов и коммерческой тайны  
Начальник управления по техническому обеспечению

\_\_\_\_\_  
В.И. Чижиков  
\_\_\_\_\_  
М.Ю. Порунова  
\_\_\_\_\_  
А.А. Самсонов

Подписан  
простой электронной подписью

Информационно-справочный документ / Служебная переписка

Краткое содержание: 33340\_НМЦ: выполнение работ по благоустройству асфальтового покрытия на участке от строения №75Б до ворот на автостоянку на территории АО «...

Номер проекта документа: 20/674-ПРОЕКТ от 10.04.2024

Регистрационный номер: 20/01-07/195 от 10.04.2024

Исполнитель: Мартьянов Дмитрий Александрович, +7(499)750-03-66 вн.(32-20), АО "МЗП"

Данные в отчете отображены по часовому поясу: АО "МЗП" (UTC+3:00 Волгоград, Москва, Санкт-Петербург)

Визирование документа

Версия докумен та	Этап процесса	Дата и время	Организация	Подразделение сотрудника	Должность	ФИО	Виза
2	(Подписание)	10.04.2024 13:35:57	АО "МЗП"	АО "МЗП"	Генеральный директор	Бирюков Виктор Викторович	Подписано
2	(Согласование)	10.04.2024 13:18:48	АО "МЗП"	АО "МЗП"	Ведущий специалист	Порунова Марина Юрьевна	Согласовано
2	(Согласование)	10.04.2024 10:52:28	АО "МЗП"	АО "МЗП"	Начальник отдела по коммерции и закупочной деятельности	Чижигов Вадим Иванович	Согласовано
2	(Согласование)	10.04.2024 10:49:00	АО "МЗП"	АО "МЗП"	Ведущий инженер - сметчик	Жужжина Екатерина Сергеевна	Согласовано
2	(Согласование)	10.04.2024 09:50:39	АО "МЗП"	АО "МЗП"	Начальник управления по техническому обеспечению	Самсонов Александр Александрович	Согласовано