

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2023 г.

" " 2023 г.

Реконструкция административного здания с размещением учебного стрелкового тира в подвальном помещении центрального аппарата АО "Атом-охрана" по адресу: г. Москва, ул. Алексея Дикого, дом 10 и дом 10 стр. 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Выполнение демонтажных работ при реконструкции административного здания АО «Атом-охрана» по адресу: г. Москва, ул. Алексея Дикого, дом 10 и дом 10 стр. 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 77.19.001.00-ПОД, 77.19.001.01-КР; Ведомости объемов работ

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	286,05	7 071,37 тыс. руб.
Строительные работы	187,17	5 484,83 тыс. руб.
Монтажные работы	12,86	386,54 тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00 тыс. руб.
Прочие работы	86,02	1 200,00 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	6 984,79	6 984,79 чел. -ч.
Средства на оплату труда	58,54	2 159,55 тыс. руб.

Составлена в ценах III квартал 2022 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: Демонтажные работы

Подраздел: Отопление

Дикого, 10/1

Дикого, 10 - подвал

7	65-30-2	(прим. разборка коробов из листовой стали) Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм Объем: 0,12=(12)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,12	270,82						
					247,37		29,68		36,89	1 095,06	
					23,45		2,81		12,55	35,32	
					10,13		1,22		36,89	44,84	
					0,00		0,00		6,82	0,00	
			%	87			26,88		87	991,71	
			%	44			13,60		44	501,56	
			чел-ч	29							3,48
7,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,0942	0,00		0,00		6,82	0,00	
							72,97			2 623,65	3,48
							72,97			2 623,65	3,48
Итого по подразделу: Отопление											

Подраздел: Вентиляция

Подвал

Приточная установка ПС4

16	м37-01-014-09	(прим. демонтаж: Приточная установка ПС4 - до 4,8т) Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 5 т Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	шт	1	5 305,39						
					1 607,40)*0,5	803,70		36,89	29 648,49	
					2 366,14)*0,5	1 183,08		12,55	14 847,65	
					262,03)*0,5	131,02		36,89	4 833,33	
					1 331,85)*0	0,00		6,82	0,00	
			%	92			859,94		92	31 723,27	
			%	49			458,01		49	16 896,09	
			чел-ч	171)*0,5					85,50
16,1	999-9900	Строительный мусор	т	4,8	0,00		0,00		6,82	0,00	
							3 304,73			93 115,50	85,50
17	46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов (Фундамент под вентилятор, массой до 1000 кг) Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м3	0,4	438,22						
					120,81		48,32		36,89	1 782,67	
					294,96		117,98		12,55	1 480,70	
					0,00		0,00		36,89	0,00	
					22,45		8,98		6,82	61,24	
			%	91			43,97		91	1 622,23	
			%	52			25,13		52	926,99	
			чел-ч	13,32							5,33
17,1	999-9900	Строительный мусор	т	1	0,00		0,00		6,82	0,00	
							244,38			5 873,83	5,33

Приточная установка ПС5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	м37-01-014-05	(прим. демонтаж: Приточная установка ПС5 - до 0,8т) Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 1 т	ШТ	1	2 072,08						
		Зарплата			471,88)*0,5	235,94		36,89	8 703,83	
		Эксплуатация машин			757,76)*0,5	378,89		12,55	4 755,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			73,93)*0,5	36,97		36,89	1 363,82	
		Материальные ресурсы			842,44)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	92			251,08		92	9 262,24	
		СП от ФОТ	%	49			133,73		49	4 933,15	
		Затраты труда	чел-ч	50,2)*0,5					25,10
18,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,81	0,00		0,00		6,82	0,00	
							999,64			27 654,29	25,10
		Приточная установка ПС5									
19	м37-01-014-05	(прим. демонтаж: Приточная установка ПС3 - до 0,76т) Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 1 т	ШТ	1	2 072,08						
		Зарплата			471,88)*0,5	235,94		36,89	8 703,83	
		Эксплуатация машин			757,76)*0,5	378,89		12,55	4 755,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			73,93)*0,5	36,97		36,89	1 363,82	
		Материальные ресурсы			842,44)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	92			251,08		92	9 262,24	
		СП от ФОТ	%	49			133,73		49	4 933,15	
		Затраты труда	чел-ч	50,2)*0,5					25,10
19,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,76	0,00		0,00		6,82	0,00	
							999,64			27 654,29	25,10
20	65-30-7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2	1	330,53						
		Объем: 1=100/100									
		Зарплата			307,08		307,08		36,89	11 328,18	
		Эксплуатация машин			23,45		23,45		12,55	294,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,13		10,13		36,89	373,70	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			275,97		87	10 180,64	
		СП от ФОТ	%	44			139,57		44	5 148,83	
		Затраты труда	чел-ч	36							36,00
20,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,809	0,00		0,00		6,82	0,00	
							746,07			26 951,95	36,00
21	09-03-039-02	(прим. демонтаж: Монтажная рама, металл) Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т Объем: 0,5=500/1000	т	0,5	614,06						
		Зарплата			411,78)*0,7	144,13		36,89	5 316,77	
		Эксплуатация машин			98,72)*0,7	34,56		12,55	433,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,35)*0,7	1,18		36,89	43,35	
		Материальные ресурсы			103,56)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	93			135,14		93	4 984,91	
		СП от ФОТ	%	62			90,09		62	3 323,27	
		Затраты труда	чел-ч	45,4)*0,7					15,89
21,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,5	0,00		0,00		6,82	0,00	
							403,92			14 058,62	15,89
22	65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	1,1	263,63						
		Объем: 1,1=110/100									
		Зарплата			230,97		254,07		36,89	9 372,53	
		Эксплуатация машин			4,56		5,02		12,55	62,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,68		0,75		36,89	27,59	
		Материальные ресурсы			28,10		30,91		6,82	210,81	
		НР от ФОТ	%	87			221,69		87	8 178,10	
		СП от ФОТ	%	44			112,12		44	4 136,05	
		Затраты труда	чел-ч	28,03							30,83
22,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,209	0,00		0,00		6,82	0,00	
							623,81			21 960,44	30,83
23	65-1-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	100 м	0,7	480,63						
		Объем: 0,7=70/100									
		Зарплата			423,87		296,71		36,89	10 945,60	
		Эксплуатация машин			9,01		6,31		12,55	79,15	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,35		0,95		36,89	34,86	
		Материальные ресурсы			47,75		33,43		6,82	227,96	
		НР от ФОТ	%	87			258,96		87	9 553,00	
		СП от ФОТ	%	44			130,97		44	4 831,40	
		Затраты труда	чел-ч	51,44							36,01
23,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,203	0,00		0,00		6,82	0,00	
							726,38			25 637,11	36,01
		Техэтаж									
24	65-32-2	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,05 до 0,12 т Объем: 0,02=2/100	100 ШТ	0,02	5 956,66						
		Зарплата			5 885,70		117,71		36,89	4 342,47	
		Эксплуатация машин			70,96		1,42		12,55	17,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			30,65		0,61		36,89	22,61	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			102,94		87	3 797,62	
		СП от ФОТ	%	44			52,06		44	1 920,64	
		Затраты труда	чел-ч	690							13,80
24,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,02	0,00		0,00		6,82	0,00	
							274,13			10 078,54	13,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44,1	999-9899	Эксплуатация машин			7,82		0,78		12,55	9,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,38		0,34		36,89	12,47	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			71,02		87	2 619,82	
		СП от ФОТ	%	44			35,92		44	1 324,97	
		Затраты труда	чел-ч	95,3							9,53
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,398	0,00		0,00		6,82	0,00	
							189,01			6 953,42	9,53
46	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,03	263,63						
		Объем: 0,03=(3)/100									
		Зарплата			230,97		6,93		36,89	255,61	
		Эксплуатация машин			4,56		0,14		12,55	1,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,68		0,02		36,89	0,75	
		Материальные ресурсы			28,10		0,84		6,82	5,75	
		НР от ФОТ	%	87			6,05		87	223,03	
		СП от ФОТ	%	44			3,06		44	112,80	
		Затраты труда	чел-ч	28,03							0,84
46,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0057	0,00		0,00		6,82	0,00	
							17,02			598,91	0,84
47	65-1-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	100 м	0,6	480,63						
		Объем: 0,6=(60)/100									
		Зарплата			423,87		254,32		36,89	9 381,94	
		Эксплуатация машин			9,01		5,41		12,55	67,85	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,35		0,81		36,89	29,88	
		Материальные ресурсы			47,75		28,65		6,82	195,39	
		НР от ФОТ	%	87			221,96		87	8 188,28	
		СП от ФОТ	%	44			112,26		44	4 141,20	
		Затраты труда	чел-ч	51,44							30,86
47,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,174	0,00		0,00		6,82	0,00	
							622,60			21 974,66	30,86
48	65-1-6	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	0,6	716,97						
		Объем: 0,6=(60)/100									
		Зарплата			634,72		380,83		36,89	14 048,89	
		Эксплуатация машин			15,93		9,56		12,55	119,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,51		2,11		36,89	77,69	
		Материальные ресурсы			66,32		39,79		6,82	271,38	
		НР от ФОТ	%	87			333,16		87	12 290,12	
		СП от ФОТ	%	44			168,49		44	6 215,70	
		Затраты труда	чел-ч	76,38							45,83
48,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,258	0,00		0,00		6,82	0,00	
							931,83			32 946,04	45,83
49	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,1	587,05						
		Объем: 0,1=(10)/100									
		Зарплата			582,05		58,21		36,89	2 147,18	
		Эксплуатация машин			5,00		0,50		12,55	6,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16		0,22		36,89	7,97	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			50,83		87	1 874,98	
		СП от ФОТ	%	44			25,71		44	948,27	
		Затраты труда	чел-ч	68,8							6,88
49,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,059	0,00		0,00		6,82	0,00	
							135,25			4 976,71	6,88
50	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,2	731,64						
		Объем: 0,2=(20)/100									
		Зарплата			721,64		144,33		36,89	5 324,26	
		Эксплуатация машин			10,00		2,00		12,55	25,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,32		0,86		36,89	31,87	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			126,32		87	4 659,83	
		СП от ФОТ	%	44			63,88		44	2 356,70	
		Затраты труда	чел-ч	85,3							17,06
50,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,268	0,00		0,00		6,82	0,00	
							336,53			12 365,89	17,06
51	65-4-3	Демонтаж: моек	100 ШТ	0,01	865,76						
		Объем: 0,01=(1)/100									
		Зарплата			841,06		8,41		36,89	310,27	
		Эксплуатация машин			24,70		0,25		12,55	3,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,67		0,11		36,89	3,94	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			7,41		87	273,36	
		СП от ФОТ	%	44			3,75		44	138,25	
		Затраты труда	чел-ч	98,6							0,99
51,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0118	0,00		0,00		6,82	0,00	
							19,82			724,98	0,99
1-этаж											
52	65-4-13	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	100 ШТ	0,02	1 270,94						
		Объем: 0,02=(2)/100									
		Зарплата			1 219,79		24,40		36,89	899,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
52,1	999-9899	Эксплуатация машин			51,15		1,02		12,55	12,84			
		в т.ч. зарплата машинистов			11,04		0,22		36,89	8,15			
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00			
		НР от ФОТ	%	87			21,42		87	790,06			
		СП от ФОТ	%	44			10,83		44	399,57			
		Затраты труда	чел-ч	143							2,86		
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0646	0,00		0,00		6,82	0,00			
							57,67			2 102,43	2,86		
53	65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 ШТ	0,02	445,72								
		Объем: 0,02=(2)/100											
		Зарплата			437,59		8,75		36,89	322,85			
		Эксплуатация машин			8,13		0,16		12,55	2,04			
		в т.ч. зарплата машинистов			3,51		0,07		36,89	2,59			
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00			
		НР от ФОТ	%	87			7,67		87	283,13			
53,1	999-9899	СП от ФОТ	%	44			3,88		44	143,19			
		Затраты труда	чел-ч	51,3							1,03		
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0332	0,00		0,00		6,82	0,00			
									20,46			751,21	1,03
		54	65-4-3	Демонтаж: моек	100 ШТ	0,02	865,76						
				Объем: 0,02=(2)/100									
				Зарплата			841,06		16,82		36,89	620,53	
Эксплуатация машин					24,70		0,49		12,55	6,20			
в т.ч. зарплата машинистов					10,67		0,21		36,89	7,87			
Материальные ресурсы					0,00		0,00		6,82	0,00			
НР от ФОТ	%			87			14,82		87	546,71			
54,1	999-9899	СП от ФОТ	%	44			7,49		44	276,50			
		Затраты труда	чел-ч	98,6							1,97		
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0236	0,00		0,00		6,82	0,00			
									39,62			1 449,94	1,97
		55	65-4-12	Демонтаж: поддонов	100 ШТ	0,01	1 462,34						
				Объем: 0,01=(1)/100									
				Зарплата			1 433,89		14,34		36,89	528,96	
Эксплуатация машин					28,45		0,28		12,55	3,57			
в т.ч. зарплата машинистов					12,29		0,12		36,89	4,53			
Материальные ресурсы					0,00		0,00		6,82	0,00			
НР от ФОТ	%			87			12,58		87	464,14			
55,1	999-9899	СП от ФОТ	%	44			6,36		44	234,74			
		Затраты труда	чел-ч	168,1							1,68		
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,053	0,00		0,00		6,82	0,00			
									33,56			1 231,41	1,68
		56	65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	100 ШТ	0,01	494,82						
				Объем: 0,01=(1)/100									
				Зарплата			491,07		4,91		36,89	181,16	
Эксплуатация машин					3,75		0,04		12,55	0,47			
в т.ч. зарплата машинистов					1,62		0,02		36,89	0,60			
Материальные ресурсы					0,00		0,00		6,82	0,00			
НР от ФОТ	%			87			4,29		87	158,13			
56,1	999-9899	СП от ФОТ	%	44			2,17		44	79,97			
		Затраты труда	чел-ч	57,57							0,58		
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0026	0,00		0,00		6,82	0,00			
									11,41			419,73	0,58
		57	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,06	263,63						
				Объем: 0,06=(6)/100									
				Зарплата			230,97		13,86		36,89	511,23	
Эксплуатация машин					4,56		0,27		12,55	3,43			
в т.ч. зарплата машинистов					0,68		0,04		36,89	1,51			
Материальные ресурсы					28,10		1,69		6,82	11,50			
НР от ФОТ	%			87			12,09		87	446,08			
57,1	999-9899	СП от ФОТ	%	44			6,12		44	225,61			
		Затраты труда	чел-ч	28,03							1,68		
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0114	0,00		0,00		6,82	0,00			
									34,03			1 197,85	1,68
		58	65-1-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	100 м	0,3	480,63						
				Объем: 0,3=(30)/100									
				Зарплата			423,87		127,16		36,89	4 690,97	
Эксплуатация машин					9,01		2,70		12,55	33,92			
в т.ч. зарплата машинистов					1,35		0,41		36,89	14,94			
Материальные ресурсы					47,75		14,33		6,82	97,70			
НР от ФОТ	%			87			110,99		87	4 094,14			
58,1	999-9899	СП от ФОТ	%	44			56,13		44	2 070,60			
		Затраты труда	чел-ч	51,44							15,43		
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,087	0,00		0,00		6,82	0,00			
									311,31			10 987,33	15,43
		59	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,1	587,05						
				Объем: 0,1=(10)/100									
				Зарплата			582,05		58,21		36,89	2 147,18	
Эксплуатация машин					5,00		0,50		12,55	6,28			
в т.ч. зарплата машинистов					2,16		0,22		36,89	7,97			
Материальные ресурсы					0,00		0,00		6,82	0,00			
НР от ФОТ	%			87			50,83		87	1 874,98			
59,1	999-9899	СП от ФОТ	%	44			25,71		44	948,27			
		Затраты труда	чел-ч	68,8							6,88		
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,059	0,00		0,00		6,82	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм					135,25			4 976,71	6,88
		Объем: 0,05=(5)/100	100 м	0,05	731,64						
		Зарплата			721,64		36,08		36,89	1 331,06	
		Эксплуатация машин			10,00		0,50		12,55	6,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,32		0,22		36,89	7,97	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			31,58		87	1 164,96	
		СП от ФОТ	%	44			15,97		44	589,17	
		Затраты труда	чел-ч	85,3							4,27
60,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,067	0,00		0,00		6,82	0,00	
							84,13			3 091,47	4,27
61	2-этаж 65-4-13	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком									
		Объем: 0,02=(2)/100	100 ШТ	0,02	1 270,94						
		Зарплата			1 219,79		24,40		36,89	899,96	
		Эксплуатация машин			51,15		1,02		12,55	12,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,04		0,22		36,89	8,15	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			21,42		87	790,06	
		СП от ФОТ	%	44			10,83		44	399,57	
		Затраты труда	чел-ч	143							2,86
61,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0646	0,00		0,00		6,82	0,00	
62	65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 ШТ	0,02	445,72		57,67			2 102,43	2,86
		Объем: 0,02=(2)/100									
		Зарплата			437,59		8,75		36,89	322,85	
		Эксплуатация машин			8,13		0,16		12,55	2,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,51		0,07		36,89	2,59	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			7,67		87	283,13	
		СП от ФОТ	%	44			3,88		44	143,19	
		Затраты труда	чел-ч	51,3							1,03
62,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0332	0,00		0,00		6,82	0,00	
63	65-4-3	Демонтаж: моек	100 ШТ	0,02	865,76		20,46			751,21	1,03
		Объем: 0,02=(2)/100									
		Зарплата			841,06		16,82		36,89	620,53	
		Эксплуатация машин			24,70		0,49		12,55	6,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,67		0,21		36,89	7,87	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			14,82		87	546,71	
		СП от ФОТ	%	44			7,49		44	276,50	
		Затраты труда	чел-ч	98,6							1,97
63,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0236	0,00		0,00		6,82	0,00	
64	65-4-12	Демонтаж: поддонов	100 ШТ	0,01	1 462,34		39,62			1 449,94	1,97
		Объем: 0,01=(1)/100									
		Зарплата			1 433,89		14,34		36,89	528,96	
		Эксплуатация машин			28,45		0,28		12,55	3,57	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,29		0,12		36,89	4,53	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			12,58		87	464,14	
		СП от ФОТ	%	44			6,36		44	234,74	
		Затраты труда	чел-ч	168,1							1,68
64,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,053	0,00		0,00		6,82	0,00	
65	65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	100 ШТ	0,01	494,82		33,56			1 231,41	1,68
		Объем: 0,01=(1)/100									
		Зарплата			491,07		4,91		36,89	181,16	
		Эксплуатация машин			3,75		0,04		12,55	0,47	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,62		0,02		36,89	0,60	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			4,29		87	158,13	
		СП от ФОТ	%	44			2,17		44	79,97	
		Затраты труда	чел-ч	57,57							0,58
65,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0026	0,00		0,00		6,82	0,00	
66	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм					11,41			419,73	0,58
		Объем: 0,06=(6)/100	100 м	0,06	263,63						
		Зарплата			230,97		13,86		36,89	511,23	
		Эксплуатация машин			4,56		0,27		12,55	3,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,68		0,04		36,89	1,51	
		Материальные ресурсы			28,10		1,69		6,82	11,50	
		НР от ФОТ	%	87			12,09		87	446,08	
		СП от ФОТ	%	44			6,12		44	225,61	
		Затраты труда	чел-ч	28,03							1,68
66,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0114	0,00		0,00		6,82	0,00	
67	65-1-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	100 м	0,3	480,63						
		Объем: 0,3=(30)/100									
		Зарплата			423,87		127,16		36,89	4 690,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67,1	999-9899	Эксплуатация машин			9,01		2,70		12,55	33,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,35		0,41		36,89	14,94	
		Материальные ресурсы			47,75		14,33		6,82	97,70	
		НР от ФОТ	%	87			110,99		87	4 094,14	
		СП от ФОТ	%	44			56,13		44	2 070,60	
		Затраты труда	чел-ч	51,44							15,43
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,087	0,00		0,00		6,82	0,00	
									311,31		
68	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,1	587,05						
		Объем: 0,1=(10)/100									
		Зарплата			582,05		58,21		36,89	2 147,18	
		Эксплуатация машин			5,00		0,50		12,55	6,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16		0,22		36,89	7,97	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			50,83		87	1 874,98	
		СП от ФОТ	%	44			25,71		44	948,27	
		Затраты труда	чел-ч	68,8							6,88
68,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,059	0,00		0,00		6,82	0,00	
							135,25			4 976,71	6,88
69	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,04	731,64						
		Объем: 0,04=(4)/100									
		Зарплата			721,64		28,87		36,89	1 064,85	
		Эксплуатация машин			10,00		0,40		12,55	5,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,32		0,17		36,89	6,37	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			25,26		87	931,96	
		СП от ФОТ	%	44			12,78		44	471,34	
		Затраты труда	чел-ч	85,3							3,41
69,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0536	0,00		0,00		6,82	0,00	
							67,31			2 473,17	3,41
3-этаж											
70	65-4-13	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком	100 ШТ	0,02	1 270,94						
		Объем: 0,02=(2)/100									
		Зарплата			1 219,79		24,40		36,89	899,96	
		Эксплуатация машин			51,15		1,02		12,55	12,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,04		0,22		36,89	8,15	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			21,42		87	790,06	
		СП от ФОТ	%	44			10,83		44	399,57	
		Затраты труда	чел-ч	143							2,86
70,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0646	0,00		0,00		6,82	0,00	
							57,67			2 102,43	2,86
71	65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	100 ШТ	0,02	445,72						
		Объем: 0,02=(2)/100									
		Зарплата			437,59		8,75		36,89	322,85	
		Эксплуатация машин			8,13		0,16		12,55	2,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,51		0,07		36,89	2,59	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			7,67		87	283,13	
		СП от ФОТ	%	44			3,88		44	143,19	
		Затраты труда	чел-ч	51,3							1,03
71,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0332	0,00		0,00		6,82	0,00	
							20,46			751,21	1,03
72	65-4-3	Демонтаж: моек	100 ШТ	0,02	865,76						
		Объем: 0,02=(2)/100									
		Зарплата			841,06		16,82		36,89	620,53	
		Эксплуатация машин			24,70		0,49		12,55	6,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,67		0,21		36,89	7,87	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			14,82		87	546,71	
		СП от ФОТ	%	44			7,49		44	276,50	
		Затраты труда	чел-ч	98,6							1,97
72,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0236	0,00		0,00		6,82	0,00	
							39,62			1 449,94	1,97
73	65-4-12	Демонтаж: поддонов	100 ШТ	0,01	1 462,34						
		Объем: 0,01=(1)/100									
		Зарплата			1 433,89		14,34		36,89	528,96	
		Эксплуатация машин			28,45		0,28		12,55	3,57	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,29		0,12		36,89	4,53	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			12,58		87	464,14	
		СП от ФОТ	%	44			6,36		44	234,74	
		Затраты труда	чел-ч	168,1							1,68
73,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,053	0,00		0,00		6,82	0,00	
							33,56			1 231,41	1,68
74	65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	100 ШТ	0,01	494,82						
		Объем: 0,01=(1)/100									
		Зарплата			491,07		4,91		36,89	181,16	
		Эксплуатация машин			3,75		0,04		12,55	0,47	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,62		0,02		36,89	0,60	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			4,29		87	158,13	
		СП от ФОТ	%	44			2,17		44	79,97	
		Затраты труда	чел-ч	57,57							0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	<i>m</i>	0,0026	0,00		0,00		6,82	0,00	
							11,41			419,73	0,58
75	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм Объем: 0,06=(6)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	<i>100 м</i>	0,06	263,63		230,97 4,56 0,68 28,10	13,86 0,27 0,04 1,69	36,89 12,55 36,89 6,82	511,23 3,43 1,51 11,50	
			%	87			12,09		87	446,08	
			%	44			6,12		44	225,61	
75,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	<i>чел-ч</i>	28,03							1,68
			<i>m</i>	0,0114	0,00		0,00		6,82	0,00	
							34,03			1 197,85	1,68
76	65-1-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм Объем: 0,3=(30)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	<i>100 м</i>	0,3	480,63		423,87 9,01 1,35 47,75	127,16 2,70 0,41 14,33	36,89 12,55 36,89 6,82	4 690,97 33,92 14,94 97,70	
			%	87			110,99		87	4 094,14	
			%	44			56,13		44	2 070,60	
76,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	<i>чел-ч</i>	51,44							15,43
			<i>m</i>	0,087	0,00		0,00		6,82	0,00	
							311,31			10 987,33	15,43
77	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм Объем: 0,1=(10)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	<i>100 м</i>	0,1	587,05		582,05 5,00 2,16 0,00	58,21 0,50 0,22 0,00	36,89 12,55 36,89 6,82	2 147,18 6,28 7,97 0,00	
			%	87			50,83		87	1 874,98	
			%	44			25,71		44	948,27	
77,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	<i>чел-ч</i>	68,8							6,88
			<i>m</i>	0,059	0,00		0,00		6,82	0,00	
							135,25			4 976,71	6,88
78	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм Объем: 0,04=(4)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	<i>100 м</i>	0,04	731,64		721,64 10,00 4,32 0,00	28,87 0,40 0,17 0,00	36,89 12,55 36,89 6,82	1 064,85 5,02 6,37 0,00	
			%	87			25,26		87	931,96	
			%	44			12,78		44	471,34	
78,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	<i>чел-ч</i>	85,3							3,41
			<i>m</i>	0,0536	0,00		0,00		6,82	0,00	
							67,31			2 473,17	3,41
4-этаж											
79	65-4-13	Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком Объем: 0,02=(2)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	<i>100 ШТ</i>	0,02	1 270,94		1 219,79 51,15 11,04 0,00	24,40 1,02 0,22 0,00	36,89 12,55 36,89 6,82	899,96 12,84 8,15 0,00	
			%	87			21,42		87	790,06	
			%	44			10,83		44	399,57	
79,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	<i>чел-ч</i>	143							2,86
			<i>m</i>	0,0646	0,00		0,00		6,82	0,00	
							57,67			2 102,43	2,86
80	65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин Объем: 0,02=(2)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	<i>100 ШТ</i>	0,02	445,72		437,59 8,13 3,51 0,00	8,75 0,16 0,07 0,00	36,89 12,55 36,89 6,82	322,85 2,04 2,59 0,00	
			%	87			7,67		87	283,13	
			%	44			3,88		44	143,19	
80,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	<i>чел-ч</i>	51,3							1,03
			<i>m</i>	0,0332	0,00		0,00		6,82	0,00	
							20,46			751,21	1,03
81	65-4-3	Демонтаж: моек Объем: 0,02=(2)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	<i>100 ШТ</i>	0,02	865,76		841,06 24,70 10,67 0,00	16,82 0,49 0,21 0,00	36,89 12,55 36,89 6,82	620,53 6,20 7,87 0,00	
			%	87			14,82		87	546,71	
			%	44			7,49		44	276,50	
81,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	<i>чел-ч</i>	98,6							1,97
			<i>m</i>	0,0236	0,00		0,00		6,82	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин Объем: 0,02=(2)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,02	445,72						
							8,75		36,89	322,85	
					437,59		0,16		12,55	2,04	
					8,13		0,07		36,89	2,59	
					3,51		0,00		6,82	0,00	
			%	87			7,67		87	283,13	
			%	44			3,88		44	143,19	
89,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	м	0,0332	0,00		0,00		6,82	0,00	1,03
							20,46			751,21	1,03
90	65-4-3	Демонтаж: моек Объем: 0,01=(1)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,01	865,76						
							8,41		36,89	310,27	
					841,06		0,25		12,55	3,10	
					24,70		0,11		36,89	3,94	
					10,67		0,00		6,82	0,00	
			%	87			7,41		87	273,36	
			%	44			3,75		44	138,25	
90,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	м	0,0118	0,00		0,00		6,82	0,00	0,99
							19,82			724,98	0,99
91	10-01-059-01	(прим. демонтаж) Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Объем: 0,01=(1)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,01	2 392,69						
					542,95)*0,8	4,34		36,89	160,24	
					216,38)*0,8	1,73		12,55	21,73	
					52,01)*0,8	0,42		36,89	15,35	
					1 633,36)*0	0,00		6,82	0,00	
			%	108			5,14		108	189,64	
			%	55			2,62		55	96,57	
			чел-ч	67,7)*0,8					0,54
							13,83			468,18	0,54
92	65-4-12	Демонтаж: поддонов Объем: 0,02=(2)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,02	1 462,34						
							28,68		36,89	1 057,92	
					1 433,89		0,57		12,55	7,14	
					28,45		0,25		36,89	9,07	
					12,29		0,00		6,82	0,00	
			%	87			25,17		87	928,28	
			%	44			12,73		44	469,48	
92,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	м	0,106	0,00		0,00		6,82	0,00	3,36
							67,15			2 462,82	3,36
93	65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой Объем: 0,02=(2)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,02	494,82						
							9,82		36,89	362,31	
					491,07		0,08		12,55	0,94	
					3,75		0,03		36,89	1,20	
					1,62		0,00		6,82	0,00	
			%	87			8,57		87	316,25	
			%	44			4,33		44	159,94	
93,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	м	0,0052	0,00		0,00		6,82	0,00	1,15
							22,80			839,44	1,15
94	65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм Объем: 0,12=(12)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,12	263,63						
					230,97		27,72		36,89	1 022,46	
					4,56		0,55		12,55	6,87	
					0,68		0,08		36,89	3,01	
					28,10		3,37		6,82	23,00	
			%	87			24,19		87	892,16	
			%	44			12,23		44	451,21	
94,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	м	0,0228	0,00		0,00		6,82	0,00	3,36
							68,06			2 395,70	3,36
95	65-1-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм Объем: 0,24=(24)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,24	480,63						
					423,87		101,73		36,89	3 752,78	
					9,01		2,16		12,55	27,14	
					1,35		0,32		36,89	11,95	
					47,75		11,46		6,82	78,16	
			%	87			88,78		87	3 275,32	
			%	44			44,90		44	1 656,48	
95,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	м	0,0696	0,00		0,00		6,82	0,00	12,35
							249,03			8 789,88	12,35
96	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм Объем: 0,2=(20)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ	100 м	0,2	587,05						
					582,05		116,41		36,89	4 294,36	
					5,00		1,00		12,55	12,55	
					2,16		0,43		36,89	15,94	
					0,00		0,00		6,82	0,00	
			%	87			101,65		87	3 749,96	
			%	44			51,41		44	1 896,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96,1	999-9899	Затраты труда Строительный мусор и масса возвратных материалов	чел-ч <i>m</i>	68,8 0,118							13,76
					0,00		0,00		6,82	0,00	
							270,47			9 953,40	13,76
97	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,2	731,64						
		Объем: 0,2=(20)/100									
		Зарплата			721,64		144,33		36,89	5 324,26	
		Эксплуатация машин			10,00		2,00		12,55	25,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,32		0,86		36,89	31,87	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	87			126,32		87	4 659,83	
		СП от ФОТ	%	44			63,88		44	2 356,70	
97,1	999-9899	Затраты труда Строительный мусор и масса возвратных материалов	чел-ч <i>m</i>	85,3 0,268							17,06
					0,00		0,00		6,82	0,00	
							336,53			12 365,89	17,06
Итого по подразделу: Водоснабжение и канализация							6 425,17			231 306,93	320,14
Подраздел: СПЗ и СС											
98	м08-03-531-02	Демонтаж. Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне	ШТ	96	51,90						
		Зарплата			19,84)*0,3	571,20		36,89	21 071,57	
		Эксплуатация машин			0,87)*0,3	24,96		12,55	313,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*0,3	0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			31,19)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	97			554,06		97	20 439,42	
		СП от ФОТ	%	51			291,31		51	10 746,50	
		Затраты труда	чел-ч	2)*0,3					57,60
							1 441,53			52 570,74	57,60
99	м10-08-002-02	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	ШТ	8	19,24						
		Зарплата			16,16)*0,3	38,80		36,89	1 431,33	
		Эксплуатация машин			0,00)*0,3	0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*0,3	0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			3,08)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			34,92		90	1 288,20	
		СП от ФОТ	%	46			17,85		46	658,41	
		Затраты труда	чел-ч	1,68)*0,3					4,03
							91,57			3 377,94	4,03
100	м10-10-006-01	Демонтаж. Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	ШТ	10	24,77						
		Зарплата			24,28)*0,3	72,80		36,89	2 685,59	
		Эксплуатация машин			0,00)*0,3	0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*0,3	0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,49)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			65,52		90	2 417,03	
		СП от ФОТ	%	46			33,49		46	1 235,37	
		Затраты труда	чел-ч	2,28)*0,3					6,84
							171,81			6 337,99	6,84
101	м08-02-390-01	Демонтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем: 0,7=70/100	100 м	0,7	206,76						
		Зарплата			154,92)*0,3	32,54		36,89	1 200,25	
		Эксплуатация машин			0,31)*0,3	0,06		12,55	0,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14)*0,3	0,03		36,89	1,03	
		Материальные ресурсы			51,53)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	97			31,59		97	1 165,24	
		СП от ФОТ	%	51			16,61		51	612,65	
		Затраты труда	чел-ч	16,29)*0,3					3,42
							80,80			2 978,93	3,42
102	м10-08-001-09	Демонтаж вызывной панели домофона. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча Объем: 4=2+2	ШТ	4	63,38						
		Зарплата			59,00)*0,3	70,80		36,89	2 611,81	
		Эксплуатация машин			0,00)*0,3	0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*0,3	0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			4,38)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			63,72		90	2 350,63	
		СП от ФОТ	%	46			32,57		46	1 201,43	
		Затраты труда	чел-ч	5,7)*0,3					6,84
							167,09			6 163,87	6,84
103	м08-01-081-01	Демонтаж считывателя домофона. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	ШТ	2	16,08						
		Зарплата			9,91)*0,3	5,94		36,89	219,13	
		Эксплуатация машин			5,43)*0,3	3,26		12,55	40,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,76)*0,3	0,46		36,89	16,97	
		Материальные ресурсы			0,74)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	97			6,21		97	229,02	
		СП от ФОТ	%	51			3,26		51	120,41	
		Затраты труда	чел-ч	1,03)*0,3					0,62
							18,67			609,47	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	м10-10-007-02	Демонтаж. Монтаж видеодомофона									
			ШТ	1	45,40						
		Зарплата			44,51)*0,3	13,35		36,89	492,48	
		Эксплуатация машин			0,00)*0,3	0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*0,3	0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,89)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			12,02		90	443,23	
		СП от ФОТ	%	46			6,14		46	226,54	
		Затраты труда	чел-ч	4,56)*0,3					1,37
							31,51			1 162,25	1,37
105	м10-10-001-02	Демонтаж. Камеры видеонаблюдения: на кронштейне Объем: 11=9+2	ШТ	11	34,70						
		Зарплата			34,02)*0,3	112,31		36,89	4 143,12	
		Эксплуатация машин			0,00)*0,3	0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*0,3	0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,68)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			101,08		90	3 728,81	
		СП от ФОТ	%	46			51,66		46	1 905,84	
		Затраты труда	чел-ч	3,11)*0,3					10,26
							265,05			9 777,77	10,26
107	м10-08-002-04	Демонтаж охранных датчиков. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	ШТ	26	9,96						
		Зарплата			8,08)*0,3	62,92		36,89	2 321,12	
		Эксплуатация машин			0,00)*0,3	0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*0,3	0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			1,88)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			56,63		90	2 089,01	
		СП от ФОТ	%	46			28,94		46	1 067,72	
		Затраты труда	чел-ч	0,84)*0,3					6,55
							148,49			5 477,85	6,55
108	м10-08-001-11	Демонтаж сигнал 20 п. Устройства промежуточные на количество лучей: 10	ШТ	1	49,58						
		Зарплата			43,47)*0,3	13,04		36,89	481,05	
		Эксплуатация машин			0,00)*0,3	0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*0,3	0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			6,11)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			11,74		90	432,95	
		СП от ФОТ	%	46			6,00		46	221,28	
		Затраты труда	чел-ч	4,2)*0,3					1,26
							30,78			1 135,28	1,26
109	м10-08-001-04	Демонтаж приборов: С2000-П1 и ППК-2. Приборы ПС на: 4 луча Объем: 2=1+1	ШТ	2	39,39						
		Зарплата			34,16)*0,3	20,50		36,89	756,25	
		Эксплуатация машин			0,00)*0,3	0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*0,3	0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			5,23)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			18,45		90	680,63	
		СП от ФОТ	%	46			9,43		46	347,88	
		Затраты труда	чел-ч	3,3)*0,3					1,98
							48,38			1 784,76	1,98
110	м08-03-575-01	Демонтаж прибора РУБИН. Прибор или аппарат	ШТ	1	10,60						
		Зарплата			10,22)*0,3	3,07		36,89	113,25	
		Эксплуатация машин			0,00)*0,3	0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*0,3	0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,38)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	97			2,98		97	109,85	
		СП от ФОТ	%	51			1,57		51	57,76	
		Затраты труда	чел-ч	1,03)*0,3					0,31
							7,62			280,86	0,31
111	м10-02-016-06	Демонтаж. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ	3	187,30						
		Зарплата			103,14)*0,3	92,82		36,89	3 424,13	
		Эксплуатация машин			36,00)*0,3	32,40		12,55	406,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,02)*0,3	3,63		36,89	133,91	
		Материальные ресурсы			48,16)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			86,81		90	3 202,24	
		СП от ФОТ	%	46			44,37		46	1 636,70	
		Затраты труда	чел-ч	9,3)*0,3					8,37
							256,40			8 669,69	8,37
ЗОМ											
112	м08-03-573-04	Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Объем: 37=3+4+3+4+3+4+3+4+3+4+2	ШТ	37	56,85						
		Зарплата			20,44)*0,3	226,81		36,89	8 367,02	
		Эксплуатация машин			33,47)*0,3	371,85		12,55	4 666,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,42)*0,3	38,11		36,89	1 405,88	
		Материальные ресурсы			2,94)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	97			256,97		97	9 479,71	
		СП от ФОТ	%	51			135,11		51	4 984,18	
		Затраты труда	чел-ч	2,06)*0,3					22,87
							990,74			27 497,63	22,87
113	м08-03-572-07	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	ШТ	4	466,13						
		Зарплата			40,87)*0,3	49,04		36,89	1 809,09	
		Эксплуатация машин			74,30)*0,3	89,16		12,55	1 118,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,29)*0,3	11,16		36,89	411,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			350,96)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	97			58,39		97	2 154,16	
		СП от ФОТ	%	51			30,70		51	1 132,60	
		Затраты труда	чел-ч	4,12)*0,3					4,94
							227,29			6 214,81	4,94
114	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем: 3,36=(63+63+63+63+68+16)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	3,36	145,98				36,89	17 784,40	
							482,09				
							2,50		12,55	105,42	
							1,08		36,89	133,87	
							0,00		6,82	0,00	
			%	91			442,01		91	16 305,63	
			%	48			233,15		48	8 600,77	
			чел-ч	17,89							60,11
							1 165,65			42 796,22	60,11
115	67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток Объем: 2,39=(34+15+34+15+34+15+23+12+4+4)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	2,39	45,55						
									36,89	4 016,01	
							108,86				
							0,00		12,55	0,00	
							0,00		36,89	0,00	
							0,00		6,82	0,00	
			%	91			99,06		91	3 654,57	
			%	48			52,25		48	1 927,68	
			чел-ч	5,84							13,96
							260,17			9 598,26	13,96
116	m08-01-080-02	Демонтаж. Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	ШТ	267	23,15						
)*0,3	792,99		36,89	29 253,40	
)*0,3	1 017,27		12,55	12 766,74	
)*0,3	141,51		36,89	5 220,30	
)*0	0,00		6,82	0,00	
			%	97			906,47		97	33 439,49	
			%	51			476,60		51	17 581,59	
			чел-ч	1,03)*0,3					82,50
							3 193,33			93 041,22	82,50
117	67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм Объем: 8,14=(137+137+137+137+243+23)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м труб	8,14	144,89						
							1 119,90		36,89	41 313,16	
							3,97		12,55	405,56	
							0,95		36,89	285,27	
							3,34		6,82	185,42	
			%	91			1 026,14		91	37 854,57	
			%	48			541,26		48	19 967,25	
			чел-ч	16,84							137,08
117,1	999-9900	Строительный мусор	м	2,01058	0,00				6,82	0,00	
							2 746,81			99 725,96	137,08
118	67-3-1	Демонтаж кабеля Объем: 36,65=3665/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	36,65	75,50						
							2 755,71		36,89	101 658,27	
							0,31		12,55	142,59	
							5,13		36,89	189,28	
							0,00		6,82	0,00	
			%	91			2 512,36		91	92 681,27	
			%	48			1 325,20		48	48 886,82	
			чел-ч	9,64							353,31
							6 604,63			243 368,95	353,31
ЭОМ ВК											
119	m08-03-573-04	Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Объем: 4=2+2 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	ШТ	4	56,85						
)*0,3	24,52		36,89	904,54	
)*0,3	40,20		12,55	504,51	
)*0,3	4,12		36,89	151,99	
)*0	0,00		6,82	0,00	
			%	97			27,78		97	1 024,83	
			%	51			14,61		51	538,83	
			чел-ч	2,06)*0,3					2,47
							107,11			2 972,71	2,47
120	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем: 0,25=(25)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,25	145,98						
							143,48		36,89	1 323,24	
							2,50		12,55	7,84	
							1,08		36,89	9,96	
							0,00		6,82	0,00	
			%	91			32,89		91	1 213,21	
			%	48			17,35		48	639,94	
			чел-ч	17,89							4,47
							86,74			3 184,23	4,47
121	67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток Объем: 0,49=(34+15)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,49	45,55						
							45,55		36,89	823,37	
							0,00		12,55	0,00	
							0,00		36,89	0,00	
							0,00		6,82	0,00	
			%	91			20,31		91	749,27	
			%	48			10,71		48	395,22	
			чел-ч	5,84							2,86
							53,34			1 967,86	2,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	м08-01-080-02	Демонтаж. Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6									
			<i>ШТ</i>	16	23,15						
		Зарплата			9,91)*0,3	47,52		36,89	1 753,01	
		Эксплуатация машин			12,68)*0,3	60,96		12,55	765,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,76)*0,3	8,48		36,89	312,83	
		Материальные ресурсы			0,56)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	97			54,32		97	2 003,86	
		СП от ФОТ	%	51			28,56		51	1 053,58	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	1,03)*0,3					4,94
							191,36			5 575,50	4,94
123	67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	<i>100 м труб</i>	0,48	144,89						
		Объем: 0,48=(48)/100									
		Зарплата			137,58		66,04		36,89	2 436,16	
		Эксплуатация машин			3,97		1,91		12,55	23,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,95		0,46		36,89	16,82	
		Материальные ресурсы			3,34		1,60		6,82	10,93	
		НР от ФОТ	%	91			60,52		91	2 232,21	
		СП от ФОТ	%	48			31,92		48	1 177,43	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	16,84							8,08
123,1	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	0,11856	0,00		0,00		6,82	0,00	
							161,99			5 880,65	8,08
124	67-3-1	Демонтаж кабеля	<i>100 м</i>	3,15	75,50						
		Объем: 3,15=(235+80)/100									
		Зарплата			75,19		236,85		36,89	8 737,34	
		Эксплуатация машин			0,31		0,98		12,55	12,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		0,44		36,89	16,27	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			215,93		91	7 965,79	
		СП от ФОТ	%	48			113,90		48	4 201,73	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	9,64							30,37
							567,66			20 917,12	30,37
Итого по подразделу: СПЗ и СС							19 116,52			663 068,52	837,42
Подраздел: Прочие работы											
Подвал											
126	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	<i>100 м2</i>	5,87	641,00						
		Объем: 5,87=587/100									
		Зарплата			595,99		3 498,46		36,89	129 058,24	
		Эксплуатация машин			45,01		264,21		12,55	3 315,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,44		114,11		36,89	4 209,62	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			3 215,19		89	118 608,40	
		СП от ФОТ	%	49			1 770,16		49	65 301,25	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	69,87							410,14
126,1	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	30,524	0,00		0,00		6,82	0,00	
							8 748,02			316 283,71	410,14
127	56-11-1	Снятие наличников	<i>100 м</i>	1,16422	33,43						
		Объем: 1,16422=116,422/100									
		Зарплата			33,43		38,92		36,89	1 435,75	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			35,03		90	1 292,18	
		СП от ФОТ	%	47			18,29		47	674,80	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	4,21							4,90
127,1	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	0,465688	0,00		0,00		6,82	0,00	
							92,24			3 402,73	4,90
128	56-10-1	Снятие дверных полотен	<i>100 м2</i>	0,25221	288,06						
		Объем: 0,25221=(1,01*2,1*8+1,31*2,1*3)/100									
		Зарплата			288,06		72,65		36,89	2 680,12	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			65,39		90	2 412,11	
		СП от ФОТ	%	47			34,15		47	1 259,66	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	36,28							9,15
128,1	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	0,297608	0,00		0,00		6,82	0,00	
							172,19			6 351,89	9,15
129	56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	<i>100 ШТ</i>	0,11	1 643,90						
		Объем: 0,11=(8+3)/100									
		Зарплата			1 437,99		158,18		36,89	5 835,22	
		Эксплуатация машин			205,91		22,65		12,55	284,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			142,36		90	5 251,70	
		СП от ФОТ	%	47			74,34		47	2 742,55	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	179,3							19,72
129,1	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	1,155	0,00		0,00		6,82	0,00	
							397,53			14 113,73	19,72
130	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	<i>м2</i>	265,248	4,38						
		Объем: 265,248=884,16*0,3									
		Зарплата			4,38		1 161,79		36,89	42 858,29	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			1 045,61		90	38 572,46	
		СП от ФОТ	%	46			534,42		46	19 714,81	
		Затраты труда	чел-ч	0,58							153,84
							2 741,82			101 145,56	153,84
131	46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	37,8	122,56						
		Зарплата			62,91		2 378,00		36,89	87 724,35	
		Эксплуатация машин			59,65		2 254,77		12,55	28 297,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			2 163,98		91	79 829,16	
		СП от ФОТ	%	52			1 236,56		52	45 616,66	
		Затраты труда	чел-ч	7,1							268,38
131,1	999-9900	Строительный мусор	т	75,6	0,00		0,00		6,82	0,00	
							8 033,31			241 467,53	268,38
132	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,1461	178,00						
		Объем: 3,1461=(314,61)/100									
		Зарплата			178,00		560,01		36,89	20 658,61	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	103			576,81		103	21 278,37	
		СП от ФОТ	%	59			330,41		59	12 188,58	
		Затраты труда	чел-ч	22,82							71,79
132,1	999-9900	Строительный мусор	т	14,47206	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 467,23			54 125,56	71,79
	1-й этаж										
133	63-15-1	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	100 м2	1,17	291,95						
		Объем: 1,17=(117)/100									
		Зарплата			291,95		341,58		36,89	12 600,94	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			307,42		90	11 340,85	
		СП от ФОТ	%	45			153,71		45	5 670,42	
		Затраты труда	чел-ч	34,51							40,38
133,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,41652	0,00		0,00		6,82	0,00	
							802,71			29 612,21	40,38
134	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,59	641,00						
		Объем: 0,59=59/100									
		Зарплата			595,99		351,63		36,89	12 971,78	
		Эксплуатация машин			45,01		26,56		12,55	333,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,44		11,47		36,89	423,11	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			323,16		89	11 921,45	
		СП от ФОТ	%	49			177,92		49	6 563,50	
		Затраты труда	чел-ч	69,87							41,22
134,1	999-9900	Строительный мусор	т	3,068	0,00		0,00		6,82	0,00	
							879,27			31 790,01	41,22
135	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	3,52	29,41						
		Объем: 3,52=352/100									
		Зарплата			29,41		103,52		36,89	3 818,97	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			92,13		89	3 398,88	
		СП от ФОТ	%	49			50,72		49	1 871,30	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							13,27
135,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,3872	0,00		0,00		6,82	0,00	
							246,37			9 089,15	13,27
136	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	5,42	92,90						
		Объем: 5,42=542/100									
		Зарплата			88,84		481,51		36,89	17 763,01	
		Эксплуатация машин			4,06		22,01		12,55	276,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,76		9,54		36,89	351,90	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			437,03		89	16 122,27	
		СП от ФОТ	%	49			240,61		49	8 876,31	
		Затраты труда	чел-ч	11,39							61,73
136,1	999-9900	Строительный мусор	т	2,5474	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 181,16			43 037,76	61,73
137	56-11-1	Снятие наличников	100 м	2,8434	33,43						
		Объем: 2,8434=284,34/100									
		Зарплата			33,43		95,05		36,89	3 506,57	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			85,55		90	3 155,91	
		СП от ФОТ	%	47			44,67		47	1 648,09	
		Затраты труда	чел-ч	4,21							11,97
137,1	999-9900	Строительный мусор	т	1,13736	0,00		0,00		6,82	0,00	
							225,27			8 310,57	11,97
138	56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,60417	288,06						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 0,60417=(1,01*2,1*22+1,31*2,1*5)/100									
		Зарплата			288,06		174,04		36,89	6 420,23	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			156,64		90	5 778,21	
		СП от ФОТ	%	47			81,80		47	3 017,51	
		Затраты труда	чел-ч	36,28							21,92
138,1	999-9900	Строительный мусор									
			m	0,712921	0,00		0,00		6,82	0,00	
							412,48			15 215,95	21,92
139	56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,27	1 643,90						
		Объем: 0,27=(22+5)/100									
		Зарплата			1 437,99		388,26		36,89	14 322,81	
		Эксплуатация машин			205,91		55,60		12,55	697,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			349,43		90	12 890,53	
		СП от ФОТ	%	47			182,48		47	6 731,72	
		Затраты труда	чел-ч	179,3							48,41
139,1	999-9900	Строительный мусор									
			m	2,835	0,00		0,00		6,82	0,00	
							975,77			34 642,79	48,41
141	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	m2	272,496	4,38						
		Объем: 272,496=908,32*0,3									
		Зарплата			4,38		1 193,53		36,89	44 029,41	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			1 074,18		90	39 626,47	
		СП от ФОТ	%	46			549,02		46	20 253,53	
		Затраты труда	чел-ч	0,58							158,05
							2 816,73			103 909,41	158,05
143	46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	m3	47,8	122,56						
		Зарплата			62,91		3 007,10		36,89	110 931,85	
		Эксплуатация машин			59,65		2 851,27		12,55	35 783,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			2 736,46		91	100 947,98	
		СП от ФОТ	%	52			1 563,69		52	57 684,56	
		Затраты труда	чел-ч	7,1							339,38
143,1	999-9900	Строительный мусор									
			m	95,6	0,00		0,00		6,82	0,00	
							10 158,52			305 347,83	339,38
144	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 m2	4,4918	178,00						
		Объем: 4,4918=(368,1+81,08)/100									
		Зарплата			178,00		799,54		36,89	29 495,05	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	103			823,53		103	30 379,90	
		СП от ФОТ	%	59			471,73		59	17 402,08	
		Затраты труда	чел-ч	22,82							102,50
144,1	999-9900	Строительный мусор									
			m	20,66228	0,00		0,00		6,82	0,00	
							2 094,80			77 277,03	102,50
2-й этаж											
145	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 m2	0,74	641,00						
		Объем: 0,74=74/100									
		Зарплата			595,99		441,03		36,89	16 269,69	
		Эксплуатация машин			45,01		33,31		12,55	418,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,44		14,39		36,89	530,68	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			405,32		89	14 952,33	
		СП от ФОТ	%	49			223,16		49	8 232,18	
		Затраты труда	чел-ч	69,87							51,70
145,1	999-9900	Строительный мусор									
			m	3,848	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 102,82			39 872,21	51,70
146	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 m	1,57	29,41						
		Объем: 1,57=157/100									
		Зарплата			29,41		46,17		36,89	1 703,35	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			41,09		89	1 515,98	
		СП от ФОТ	%	49			22,62		49	834,64	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							5,92
146,1	999-9900	Строительный мусор									
			m	0,1727	0,00		0,00		6,82	0,00	
							109,88			4 053,97	5,92
147	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 m2	5,36	92,90						
		Объем: 5,36=536/100									
		Зарплата			88,84		476,18		36,89	17 566,37	
		Эксплуатация машин			4,06		21,76		12,55	273,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,76		9,43		36,89	348,01	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			432,19		89	15 943,80	
		СП от ФОТ	%	49			237,95		49	8 778,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147,1	999-9900	Затраты труда Строительный мусор	чел-ч	11,39							61,05
			т	2,5192	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 168,08			42 561,33	61,05
148	56-11-1	Снятие наличников Объем: 1,054=105,4/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	1,054	33,43		33,43 0,00 0,00 0,00	35,24 0,00 0,00 0,00	36,89 12,55 36,89 6,82	1 299,83 0,00 0,00 0,00	
148,1	999-9900	Строительный мусор	чел-ч	4,21			31,72 16,56	90 47		1 169,85 610,92	4,44
			т	0,4216	0,00		0,00		6,82	0,00	
							83,52			3 080,60	4,44
149	56-10-1	Снятие дверных полотен Объем: 0,2247=(1,01*2,1*8+1,31*2,1*2)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,2247	288,06		288,06 0,00 0,00 0,00	64,73 0,00 0,00 0,00	36,89 12,55 36,89 6,82	2 387,78 0,00 0,00 0,00	
149,1	999-9900	Строительный мусор	чел-ч	36,28			58,26 30,42	90 47		2 149,00 1 122,26	8,15
			т	0,265146	0,00		0,00		6,82	0,00	
							153,41			5 659,04	8,15
150	56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем: 0,1=10/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,1	1 643,90						
150,1	999-9900	Строительный мусор	чел-ч	179,3			143,80 205,91 0,00 0,00 0,00 129,42 67,59	36,89 12,55 36,89 6,82 0,00 90 47	5 304,75 258,42 0,00 0,00 0,00 4 774,28 2 493,23		17,93
			т	1,05	0,00		0,00		6,82	0,00	
							361,40			12 830,68	17,93
151	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок Объем: 269,088=896,96*0,3 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м2	269,088	4,38		4,38 0,00 0,00 0,00	1 178,61 0,00 0,00 0,00	36,89 12,55 36,89 6,82	43 478,75 0,00 0,00 0,00	
			чел-ч	0,58			1 060,75 542,16	90 46		39 130,88 20 000,23	156,07
154	46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м3	12,6	122,56		62,91 59,65 0,00 0,00	792,67 751,59 0,00 0,00	36,89 12,55 36,89 6,82	29 241,45 9 432,45 0,00 0,00	
154,1	999-9900	Строительный мусор	чел-ч	7,1			721,33 412,19	91 52		26 609,72 15 205,55	89,46
			т	25,2	0,00		0,00		6,82	0,00	
							2 677,78			80 489,17	89,46
155	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем: 2,9869=(217,34+81,35)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	2,9869	178,00		178,00 0,00 0,00 0,00	531,67 0,00 0,00 0,00	36,89 12,55 36,89 6,82	19 613,24 0,00 0,00 0,00	
155,1	999-9900	Строительный мусор	чел-ч	22,82			547,62 313,69	103 59		20 201,64 11 571,81	68,16
			т	13,73974	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 392,98			51 386,69	68,16
3-й этаж											
156	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Объем: 0,74=74/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,74	641,00		595,99 45,01 19,44 0,00	441,03 33,31 14,39 0,00	36,89 12,55 36,89 6,82	16 269,69 418,01 530,68 0,00	
156,1	999-9900	Строительный мусор	чел-ч	69,87			405,32 223,16	89 49		14 952,33 8 232,18	51,70
			т	3,848	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 102,82			39 872,21	51,70
157	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем: 1,56=156/100 Зарплата Эксплуатация машин	100 м	1,56	29,41		29,41 0,00	45,88 0,00	36,89 12,55	1 692,50 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			40,83		89	1 506,33	
		СП от ФОТ	%	49			22,48		49	829,33	
157,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	3,77							5,88
		Строительный мусор	т	0,1716	0,00		0,00		6,82	0,00	
							109,19			4 028,16	5,88
158	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	5,34	92,90						
		Объем: 5,34=534/100									
		Зарплата			88,84		474,41		36,89	17 500,82	
		Эксплуатация машин			4,06		21,68		12,55	272,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,76		9,40		36,89	346,71	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			430,59		89	15 884,30	
		СП от ФОТ	%	49			237,07		49	8 745,29	
158,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	11,39							60,82
		Строительный мусор	т	2,5098	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 163,75			42 402,50	60,82
159	56-11-1	Снятие наличников	100 м	1,1582	33,43						
		Объем: 1,1582=115,82/100									
		Зарплата			33,43		38,72		36,89	1 428,33	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			34,85		90	1 285,50	
		СП от ФОТ	%	47			18,20		47	671,32	
159,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	4,21							4,88
		Строительный мусор	т	0,46328	0,00		0,00		6,82	0,00	
							91,77			3 385,15	4,88
160	56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,24591	288,06						
		Объем: 0,24591=(1,01*2,1*9+1,31*2,1*2)/100									
		Зарплата			288,06		70,84		36,89	2 613,17	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			63,76		90	2 351,85	
		СП от ФОТ	%	47			33,29		47	1 228,19	
160,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	36,28							8,92
		Строительный мусор	т	0,290174	0,00		0,00		6,82	0,00	
							167,89			6 193,21	8,92
161	56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,11	1 643,90						
		Объем: 0,11=11/100									
		Зарплата			1 437,99		158,18		36,89	5 835,22	
		Эксплуатация машин			205,91		22,65		12,55	284,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			142,36		90	5 251,70	
		СП от ФОТ	%	47			74,34		47	2 742,55	
161,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	179,3							19,72
		Строительный мусор	т	1,155	0,00		0,00		6,82	0,00	
							397,53			14 113,73	19,72
162	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	273,792	4,38						
		Объем: 273,792=912,64*0,3									
		Зарплата			4,38		1 199,21		36,89	44 238,82	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			1 079,29		90	39 814,94	
		СП от ФОТ	%	46			551,64		46	20 349,86	
		Затраты труда	чел-ч	0,58							158,80
							2 830,14			104 403,62	158,80
165	46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	16,6	122,56						
		Зарплата			62,91		1 044,31		36,89	38 524,45	
		Эксплуатация машин			59,65		990,19		12,55	12 426,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			950,32		91	35 057,25	
		СП от ФОТ	%	52			543,04		52	20 032,71	
165,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	7,1							117,86
		Строительный мусор	т	33,2	0,00		0,00		6,82	0,00	
							3 527,86			106 041,29	117,86
166	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2,5271	178,00						
		Объем: 2,5271=(171,36+81,35)/100									
		Зарплата			178,00		449,82		36,89	16 594,00	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	103			463,31		103	17 091,82	
		СП от ФОТ	%	59			265,39		59	9 790,46	
166,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	22,82							57,67
		Строительный мусор	т	11,62466	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 178,52			43 476,28	57,67

4-й этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток Объем: 0,7=70/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,7	641,00						
					595,99		417,19		36,89	15 390,25	
					45,01		31,51		12,55	395,41	
					19,44		13,61		36,89	502,00	
					0,00		0,00		6,82	0,00	
			%	89			383,41		89	14 144,10	
			%	49			211,09		49	7 787,20	
167,1	999-9900	Строительный мусор	чел-ч	69,87							48,91
			т	3,64	0,00		1 043,20		6,82	0,00	
168	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем: 1,57=157/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	1,57	29,41						
					29,41		46,17		36,89	1 703,35	
					0,00		0,00		12,55	0,00	
					0,00		0,00		36,89	0,00	
					0,00		0,00		6,82	0,00	
			%	89			41,09		89	1 515,98	
			%	49			22,62		49	834,64	
168,1	999-9900	Строительный мусор	чел-ч	3,77							5,92
			т	0,1727	0,00		109,88		6,82	0,00	
169	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем: 5,37=537/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	5,37	92,90						
					88,84		477,07		36,89	17 599,14	
					4,06		21,80		12,55	273,62	
					1,76		9,45		36,89	348,65	
					0,00		0,00		6,82	0,00	
			%	89			433,00		89	15 973,53	
			%	49			238,39		49	8 794,42	
169,1	999-9900	Строительный мусор	чел-ч	11,39							61,16
			т	2,5239	0,00		1 170,26		6,82	0,00	
170	56-11-1	Снятие наличников Объем: 1,054=105,4/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	1,054	33,43						
					33,43		35,24		36,89	1 299,83	
					0,00		0,00		12,55	0,00	
					0,00		0,00		36,89	0,00	
					0,00		0,00		6,82	0,00	
			%	90			31,72		90	1 169,85	
			%	47			16,56		47	610,92	
170,1	999-9900	Строительный мусор	чел-ч	4,21							4,44
			т	0,4216	0,00		83,52		6,82	0,00	
171	56-10-1	Снятие дверных полотен Объем: 0,2247=(1,01*2,1*8+1,31*2,1*2)/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,2247	288,06						
					288,06		64,73		36,89	2 387,78	
					0,00		0,00		12,55	0,00	
					0,00		0,00		36,89	0,00	
					0,00		0,00		6,82	0,00	
			%	90			58,26		90	2 149,00	
			%	47			30,42		47	1 122,26	
171,1	999-9900	Строительный мусор	чел-ч	36,28							8,15
			т	0,265146	0,00		153,41		6,82	0,00	
172	56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем: 0,1=10/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,1	1 643,90						
					1 437,99		143,80		36,89	5 304,75	
					205,91		20,59		12,55	258,42	
					0,00		0,00		36,89	0,00	
					0,00		0,00		6,82	0,00	
			%	90			129,42		90	4 774,28	
			%	47			67,59		47	2 493,23	
172,1	999-9900	Строительный мусор	чел-ч	179,3							17,93
			т	1,05	0,00		361,40		6,82	0,00	
173	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок Объем: 270,72=902,4*0,3 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м2	270,72	4,38						
					4,38		1 185,75		36,89	43 742,45	
					0,00		0,00		12,55	0,00	
					0,00		0,00		36,89	0,00	
					0,00		0,00		6,82	0,00	
			%	90			1 067,18		90	39 368,21	
			%	46			545,45		46	20 121,53	
			чел-ч	0,58							157,02
							2 798,38			103 232,19	157,02
176	46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	м3	12,2	122,56						
					62,91		767,50		36,89	28 313,15	
					59,65		727,73		12,55	9 133,01	
					0,00		0,00		36,89	0,00	
					0,00		0,00		6,82	0,00	
			%	91			698,43		91	25 764,97	
			%	52			399,10		52	14 722,84	
			чел-ч	7,1							86,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176,1	999-9900	Строительный мусор									
			<i>m</i>	24,4	0,00		0,00		6,82	0,00	
							2 592,76			77 933,97	86,62
177	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем: 2,7816=(196,81+81,35)/100	100 м2	2,7816	178,00						
		Зарплата			178,00		495,12		36,89	18 265,15	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	103			509,97		103	18 813,10	
		СП от ФОТ	%	59			292,12		59	10 776,44	
		Затраты труда	чел-ч	22,82							63,48
177,1	999-9900	Строительный мусор									
			<i>m</i>	12,79536	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 297,21			47 854,69	63,48
	5-й этаж										
178	56-11-1	Снятие наличников Объем: 0,412=41,2/100	100 м	0,412	33,43						
		Зарплата			33,43		13,77		36,89	508,09	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			12,39		90	457,28	
		СП от ФОТ	%	47			6,47		47	238,80	
		Затраты труда	чел-ч	4,21							1,73
178,1	999-9900	Строительный мусор									
			<i>m</i>	0,1648	0,00		0,00		6,82	0,00	
							32,63			1 204,17	1,73
179	56-10-1	Снятие дверных полотен Объем: 0,0798=(0,9*2,1*2+1*2,1*2)/100	100 м2	0,0798	288,06						
		Зарплата			288,06		22,99		36,89	848,00	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			20,69		90	763,20	
		СП от ФОТ	%	47			10,81		47	398,56	
		Затраты труда	чел-ч	36,28							2,90
179,1	999-9900	Строительный мусор									
			<i>m</i>	0,094164	0,00		0,00		6,82	0,00	
							54,49			2 009,76	2,90
180	56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,04	1 643,90						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			1 437,99		57,52		36,89	2 121,90	
		Эксплуатация машин			205,91		8,24		12,55	103,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			51,77		90	1 909,71	
		СП от ФОТ	%	47			27,03		47	997,29	
		Затраты труда	чел-ч	179,3							7,17
180,1	999-9900	Строительный мусор									
			<i>m</i>	0,42	0,00		0,00		6,82	0,00	
							144,56			5 132,27	7,17
181	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок п.60	м2	55,97	4,38						
		Зарплата			4,38		245,15		36,89	9 043,53	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			220,64		90	8 139,18	
		СП от ФОТ	%	46			112,77		46	4 160,02	
		Затраты труда	чел-ч	0,58							32,46
							578,56			21 342,73	32,46
182	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок п.61	м2	88,27	4,38						
		Зарплата			4,38		386,62		36,89	14 262,51	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			347,96		90	12 836,26	
		СП от ФОТ	%	46			177,85		46	6 560,75	
		Затраты труда	чел-ч	0,58							51,20
							912,43			33 659,52	51,20
183	46-04-009-01	(прим. Демонтаж бетонного пола толщиной 200мм в подвале в осях 6-7/А-Б) Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	8,06	187,07						
		Зарплата			69,84		562,91		36,89	20 765,76	
		Эксплуатация машин			117,23		944,87		12,55	11 858,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			512,25		91	18 896,84	
		СП от ФОТ	%	52			292,71		52	10 798,20	
		Затраты труда	чел-ч	7,7							62,06
183,1	999-9900	Строительный мусор									
			<i>m</i>	19,344	0,00		0,00		6,82	0,00	
							2 312,74			62 318,97	62,06
185	51-3-2	(прим. Выемка грунта в зоне демонтируемого участка бетонного пола и подпорной стенки в осях 5-7/А-Б на глубину 1,32м) Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3	0,4975	4 967,99						
		Объем: 0,4975=49,75/100									
		Зарплата			4 828,20		2 402,03		36,89	88 610,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			1,31		0,65		12,55	8,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,23		0,11		36,89	4,22	
		Материальные ресурсы			138,48		68,89		6,82	469,86	
		НР от ФОТ	%	87			2 089,86		87	77 095,13	
		СП от ФОТ	%	40			960,86		40	35 446,04	
		Затраты труда	чел-ч	619							307,95
185,1	999-9900	Строительный мусор									
			т	84,575	0,00		0,00		6,82	0,00	
							5 522,29			201 630,08	307,95
186	46-04-001-04	(прим. Демонтаж уличной кирпичной вентиляционной шахты рядом с входным крыльцом 1-го этажа с толщиной стенки 250мм (1 кирпич) в осях 2/В) Разборка: кирпичных стен	м3	4,3	122,56						
		Зарплата			62,91		270,51		36,89	9 979,22	
		Эксплуатация машин			59,65		256,50		12,55	3 219,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			246,16		91	9 081,09	
		СП от ФОТ	%	52			140,67		52	5 189,19	
		Затраты труда	чел-ч	7,1							30,53
186,1	999-9900	Строительный мусор									
			т	7,74	0,00		0,00		6,82	0,00	
							913,84			27 468,51	30,53
187	46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	7,47	242,08						
		Зарплата			110,33		824,17		36,89	30 403,45	
		Эксплуатация машин			131,75		984,17		12,55	12 351,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	103			848,90		103	31 315,55	
		СП от ФОТ	%	59			486,26		59	17 938,04	
		Затраты труда	чел-ч	12,3							91,88
							3 143,50			92 008,40	91,88
189	26-01-053-01	(прим. разборка коробов из листовой стали) Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100 м2	0,68	1 861,58						
		Объем: 0,68=(68)/100									
		Зарплата			1 265,72)*0,7	602,48		36,89	22 225,49	
		Эксплуатация машин			539,45)*0,7	256,78		12,55	3 222,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			12,30)*0,7	5,85		36,89	215,98	
		Материальные ресурсы			56,41)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	97			590,08		97	21 768,23	
		СП от ФОТ	%	55			334,58		55	12 342,81	
		Затраты труда	чел-ч	139,55)*0,7					66,43
							1 783,92			59 559,14	66,43
190	10-05-012-01	(прим. разборка коробов из фанеры, ДСП,ГКЛ) Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	2,75	2 525,45						
		Объем: 2,75=(275)/100									
		Зарплата			724,51)*0,8	1 593,93		36,89	58 799,99	
		Эксплуатация машин			3,41)*0,8	7,51		12,55	94,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,41)*0,8	3,11		36,89	114,64	
		Материальные ресурсы			1 797,53)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	108			1 724,80		108	63 627,80	
		СП от ФОТ	%	55			878,37		55	32 403,05	
		Затраты труда	чел-ч	80,77)*0,8					177,69
							4 204,61			154 925,06	177,69
191	46-04-001-02	(прим. Демонтаж бетонных участков стен уличных приямков до уровня земли) Разборка: бетонных фундаментов	м3	0,5	220,58						
		Зарплата			73,27		36,64		36,89	1 351,47	
		Эксплуатация машин			147,31		73,66		12,55	924,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			33,34		91	1 229,84	
		СП от ФОТ	%	52			19,05		52	702,76	
		Затраты труда	чел-ч	8,27							4,14
191,1	999-9900	Строительный мусор									
			т	1,2	0,00		0,00		6,82	0,00	
							162,69			4 208,44	4,14
Прочие работы											
АР ВК											
194	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,38	641,00						
		Объем: 0,38=(38)/100									
		Зарплата			595,99		226,48		36,89	8 354,71	
		Эксплуатация машин			45,01		17,10		12,55	214,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,44		7,39		36,89	272,51	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			208,14		89	7 678,23	
		СП от ФОТ	%	49			114,60		49	4 227,34	
		Затраты труда	чел-ч	69,87							26,55
194,1	999-9900	Строительный мусор									
			т	1,976	0,00		0,00		6,82	0,00	
							566,32			20 474,93	26,55
195	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,292	29,41						
		Объем: 1,292=129,2/100									
		Зарплата			29,41		38,00		36,89	1 401,74	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			33,82		89	1 247,55	
		СП от ФОТ	%	49			18,62		49	686,85	
195,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	3,77							4,87
		Строительный мусор	т	0,14212	0,00		0,00		6,82	0,00	
							90,44			3 336,14	4,87
196	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,19	92,90						
		Объем: 1,19=(119)/100									
		Зарплата			88,84		105,72		36,89	3 900,00	
		Эксплуатация машин			4,06		4,83		12,55	60,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,76		2,09		36,89	77,26	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			95,95		89	3 539,76	
		СП от ФОТ	%	49			52,83		49	1 948,86	
196,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	11,39							13,55
		Строительный мусор	т	0,5593	0,00		0,00		6,82	0,00	
							259,33			9 449,25	13,55
197	11-01-053-01	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2	1,603	6 326,49						
		Объем: 1,603=(160,3)/100									
		Зарплата			310,21)*0,8	397,82		36,89	14 675,45	
		Эксплуатация машин			630,06)*0,8	807,99		12,55	10 140,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			73,22)*0,8	93,90		36,89	3 464,11	
		Материальные ресурсы			5 386,22)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	112			550,73		112	20 316,31	
		СП от ФОТ	%	65			319,62		65	11 790,71	
197,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	37,97)*0,8					48,69
		Строительный мусор	т	2,00375	0,00		0,00		6,82	0,00	
							2 076,16			56 922,77	48,69
198	63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,356	680,75						
		Объем: 0,356=35,6/100									
		Зарплата			584,74		208,17		36,89	7 679,30	
		Эксплуатация машин			96,01		34,18		12,55	428,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73		1,68		36,89	62,12	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			188,87		90	6 967,28	
		СП от ФОТ	%	45			94,43		45	3 483,64	
198,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	74,3							26,45
		Строительный мусор	т	1,56996	0,00		0,00		6,82	0,00	
							525,65			18 559,17	26,45
199	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2,57	178,00						
		Объем: 2,57=(257)/100									
		Зарплата			178,00		457,46		36,89	16 875,70	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	103			471,18		103	17 381,97	
		СП от ФОТ	%	59			269,90		59	9 956,66	
199,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	22,82							58,65
		Строительный мусор	т	11,822	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 198,54			44 214,33	58,65
200	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,198	178,00						
		Объем: 0,198=19,8/100									
		Зарплата			178,00		35,24		36,89	1 300,15	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	103			36,30		103	1 339,15	
		СП от ФОТ	%	59			20,79		59	767,09	
200,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	22,82							4,52
		Строительный мусор	т	0,9108	0,00		0,00		6,82	0,00	
							92,33			3 406,39	4,52
204	56-11-1	Снятие наличников	100 м	1,122	33,43						
		Объем: 1,122=112,2/100									
		Зарплата			33,43		37,51		36,89	1 383,69	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			33,76		90	1 245,32	
		СП от ФОТ	%	47			17,63		47	650,33	
204,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	4,21							4,72
		Строительный мусор	т	0,4488	0,00		0,00		6,82	0,00	
							88,90			3 279,34	4,72
205	56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,176	288,06						
		Объем: 0,176=(0,8*2*11)/100									
		Зарплата			288,06		50,70		36,89	1 870,27	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			45,63		90	1 683,24	
		СП от ФОТ	%	47			23,83		47	879,03	
205,1	999-9900	Затраты труда	чел-ч	36,28							6,39
		Строительный мусор	т	0,20768	0,00		0,00		6,82	0,00	
							120,16			4 432,54	6,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,11	1 643,90						
		Объем: 0,11=11/100									
		Зарплата			1 437,99		158,18		36,89	5 835,22	
		Эксплуатация машин			205,91		22,65		12,55	284,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			142,36		90	5 251,70	
		СП от ФОТ	%	47			74,34		47	2 742,55	
		Затраты труда	чел-ч	179,3							19,72
206,1	999-9900	Строительный мусор									
			т	1,155	0,00		0,00		6,82	0,00	
							397,53			14 113,73	19,72
207	09-04-012-01	(Примен. демонтаж) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	16,35	63,94						
		Объем: 16,35=1,4*2,5*4+1*2,35*1									
		Зарплата			23,81)*0,7	272,55		36,89	10 054,54	
		Эксплуатация машин			14,41)*0,7	164,97		12,55	2 070,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,97)*0,7	22,56		36,89	832,35	
		Материальные ресурсы			25,72)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	93			274,45		93	10 124,81	
		СП от ФОТ	%	62			182,97		62	6 749,87	
		Затраты труда	чел-ч	2,4)*0,7					27,47
							894,94			28 999,61	27,47
208	63-15-2	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей	100 м2	0,062	221,66						
		Объем: 0,062=6,2/100									
		Зарплата			221,66		13,74		36,89	506,98	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			12,37		90	456,28	
		СП от ФОТ	%	45			6,18		45	228,14	
		Затраты труда	чел-ч	26,9							1,67
208,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,017546	0,00		0,00		6,82	0,00	
							32,29			1 191,40	1,67
209	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	45,96	4,38						
		Объем: 45,96=153,2*0,3									
		Зарплата			4,38		201,30		36,89	7 426,13	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	90			181,17		90	6 683,52	
		СП от ФОТ	%	46			92,60		46	3 416,02	
		Затраты труда	чел-ч	0,58							26,66
							475,07			17 525,67	26,66
КР ВК											
Полы											
212	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	1,603	352,23						
		Объем: 1,603=(160,3)/100									
		Зарплата			238,13		381,72		36,89	14 081,74	
		Эксплуатация машин			114,10		182,90		12,55	2 295,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			49,28		79,00		36,89	2 914,16	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			419,26		91	15 466,27	
		СП от ФОТ	%	52			239,57		52	8 837,87	
		Затраты труда	чел-ч	30,53							48,94
212,1	999-9900	Строительный мусор	т	1,2824	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 223,45			40 681,30	48,94
213	57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	1,603	59,83						
		Объем: 1,603=160,3/100									
		Зарплата			59,83		95,91		36,89	3 538,03	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	89			85,36		89	3 148,85	
		СП от ФОТ	%	49			47,00		49	1 733,63	
		Затраты труда	чел-ч	7,67							12,30
213,1	999-9900	Строительный мусор	т	1,1221	0,00		0,00		6,82	0,00	
							228,27			8 420,51	12,30
Стены и перегородки											
214	55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3	3,116	204,26						
		Объем: 3,116=8,2*0,38									
		Зарплата			123,86		385,95		36,89	14 237,61	
		Эксплуатация машин			80,40		250,53		12,55	3 144,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	92			355,07		92	13 098,60	
		СП от ФОТ	%	49			189,12		49	6 976,43	
		Затраты труда	чел-ч	15,88							49,48
214,1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	6,232	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 180,67			37 456,75	49,48
Проемы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен									
			<i>м3</i>	0,7	122,56						
		Зарплата			62,91		44,04		36,89	1 624,52	
		Эксплуатация машин			59,65		41,76		12,55	524,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			40,08		91	1 478,31	
		СП от ФОТ	%	52			22,90		52	844,75	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	7,1							4,97
215,1	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	1,4	0,00		0,00		6,82	0,00	
							148,78			4 471,61	4,97
216	46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	<i>м3</i>	1,4	242,08						
		Объем: 1,4=0,7+0,7									
		Зарплата			110,33		154,46		36,89	5 698,10	
		Эксплуатация машин			131,75		184,45		12,55	2 314,85	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	103			159,09		103	5 869,04	
		СП от ФОТ	%	59			91,13		59	3 361,88	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	12,3							17,22
							589,13			17 243,87	17,22
217	46-03-002-12	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм	<i>100 отверстий</i>	0,02	1 825,94						
		Объем: 0,02=(2)/100									
		Зарплата			456,95		9,14		36,89	337,14	
		Эксплуатация машин			1 352,18		27,04		12,55	339,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			542,88		10,86		36,89	400,54	
		Материальные ресурсы			16,81		0,34		6,82	2,29	
		НР от ФОТ	%	103			20,60		103	759,81	
		СП от ФОТ	%	59			11,80		59	435,23	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	47,5							0,95
217,1	01.7.17.09-0073	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм	<i>ШТ</i>	1	2 168,40		2 168,40		6,82	14 788,49	
							2 237,32			16 662,36	0,95
218	46-03-002-28	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 (толщ. 220 мм. к=2)	<i>100 отверстий</i>	0,02	71,58						
		Объем: 0,02=(2)/100									
		Зарплата			9,04)*2	0,36		36,89	13,34	
		Эксплуатация машин			61,70)*2	2,47		12,55	30,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			26,10)*2	1,04		36,89	38,51	
		Материальные ресурсы			0,84)*2	0,03		6,82	0,23	
		НР от ФОТ	%	103			1,44		103	53,41	
		СП от ФОТ	%	59			0,83		59	30,59	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	0,94)*2					0,04
							5,13			128,54	0,04
219	46-03-009-02	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260x260 мм	<i>100 ШТ</i>	0,09	1 310,39						
		Объем: 0,09=(6+3)/100									
		Зарплата			489,29		44,04		36,89	1 624,49	
		Эксплуатация машин			821,10		73,90		12,55	927,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	103			45,36		103	1 673,22	
		СП от ФОТ	%	59			25,98		59	958,45	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	53,3							4,80
							189,28			5 183,59	4,80
Благоустройство											
221	46-06-008-01	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой	<i>ШТ</i>	4	324,80						
		Зарплата			198,12		792,48		36,89	29 234,59	
		Эксплуатация машин			126,68		506,72		12,55	6 359,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			20,59		82,36		36,89	3 038,26	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			796,10		91	29 368,29	
		СП от ФОТ	%	52			454,92		52	16 781,88	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	25,4							101,60
221,1	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	15,38	1036	0,00	0,00		6,82	0,00	
							2 550,22			81 744,10	101,60
222	07-01-055-01	Демонтаж. Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических	<i>100 ШТ</i>	0,02	32 528,65						
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата			17 372,80)*0,7	243,22		36,89	8 972,36	
		Эксплуатация машин			13 226,59)*0,7	185,17		12,55	2 323,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 561,67)*0,7	21,86		36,89	806,54	
		Материальные ресурсы			1 929,26)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	110			291,59		110	10 756,79	
		СП от ФОТ	%	73			193,51		73	7 138,60	
		Затраты труда	<i>чел-ч</i>	1780)*0,7					24,92
222,1	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	0,5	0,00		0,00		6,82	0,00	
							913,49			29 191,66	24,92
223	09-09-002-03	Демонтаж. Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли	<i>т</i>	1	1 516,01						
		Зарплата			281,39)*0,7	196,97		36,89	7 266,22	
		Эксплуатация машин			1 157,06)*0,7	809,95		12,55	10 164,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			127,55)*0,7	89,29		36,89	3 293,91	
		Материальные ресурсы			77,56)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	93			266,22		93	9 820,92	
		СП от ФОТ	%	62			177,48		62	6 547,28	
		Затраты труда	чел-ч	29,25)*0,7					20,48
223,1	999-9900	Строительный мусор									
			т	1	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 450,62			33 799,29	20,48
224	46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3	1,67	1 099,39						
		Зарплата			275,18		459,55		36,89	16 952,82	
		Эксплуатация машин			824,21		1 376,43		12,55	17 274,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			418,19		91	15 427,07	
		СП от ФОТ	%	52			238,97		52	8 815,47	
		Затраты труда	чел-ч	32,26							53,87
224,1	999-9900	Строительный мусор									
			т	3	0,00		0,00		6,82	0,00	
							2 493,14			58 469,57	53,87
225	46-06-009-02	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых	100 м3 строите льного объема, включая подвал								
		Объем: 0,56=(16*3,5)/100		0,56	2 669,84						
		Зарплата			197,04		110,34		36,89	4 070,53	
		Эксплуатация машин			2 472,80		1 384,77		12,55	17 378,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			417,51		233,81		36,89	8 625,09	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			313,18		91	11 553,01	
		СП от ФОТ	%	52			178,96		52	6 601,72	
		Затраты труда	чел-ч	23,1							12,94
225,1	999-9900	Строительный мусор									
			т	18,44	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 987,25			39 604,10	12,94
226	68-41-2	Демонтаж сборных железобетонных парапетных удерживающих ограждений: блок БП-1И	100 м	0,42	14 849,07						
		Объем: 0,42=42/100									
		Зарплата			1 315,44		552,48		36,89	20 381,16	
		Эксплуатация машин			13 530,97		5 683,01		12,55	71 321,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			1 144,16		480,55		36,89	17 727,39	
		Материальные ресурсы			2,66		1,12		6,82	7,62	
		НР от ФОТ	%	102			1 053,69		102	38 870,72	
		СП от ФОТ	%	54			557,84		54	20 578,62	
		Затраты труда	чел-ч	152,25							63,95
226,1	999-9900	Строительный мусор									
			т	19,6	0,00		0,00		6,82	0,00	
							7 848,14			151 159,86	63,95
227	68-41-3	Демонтаж сборных железобетонных парапетных удерживающих ограждений: плита ГПП1	100 м	0,42	2 156,85						
		Объем: 0,42=42/100									
		Зарплата			199,66		83,86		36,89	3 093,49	
		Эксплуатация машин			1 957,19		822,02		12,55	10 316,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			184,44		77,46		36,89	2 857,68	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	102			164,55		102	6 070,19	
		СП от ФОТ	%	54			87,11		54	3 213,63	
		Затраты труда	чел-ч	23,6							9,91
227,1	999-9900	Строительный мусор									
			т	7	0,00		0,00		6,82	0,00	
							1 157,54			22 693,66	9,91
ЗОН											
228	м08-03-573-04	Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	1	56,85						
		Зарплата			20,44)*0,3	6,13		36,89	226,14	
		Эксплуатация машин			33,47)*0,3	10,05		12,55	126,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,42)*0,3	1,03		36,89	38,00	
		Материальные ресурсы			2,94)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	97			6,95		97	256,22	
		СП от ФОТ	%	51			3,65		51	134,71	
		Затраты труда	чел-ч	2,06)*0,3					0,62
							26,78			743,20	0,62
229	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 ШТ	0,09	145,98						
		Объем: 0,09=(9)/100									
		Зарплата			143,48		12,91		36,89	476,37	
		Эксплуатация машин			2,50		0,23		12,55	2,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08		0,10		36,89	3,59	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			11,84		91	436,76	
		СП от ФОТ	%	48			6,24		48	230,38	
		Затраты труда	чел-ч	17,89							1,61
							31,22			1 146,33	1,61
230	67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 ШТ	0,04	45,55						
		Объем: 0,04=(2+2)/100									
		Зарплата			45,55		1,82		36,89	67,21	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			1,66		91	61,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	48			0,87		48	32,26	
		Затраты труда	чел-ч	5,84							0,23
							4,35			160,63	0,23
231	м08-01-080-02	Демонтаж. Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6									
			ШТ	5	23,15						
		Зарплата			9,91)*0,3	14,85		36,89	547,82	
		Эксплуатация машин			12,68)*0,3	19,05		12,55	239,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,76)*0,3	2,65		36,89	97,76	
		Материальные ресурсы			0,56)*0	0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	97			16,98		97	626,21	
		СП от ФОТ	%	51			8,93		51	329,25	
		Затраты труда	чел-ч	1,03)*0,3					1,55
							59,81			1 742,36	1,55
232	67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м								
		Объем: 2,9=(290)/100	труб	2,9	144,89						
		Зарплата			137,58		398,98		36,89	14 718,45	
		Эксплуатация машин			3,97		11,51		12,55	144,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,95		2,76		36,89	101,63	
		Материальные ресурсы			3,34		9,69		6,82	66,06	
		НР от ФОТ	%	91			365,58		91	13 486,27	
		СП от ФОТ	%	48			192,84		48	7 113,64	
		Затраты труда	чел-ч	16,84							48,84
232,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,7163	0,00				6,82	0,00	
							978,60			35 528,91	48,84
233	67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	3,58	75,50						
		Объем: 3,58=(310+48)/100									
		Зарплата			75,19		269,18		36,89	9 930,06	
		Эксплуатация машин			0,31		1,11		12,55	13,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		0,50		36,89	18,49	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		6,82	0,00	
		НР от ФОТ	%	91			245,41		91	9 053,18	
		СП от ФОТ	%	48			129,45		48	4 775,30	
		Затраты труда	чел-ч	9,64							34,51
							645,15			23 772,47	34,51
234	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т	192	23,81						
		Зарплата			7,41		1 422,72		36,89	52 484,14	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		36,89	0,00	
		Материальные ресурсы			16,40		3 148,80		6,82	21 474,82	
		НР от ФОТ	%	92			1 308,90		92	48 285,41	
		СП от ФОТ	%	44			626,00		44	23 093,02	
		Затраты труда	чел-ч	1,03							197,76
							6 506,42			145 337,39	197,76
235	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	640	42,98		27 507,20		12,55	345 215,36	
		Зарплата			0,00		0,00		12,55	0,00	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		12,55	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		12,55	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		12,55	0,00	
		НР от ФОТ	%	0			0,00		0	0,00	
		СП от ФОТ	%	0			0,00		0	0,00	
		Затраты труда	чел-ч	0							0,00
							27 507,20			345 215,36	0,00
236	ТЦ_999-9900_77_97 19015017_0 6.10.2022_0 2/раздел 11 под. 2 п.1 стр. 640 ООО "РТК"	Услуга по обращению со строительными отходами IV, V классов опасности	БУНКЕР	80	1 075,27		86 021,60		13,95	1 200 001,32	
		Зарплата			0,00		0,00		13,95	0,00	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		13,95	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		13,95	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		13,95	0,00	
		НР от ФОТ	%	125			0,00		0	0,00	
		СП от ФОТ	%	65			0,00		0	0,00	
		Затраты труда	чел-ч	0							0,00
							86 021,60			1 200 001,32	0,00
Итого по подразделу: Прочие работы							244 023,78			5 628 516,99	4 997,05
Подраздел: СПЗ и СС											
Итого по подразделу: СПЗ и СС							0,00			0,00	0,00
Итого по разделу: Демонтажные работы							286 053,85			7 071 372,66	6 823,84
Итого по локальной смете: Выполнение демонтажных работ при реконструкции административного здания АО «Атом-охрана» по адресу: г. Москва, ул. Алексея Дикого, дом 10 и дом 10 стр. 1							286 053,85			7 071 372,66	6 823,84
НДС - 20%										1 414 274,53	
ВСЕГО										8 485 647,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объемы согласовал			<div></div> <div>[должность,подпись(инициалы,фамилия)]</div>								
Составил			<div></div> <div>[должность,подпись(инициалы,фамилия)] Бублева О.С.</div>								
Проверил			<div></div> <div>[должность,подпись(инициалы,фамилия)] Гулай А.С.</div>								