

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела капитального
строительства



С.К. Павлов

« ____ »

2024 г.

от 21.02.2024 № 12-11/1369-УД

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ

Предмет закупки: «Устранение дефектов строительных конструкций
зданий и сооружений АО «УЭХК»

Новоуральск
АО «УЭХК»
2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Устранение дефектов строительных конструкций зданий и сооружений АО «УЭХК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Подраздел 3.3 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Устранение дефектов строительных конструкций зданий и сооружений АО «УЭХК», являющихся объектами использования атомной энергии (ОИАЭ).

ОКПД 2: 43.39.19.190

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Прохождение государственной экспертизы не требуется.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР

Требуется разработка ППР и акта-допуска до начала производства работ в зданиях и сооружениях действующего производства на объектах, расположенных на территориях АО «УЭХК».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ:

- устранение дефектов строительных конструкций;

Качество материалов, предоставляемых Подрядчиком, используемых для выполнения работ, должно соответствовать Государственным стандартам, Техническим условиям, сертификатам качества и подтверждаться техническими паспортами, сертификатами и другими документами изготовителя.

Конечным результатом выполнения работ являются оформленные акты приемки выполненных работ, исполнительная документация на выполненные работы.

Примечание:

1. Лом цветных и черных металлов, образующийся после разборки различных конструкций, передается представителю Заказчика для сдачи в металлолом.

2. Участник закупки должен принять во внимание, что все ссылки на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей заявке на участие в закупке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования производителей, при условии, что произведенные замены полностью совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству указанную продукцию. Параметры определения соответствия аналогов (эквивалента) представлены в приложении 1 настоящего Технического задания.

Подраздел 3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

I. Разработать ППР в соответствии с требованиями:

а) СП 48.13330.2019 «Организация строительства» п. 6.6-6.15;

б) СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п.4.8-4.12 с прил. Г; п.4.18 с прил. Ж; п.6.2.1-6.4.12;

в) СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» п.3.5;

г) СП-12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» со справ. пособием;

д) Правил противопожарного режима в РФ гл. XV, XVI, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

е) «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н;

ж) ППР должен содержать требования о выполнении пропускного и внутриобъектового режима на охраняемых объектах АО «УЭХК», в порядке вывоза (выноса) материальных ценностей с территории промплощадок комбината.

II. При выполнении СМР с использованием грузоподъемных кранов разработать проект производства работ кранами (ППРк) в соответствии с требованиями:

а) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461;

б) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п.6.1.5.

III. Разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) рабочую программу и проекты производства электромонтажных и сантехнических работ, включающих мероприятия по технике безопасности. Основание: СНиП СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (п. 4.6). СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85». Мероприятия по ТБ разрабатываются в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001 (п.п. 4.8-;-4.12 с прил. Г, п. 4.18 с прил. Ж), СНиП 12-04-2002 (п. 3.5).

IV. ППР должен содержать конкретные проектные решения по БТ, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований БТ. Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил БТ, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для разработки соответствующих решений. Основание: СНиП 12-03-2001 п.4.18, приложение Ж, п.К.1., СТО СРО-С-60542960 00005-2015 п. 6.3.

V. При разработке ППР необходимо:

а) установить границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;

б) определить порядок допуска работников подрядной организации на территорию действующего предприятия;

в) разработать решения по проведению необходимых подготовительных работ на выделенной территории;

г) определить зоны совмещённых работ и порядок выполнения там работ. Основание: СНиП 12-04-2002 п.3.5.

VI. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо: выявить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ, в т.ч. опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ; определить и указать в ППР зоны их действия. Разработать стройгенплан с расположением опасных зон и решениями по охране труда и промышленной безопасности при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов. Осуществление работ без ППР, содержащего указанные решения, не допускается. Основание: СНиП 12-03-2001 п.4.8, 4.18, приложение Ж п. К3, 6.6; СП 12-136-2002 п.4.12б), 4.12г).

VII. При разработке ППР следует учитывать требования по обеспечению качества.

VIII. ППР должен содержать разделы по пожарной безопасности.

Подраздел 3.3 Объем выполняемых работ

В объеме рабочей и технической документации, указанной в разделе 4 настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень рабочей и технической документации			
№ n/n	Обозначение	№ инвентарный	Наименование
1.	Рабочая документация	04-41696-0-0-АС16	Устранение дефектов строительных конструкций здания 501 цеха 87
2.	Рабочая документация	04-41696-0-0-АС17	Устранение дефектов строительных конструкций здания 502 цеха 87
3.	Рабочая документация	04-41696-0-0-АС18	Устранение дефектов строительных конструкций здания 503 цеха 87
4.	Рабочая документация	04-41696-0-0-АС20	Устранение дефектов строительных конструкций здания 1011 цеха 87
5.	Рабочая документация	04-41696-0-0-АС21	Устранение дефектов строительных конструкций здания 1012 цеха 87
6.	Рабочая документация	04-41696-0-0-АС22	Устранение дефектов строительных конструкций здания 1013 цеха 87

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Свердловская область, территория закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) «Новоуральский городской округ», г. Новоуральск и охраняемая территория промышленных площадок АО «УЭХК».

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начальный срок выполнения работ - с даты подписания Договора.
Конечный срок выполнения работ не позднее 18 месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик выполняет работы в соответствии с СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», обеспечивает надлежащее качество работ с оформлением необходимой исполнительной документации в соответствии с требованиями пунктов 4.10 и 4.15 СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», а также статьи 52 и разделов статей 53, 54 (в части, касающейся подрядчика) Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, должно соответствовать спецификациям, указанным в технической документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Подрядчик обязуется обеспечивать защиту информации, составляющей служебную тайну Заказчика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается не менее 24 мес. с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В объеме СП 68.13330.2017, СП 48.13330.2019 и приложений Градостроительного кодекса РФ.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	РФ	Российская Федерация
2.	АО «УЭХК»	Акционерное общество «Уральский Электрохимический комбинат»
3.	ППР	Проект производства работ
4.	СНиП	Строительные нормы и правила
5.	СП	Свод правил
6.	БТ	Безопасность труда
7.	СМР	Строительно-монтажные работы

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения
1	Рабочая документация 04-41696-0-0-АС16
2	Рабочая документация 04-41696-0-0-АС17
3	Рабочая документация 04-41696-0-0-АС18
4	Рабочая документация 04-41696-0-0-АС20
5	Рабочая документация 04-41696-0-0-АС21
6	Рабочая документация 04-41696-0-0-АС22

Исполнитель:

Инженер-смотритель зданий и сооружений отдела капитального строительства

К.Н. Худова

Экономист отдела капитального строительства

А. В. Тишкин

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя группы надзора за технической эксплуатацией зданий и сооружений

С.Ф. Ещенко

И.о. начальника службы безопасности

ЕООО 15.02.2024

В.И. Дмитриев

Начальник планово-экономического бюро

ЕООО 21.02.2024

Ю.А. Обухова