

ПАО "Фортум"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01
(локальная смета)

Газоснабжение в пределах парового котла ГМ-50-14/250. Пусконаладочные работы.
Техническое перевооружение системы безопасного розжига газовых горелок парового котла ГМ-50-14/250 ст. № 3 Тюменской ТЭЦ-2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 72122884.4251005.092-ГСВ
Сметная стоимость прочих _____ 67814 руб.
Средства на оплату труда _____ 33080 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2042 чел.час
Составлен(а) в ФСНБ-2001 (ред.2017 с изм.1) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Ма ш	3/ппМех		Осн.3/п	Эк.Ма ш	3/ппМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
Проведение испытаний котла и горелок																
1	ФЕРп07-03-001-01	Горелка: газомазутная или газовая	шт	4	135,02	135,02			540	540			9,35	37		
2	ФЕРп07-09-001-04	Испытание парового котла давлением до 3,9 МПа (40 кгс/см2), паропроизводительность: свыше 35 до 75 т/ч	шт	1	5560,12	5560,1			5 560	5560			385,05	385		
Проведение комплексных пусконаладочных работ на "воздухе"																
3	ФЕРп01-13-021-01	Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 5 шт.	компл.	4	2909,93	2909,9			11 640	11640			202,5	810		
Проведение комплексных пусконаладочных работ на "газе"																
4	ФЕРп01-13-021-01	Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 5 шт.	компл.	4	2909,93	2909,9			11 640	11640			202,5	810		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									29 380	29380				2042		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									33 080	33080				2042		
Накладные расходы									21 502							
Сметная прибыль									13 232							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									67 814					2042		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									29 380	29380				2042		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									33 080	33080				2042		
В том числе, справочно:																
Прил.2, Табл.4, п.2 Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (85% от общего объема работ Прил. 1.1 ТЧ ФЕРп01: 85%=100%-10%(подготовительные работы)-5%(оформление рабочей и приемо-сдаточной документации)) ОЗП=ОЗП*(1+0,85*0,15)-ОЗП (Поз. 3-4)									2 968	2968						
Прил.2, Табл.4, п.2 Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (80% от общего объема работ Прил. 7.1 ТЧ ФЕРп07: 80%=100%-20%(подготовительные работы)) ОЗП=ОЗП*(1+0,80*0,15)-ОЗП (Поз. 1-2)									732	732						
Накладные расходы									21 502							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 33080) (Поз. 1-4)									21 502							
Сметная прибыль									13 232							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 33080) (Поз. 1-4)									13 232							
ВСЕГО по смете									67 814					2042		

Составил: _____М.Ю. Муромцева

Проверил: _____