

ПАО "Фортум"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-03
(локальная смета)

Силовое электрооборудование. Пусконаладочные работы. Техническое перевооружение системы безопасного розжига газовых горелок парового котла ГМ-50-14/250 ст. № 3 Тюменской ТЭЦ-2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 72122884.4251005.092-ЭМ

Сметная стоимость прочих _____ 326 руб.

Средства на оплату труда _____ 159 руб.

Сметная трудоемкость _____ 13 чел.час

Составлен(а) в ФСНБ-2001 (ред.2017 с изм.1) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ФЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А/ iC60N 3P 40A	шт	2	16,91	16,91			34	34			1,8	4		
2	ФЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А/ C60H-DC 2P 20A <i>(ОП п.1.1.27 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8)</i>	шт	2	13,53	13,53			27	27			1,44	3		
3	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,01 <i>1 / 100</i>	165,95	165,95			2	2			12,96			
4	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	шт	4	15,62	15,62			62	62			1,22	5		
5	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	4	4,1	4,1			16	16			0,32	1		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									141	141				13		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									159	159				13		
Накладные расходы									103							
Сметная прибыль									64							
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы									326					13		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									141	141				13		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									159	159				13		
В том числе, справочно:																
Прил.2, Табл.4, п.2 Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (85% от общего объема работ Прил. 1.1 ТЧ ФЕРп01: 85%=100%-10%(подготовительные работы)-5%(оформление рабочей и приемо-сдаточной документации))									18	18						
ОЗП=ОЗП*(1+0,85*0,15)-ОЗП (Поз. 1-5)																
Накладные расходы									103							
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 159) (Поз. 1-5)									103							
Сметная прибыль									64							
В том числе, справочно:																
40% ФОТ (от 159) (Поз. 1-5)									64							
Итого по смете:																
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									326					13		
Итого									326					13		
В том числе:																
ФОТ									159							
Накладные расходы									103							
Сметная прибыль									64							
ВСЕГО по смете									326					13		

Составил: _____М.Ю. Муромцева

Проверил: _____