

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Ачинского участка АО "Иркутскэнергоремонт"



Г.В. Масленников

доверенность №107 от 14.03.2019г

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №21

Типовой ремонт. Капитальный ремонт возбудителя ВТ-450 турбогенератора ст.№4 зав.№ 29537 год
На изгот-я 1968 г.УТМЗ

Время ремонта 2020 г.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол- во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использован ие (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт возбудителя											
1	Снятие и установка возбудителя вместе с фундаментной плитой, тип ВТ-450-3000	шт.	1								
2	Ремонт возбудителя с выводом якоря без перемотки обмоток и ремонта щеточно-контактного аппарата, тип ВТ-450-3000	шт.	1					Эмаль ЭП-9111 (красно-коричневая)[530104640000]	кг.	3	
								Нефрас С2 80-120 [550560000000]	кг.	4	
								Спирт этиловый ректиф. технический ГОСТ 18300-87 "Экстра"[951949090000]	дкл	0,5	
								Ксилол нефтяной[550501730000]	кг.	1,5	
								Лента секлянная ЛЭС 0,1*25[Г62600100000]	м.	150	
								Эмаль ХВ -124 серая [Д30002980000]	кг.	3	
								Прокладка 6*25*50 8БС.156.469[Ж70104310000]	шт.	18	

3	Ремонт щеточно-контактного аппарата возбудителя (снятие траверс, продоруживание коллектора, установка траверс, замена щеток), тип ВТ-450-3000	шт.	1	Щеткодержатель 30*30	шт.	42	лом	Щеткодержатель 30*30 5БС.112.020[E50200010000]	шт.	42	
				Электрощетка ЭГ-74 2 (15*30*40)	шт.	42	мусор	Электрографическая щетка ЭГ-74 2(15х30х40)[650200400000]	шт.	42	
4	Динамическая балансировка роторов электрических машин 3000об/мин, 470 кВт на балансировочном станке (электродвигателей, мотор-генераторов, синхронных компенсаторов, резервных возбудителей, машинных преобразователей) с изготовлением и установкой двух балансировочных грузов	шт.	1					Лист 12 мм СТ 3СП [K91000350006]	т	0,0050	
5	Ремонт воздухоохладителя возбудителя (снятие, гидравлические испытания, установка)	шт.	1	Воздухоохладитель 6БС.392.311(1-3)	шт.	1	повторное исп.				
6	Отсоединение жил кабеля, сечение до 16 мм ² к-во жил 3	конец	12								
7	Отсоединение жил кабеля, сечение свыше 120 до 185 мм ² к-во жил 3	конец	28								
8	Присоединение кабеля, сечение до 16 мм ² к-во жил 3	конец	12								
9	Присоединение кабеля, сечение свыше 120 до 185 мм ² к-во жил 3	конец	28								

Примечание: Производство монтажных работ с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.)
Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением.

Материалы Заказчика 100%

Начальник ПТО Ачинского участка



Е.К. Кеер